


문서번호	전산정보과-5258
결재일자	2016. 4. 26.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는공공기관리망 **성동**

★주무관	도시통합관제팀장	전산정보과장	행정관리과장	
최재철	양영종	이창호	04/26 김종순	
협조	청소작업팀장 김용섭 공원팀장 배남현 광고물관리팀장 박봉인			

통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검 계획

 **성 동 구**
(전 산 정 보 과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/>
고 려 사 항	성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/>
계 획	기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-

-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검 계획

여름철 풍수해 대비 CCTV 현장설비 안전 및 주변환경 점검과 개인영상정보 보안점검을 집중적으로 실시함으로써 안전도시 기반시설인 CCTV 운영관리에 최선을 다하고자 함

1 추진방향

- 여름철 풍수해 대비 CCTV 현장설비 안전 및 주변 환경 점검
- CCTV 비상벨 작동 점검 및 대응 훈련을 통한 안전한 생활기반 조성
- 개인영상정보 처리에 대한 기술적 보호 대책 점검

2 현황

○ CCTV 현장 설비

용도	개소	카메라 대수
합계	579	1,327
방범	362	968
쓰레기무단투기	38	38
주정차단속	81	175
그린파킹	48	70
자전거보관	9	20
공원	41	56

○ 관제센터 시스템

- 웹 서버(5종 5대): 영상정보제공시스템, 체납차량 탐지시스템, CCTV통합관리시스템, 실시간영상전송 시스템, 성동 안심 웹
- 영상관리 서버(6종 65대): DB 서버, 저장분배 서버, GIS맵 서버, 지능형분석 서버, 모니터링 PC, 스토리지

3 점검계획

- 기간: 2016. 5. 2. ~ 5. 31.
- 점검자: 5명(도시통합관제팀 2명, 유지보수직원 3명)
- 점검지역: 관내 CCTV설치 장소(579개소), u-성동 통합관제센터(구청 5층)
- 세부점검내용
 - CCTV설비 안전 및 예방점검 실시
 - CCTV 폴대 및 기초 파손 여부 확인
 - 카메라, 안내판, 브라켓 등 현장 설비 부착상태 확인
 - 카메라, TV 및 LED 전광판 등 시스템 정상 작동 여부 점검
 - CCTV 비상벨 작동 점검 및 모니터 요원 대응 훈련
 - CCTV 비상벨 고장 여부 확인
 - 비상벨 설치 위치 적정성 판단
 - 상주 경찰관, 모니터링 근무자의 비상벨 시스템 조작 및 대응 훈련 실시
 - CCTV 주변 환경 일제 정비
 - 가로수, 불법현수막으로 인한 시야 가림 확인
 - 비상벨 접근성 및 시인성 확보를 위한 불법광고물 부착, 쓰레기 적치 등 점검
 - 개인영상정보 기술적 보호 대책 점검
 - 현장 카메라, 비디오서버의 비밀번호 변경, 접근IP 제한, 원격접근서비스 차단
 - 관제시스템 사용자 계정 최신화 및 권한 설정 확인
 - 최신 백신 설치 및 실시간 검사 확인

4 조치계획

- CCTV설비 고장 및 안전 위해 요소 발생 시 즉시 조치
- CCTV 주변 가로수 정비, 불법현수막 철거, 쓰레기 수거 등 각 부서 협조 요청

붙임 CCTV설비 특별점검표 서식 1부. 끝.