

문서번호	도로관리과-11 074
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
보도여부	

★주무관	도로팀장	도로관리과장	건설안전교통국장
김균성	이은철	김기용	전결 06/13 김희동
협 조			
	안전치수과장	함명수	

- 빨래골길 도로확장공사(2차) -
하수관로 및 보도포장 변경검토 보고

2016.6.13.

강 북 구

- 빨래골길 도로확장공사(2차) -

하수관로 및 보도포장 변경검토 보고

“빨래골길 도로확장공사(2차)” 구간의 도로중앙에 설치된 하수관로를 준공 후 유지관리를 위하여 양쪽 보도측으로 위치를 변경하고, 확대보상으로 발생한 일부 잔여부지를 보도포장하여 민원발생을 최소화 하고자 함.

■ 공사개요

- 공 사 명 : 빨래골길 도로확장공사(2차)
- 공사기간 : 2016. 5. 31. ~ 2016. 12. 31.
- 규 모 : 도로확장 폭 4~6m→12m, 연장 270m
- 도 급 자 : (주)장방종합건설 대표 손수길
- 도 급 비 : 금591,964,400원

■ 보고내용

- 본 사업구간의 하수관로는 기존관로(No.0+255m ~ No.0+445m)를 사용토록 설계되어 있으나, 보도측(양측)으로 하수관로를 변경 신설함으로써 준공 후 하수관로의 유지관리를 원활히 하고자 하며,
※ 안전치수과 협의 내용: 사유지내 설치된 기존관로 변경 외 별도의견 없음.
(안전치수과-9247, 2016. 6.1.)
- No.0+460m ~ No.0+526m 구간은 도로확장으로 신설도로 우측의 여유공간 (B=4.5~9.6m)이 발생되어 신설도로의 차로폭을 2.5m 확폭하여 마을버스 정류장 등으로 활용하고, 잔여지는 보도로 이용할수 있도록 보도포장 시행하고자 함.

■ 소요예산 : 100,172천원

○ 도급비 : 증 86,439천원

구분	공 종	단위	수 량		증·감	소요금액(천원)	
			당초	변경			
배수 공	소 계					증 59,285천원	
	하수관로	D=300mm	m	0	10	증 10	(공종별 산출내역) - 토 공 : : 9,971천원 - 관로부설 및 접합 : 21,759천원 - 맨홀 설치 : 9,134천원 - 빗물받이 설치 : -3,622천원 - 제잡비 : 16,654천원 - 부가세 : 5,389천원
		D=450mm	m	38	222	증 184	
		D=600mm	m	0	65	증 65	
	맨홀	맨홀 신설	개소	2	13	증 11	
	빗물받이	빗물받이 400×500	개소	0	23	증 23	
빗물받이 400×1000		개소	31	3	감 28		
포장 공	소 계					증 27,154천원	
	보도포장(20*20*6)		a	7.1	8.5	1.4	- 토공(깨기·상차) : 10,782천원 - 보 도 포 장 : 1,420천원 - 아스콘포장 : 4,856천원
	아스팔트 포장		a	23.2	27.0	3.8	- 제잡비 : 7,627천원 - 부가세 : 2,469천원

○ 관급자재 : 증 13,220천원 - 흡관 외 4종, 붙임 “산출내역서” 참조

○ 폐기물 운반 처리 : 증 513천원 - 붙임 “이전비 내역서” 참조

■ 조치계획

- 상기 보고내용과 같이 하수관로 및 보도포장 공사를 변경하여 우선 공사를 시행코자 하며
- 추가로 소요되는 공사비(100,172천원)는 기타 이전비(191,678천원)를 활용하여 설계변경 시행 후 정산조치코자 함.

붙임 : 1) 하수관로 및 보도포장 변경도면 1부.

2) 변경내역서 1부. 끝.