

# 공영주차장 안전점검표

주차장명:

점검일: . . ( )

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○, ×	내용(위치, 상태)	
<b>▪ 주차장의 구조안전을 해치는 사항</b>			
축대, 옹벽의 안전상태	• 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부		
	• 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부		
	• 배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부		
부동침하	• 주차장의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부		
	• 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부		
	• 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부		
	• 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부		
주요 부재의 구조적 균열과 변형	• 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐) 등 발생 여부		
	• 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)		
	• 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 흉균열)		
	• 철골 구조물의 뒤틀림 등 변형 발생 여부		
<b>▪ 주차장의 내구성 결함 사항</b>			
• 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로) 등의 현상 발생 여부			
• 철재 부식 발생 여부			
<b>▪ 기타 결함사항</b>			
• 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부			
• 주차장의 기초부위로 빗물 유입 여부			
• 담장의 균열 여부			
• 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상 유무			
• 빗물 흄통과 루프드레인의 기능 이상 유무			
• 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무			
• 배수펌프 작동상태 불량 여부			
• 기 태(엘리베이터 작동 불량여부 등)			

점 검 자 - 소 속: 직급: 성 명 : (인)