

광평교 보수공사

'12년 정밀점검 결과에 따라 신축이음장치, 교면포장 상태가 전체적으로 불량하여 바닥판 하부로 누수가 발생되어 구조물 열화가 심화되고 있어 보수공사를 통하여 시설물의 내구성 및 안전성을 확보

예산 총괄

(단위 : 천원)

2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
-	634,000	634,000	100%

사업 설명

사업목적

- 시설물의 내구연한 증진을 위해 정밀점검 지적사항에 대하여 보수·보강공사를 시행하여 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함.

사업근거

- 법령상 근거
 - 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2조, 제15조
- 기타 근거(방침, 지침 등)

사업내용

- 위치 : 강남구 수서동 246
- 규모 : B=25.0m, L=325m
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12
- 사업내용 : 교면방수 및 포장 46a, 신축이음장치 교체 126m, 배수관 재설치 317m 등
- 총사업비 : 634,000천원

추진경위

- 2012. 3.15 : 정밀점검 용역 착수
- 2012. 7.12 : 정밀점검 용역 준공

2015년도 예산

(단위 : 천원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계	-	-	634,000	증) 634,000
시설비	-	-	634,000	증) 634,000
시설비			634,000	증) 634,000
광평교 보수공사			634,000	증) 634,000

2015년도 예산 산출 근거

■ 시설비 : 634,000천원

- 교면방수 및 포장 : $46a \times 7,000,000\text{원} = 322,000\text{천원}$
- 신축이음장치 교체 : $126m \times 1,500,000\text{원} = 189,000\text{천원}$
- 배수관 재설치 : $317m \times 270,000\text{원} = 85,590\text{천원}$
- 기 타 1식 : 37,410천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 예산편성 → 공사발주 → 공사계약(서울시-시공업체) → 공사시행 → 공사완료
- 계약체결
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른 계약(공개경쟁입찰)

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
 - '12년 정밀점검 결과에 따라 보수공사를 시행하여 시설물의 안전성 및 내구성 확보

○ 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		634,000	
공사발주	2015. 1		
공사시행	2015. 3		
공사준공	2015.12	634,000	

실·본부·국	부서명	담당자			
동부도로사업소	시설보수과	시설보수과장	박 용 선 (☎ 2040-0303)	주무관	김종범 (☎ 2040-0377)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

참 고 자 료

위치도



현황사진

