

“도시철도 최고의 기업, 일등 Metro”



서울메트로



수신자 오케이애드컴 (주)
(경유)

제목 멀티비전 광고시설물 사양 및 설치 승인 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하며, ‘멀티비전 광고사업 계약(계약번호 제01호, `16.5.9)’ 관련입니다.

2. 귀사가 제출하신 ‘멀티비전 광고시설물 사양 및 설치방법’에 대해 광고시설물 안전성 및 역사내 환경 등을 고려하여 검토한 결과 다음과 같이 멀티비전 사양 및 설치를 승인하오니, 광고시설물 사양, 설치방법 및 일정, 계약관련 준수사항 등을 준수하여 신규 광고시설물이 안전하고 조속하게 설치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 개요 : 멀티비전 광고시설물 70대 (28개역)

나. 시설물 사양

- 형태 : 단면 또는 양면형의 멀티비전(LCD패널 세로형 1단×6열 구조)
- 규격

구 분	전체크기(단면 기준) (가로×세로×두께, mm)	LCD패널	
		크기 (inch)	화질
소 형	2629×800×130	32	Full HD급 이상
중 형	3459×1105×150	43	
대 형	4385×1377×140	55	

- 화면 : 멀티비전 형태로 정지화면 및 동영상 광고 표출
 - 패널의 전체 또는 일부면 교차 표출 가능
 - 원격제어 및 관리 가능
- 내부구성품 : 모니터, PC, 기타(누전차단기, 멀티콘센트, 공유기, 배기Fan)

다. 시설물 설치방법

- 공통
 - 천장내부 토목구조물에 견고히 함체구조물 부착(3부 앵커볼트) 설치
 - 원활한 유지보수가 가능하도록 오픈 가능구조로 설치
 - 지하철 환경을 고려하여 방진, 방습, 방열 우수 재질 사용 및 분체 도장 처리
 - 함체모서리는 사용자 안전성 고려하여 자연스러운 라운딩 처리
 - 지장 시설물 발생시, 해당 관리부서(역)와 협의하여 이설 또는 추가 설치

