

문서번호	안전치수과-109606
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★ 주 무 관	치 수 팀 장	안전치수과장	
협 조			

설계변경(정산) 검토 보고

(흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수·보강공사)

2015. 11.

안전건설교통국
(안전치수과)

설계변경(정산) 검토 보고

[흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수·보강공사]

우리 구에서 시행중인 흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수·보강공사의 설계변경사항이 발생되어 이에 따른 보고임.

I 공사개요

- 위 치 : 흑석동 102-141 ~ 204-172 외 2개소
- 규 모 : 하수암거 보수보강(□1.8×1.5m~4.0×2.5m), L=1,548m
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 2015. 11.(2차 : 2015. 3. ~ 2015. 11)
- 사 업 비 : 2,100백만원(2차분: '15년 1,100백만원)-시비
- 계 약 자 : (주)에이에프엠 대표 정진

II 보고내용

바닥보강(RPPR)공법 수량 증가

- 미가입 보험 및 증빙이 곤란한 제경비 항목을 감액(-27,000천원)변경하고 노량진구간 바닥보강(RPPR) 추가 시공
- 바닥보강(RPPR)공법 추가 수량 : 연장 30m(증액 33,000천원, 관급포함)

준설토 처리 및 준설 된 호박돌 처리

- 공사 계약 내역서 준설 공종 있으나 운반 및 처리 공종 누락
- 발생 준설토 수량이 소량(60톤)으로 시공업체에서 준설토처리용역업체와 계약하여 처리코자 하며,
- 준설시 발생된 호박돌은 파쇄골재 생산업체에 무상 인도 처리

○ 준설토 및 호박돌 추가 수량

- 준설토 : 운반 및 처리물량 60m³(증액 1,600천원)
- 호박돌 : 파쇄, 반출 및 운반 20m³(증액 12,000천원)

Ⅲ 조치의견

- 조속 설계변경 및 변경계약하여 도급비 차액을 활용 바닥보강 자재 관급자재 비 지급코자하며 공사 준공 및 정산처리코자 합니다. 끝.