

[별표 2] 어린이놀이시설의 안전점검 항목 및 주기(제11조 관련) [2024.3.5.화.]











(점검결과) 양호 : ○, 요주의 : △, 요수리 : V, 이용금지 : ×

| 구 분 | 점검항목 | 점검주기 | | 점검결과 |
|-----------------|---|------|----|------|
| | | 권고 | 의무 | |
| 부대 시설 | ○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 화장실의 파손 및 청결 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용을 지워짐 | 1주 | 월간 | ○ |
| 놀이터 공통 사항 | ○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기 | 2주 | 월간 | ○ |
| | ○ 놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 기구 및 시설의 도장 상태 | 2주 | 월간 | ○ |
| 그네 | ○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 그네 좌석판의 파손 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 그네 줄의 꼬임 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 그네 체인의 모양 변형 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 그네 줄의 균형 상태 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 여부, 추락시 상해위험 장애물 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 금속재질의 녹 발생 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| | ○ 돌출부나 거친면의 존재 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 볼트나 나사의 풀림 | 매일 | 월간 | |
| 미끄럼틀 | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 착지판에 흙 및 물의 존재 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 금속 재질의 녹 발생 상태 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | ○ |
| | ○ 돌출부나 거친면의 존재 | 1주 | 월간 | ○ |
| ○ 볼트나 나사의 풀림 | 매일 | 월간 | ○ | |
| 흔들 놀이 기구 | ○ 시소의 무게 균형 상태 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 충격 완화용 타이어의 파손 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 시소가 좌·우로 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 손잡이가 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |

| 구분 | 점검항목 | 점검주기 | | 점검결과 |
|----------------------------------|--|------|----|------|
| | | 권고 | 의무 | |
| | ○ 기구의 금이 간 곳 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 회전 놀이 기구 | ○ 회전상태(베어링 상태) | 2주 | 월간 | |
| | ○ 손잡이의 파손 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 회전판의 기울어짐이나 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 회전축의 파손, 기울어짐, 흔들림 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 회전축의 움직이는 부분의 노출 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| 정글짐 · 건너는 기구 | ○ 파이프가 휘어짐 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 금속부분의 녹슴 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| 오르는 기구 | ○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성 | 매일 | 월간 | ☑ |
| | ○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킹, 벗겨짐) | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 지지대가 느슨해졌는 지 여부 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | △ |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | ○ |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | ○ |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | ○ |
| 건너는 기구 · 공중 놀이 기구 | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | ○ |
| | ○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐) | 1주 | 월간 | |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
| | ○ 금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | 1주 | 월간 | |
| 물이용 놀이 기구 | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
| | ○ 급배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등) | 매일 | 월간 | |
| | ○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등) | 2주 | 월간 | |
| | ○ 미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등) | 1주 | 월간 | |
| | ○ 수질오염 상태(부유물질 등) | 매일 | 월간 | |
| | ○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태 | 매일 | 월간 | |

* 조합놀이대는 상기 점검항목 중에서 해당되는 부분을 선택하여 점검

안전점검실시대장(제17조 관련)

| 점검일 | 점검 결과 | | | | 특이사항 | 안전관리자(인) |
|------------|-------|-----|-----|------|---------------------------------|--|
| | 양호 | 요주의 | 요수리 | 이용금지 | | |
| 23.6.7.수 | ○ | | | | 6.5(월) 정기안전검사 완료 | 이선태경  |
| 23.7.11.화 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 23.8.4.금 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 23.9.4.월 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 23.10.10.화 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 23.11.1.수 | ○ | | | | 어린이놀이시설 안전관리법 이수 (~25.12.23) | 이선태경  |
| 23.12.4.월 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 24.1.2.화 | ○ | | | | | 이선태경  |
| 24.2.6.화 | ○ | | | | 어린이놀이시설 안전관리법 이수 (2.5월) | 이은혜  |
| 24.3.5.화 | ○ | | | | | 이은혜  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |