

# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	마포구	관할경찰서	마포경찰서
시 설 명	동교어린이집		소재지 마포구 와우산로37길 16		
어린이보호구역 지정 신청 구간(청색)					
현장사진	<p style="text-align: center;">시 · 종점 구간</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>어린이집 정문</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>㉠지점(시점)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>㉡지점(종점)</p> </div> </div>				
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 요청지점은 와우산로37길로 도로폭이 4~5m 정도임</li> <li>■ 보도가 없는 이면도로로 현재 일방통행(㉠→㉡)으로 운행되고 있음</li> <li>■ 협소한 도로임에도 불법 주차차량이 있어 차량통행이 어려움</li> <li>■ 운전자에게 일방통행에 대한 정보를 제공하는 노면표시가 부족함</li> </ul>				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 요청지점은 ㉠→㉡방향의 일방통행 도로임으로 시점부인 ㉠부분은 어린이보호구역 가로형 통합표지(324,402,415)의 설치가 필요하지만, 종점부인 ㉡부분에는 통합표지(211,402,415)가 불필요하며 규격에도 맞지 않음</li> <li>■ 종점부(㉡)에는 도면과 같이 해제통합표지(224,324,427) 표지와 함께 신촌로6길에서 동교어린이집으로 우회전 금지표지(213)와 ㉡→㉠방향으로 진입금지표지(211)를 설치하는 것이 타당함</li> <li>■ 또한 운전자의 정보제공을 위해 우회전 및 직진 금지 노면표시(510, 512)를 추가 설치가 필요할 것으로 사료됨</li> </ul>				

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	동교어린이집					
위 치	서울시 마포구 와우산로37길 16					
2016년 연간 교통사고 발생현황 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)		0 (건)



※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)