

# 제867차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 시립 용미리2묘지 종합자연장지 도시관리계획 결정(변경) 용역
- 심 사 일 : 2013. 9. 9.
- 사업개요
  - 용역비 : 590,000천원
  - 용역기간 : 착수일로부터 12개월
  - 사업규모 : 종합자연장지조성 99,000㎡
- 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	용미리 2묘지(용미리 산65-1)내 종합자연장지(수목장 등) 조성계획과 관련 도시관리계획(변경) 결정을 위한 용역시행 필요
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	[용역비 조정 : 590,000천원 → 424,380천원 (감 165,620천원, 용역비 대비 -28.07%)]  [심사내역] ○ 도시관리계획(변경) - 직접인력소요량 조정: 한국엔지니어링협회 품셈 100% → 25~50% 적용 - 제경비 효율 110%, 기술료 효율 20% 적용 ○ 경관성 검토 - 면적보정계수 조정(산출오류 수정) : 0.248 → 0.199 ○ 토지적성평가 - 면적보정계수 조정(적용오류 수정) : 0.248 → 0.381 - 직접인력소요량 조정: 한국엔지니어링협회 품셈 100% → 50% 적용 ○ 교통성 검토 - 기술자 업무소요 불필요항목 제외(발주처에서 자료제공 할 것) (1-가. 사업의 개요, -나. 교통영향분석, 개선대책수립 사유 및 수립시기의 적정성, - 다. 교통영향분석, 개선대책수립범위 3개항목 적용제외) - 보조원(중급기능사) 적용제외 ○ 문화재지표 조사 : 기술료(학술료) 효율조정 30% → 20% ○ 용역내역 전체분야 - 보조원 등급조정(전체) : 중급→초급(141,106원 →107,668원) - 기타 인쇄비 조정(전체) 1식
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역기간·중요인의 관리책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리책 적정성	적정