

시 민

문서번호	시설개선과-8420
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	시설개선과장
이용진	代김기탁	08/01 최용덕
협조	주무관 노성민	

2017년 여름철 전기·통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2017. 08.

- 2017년 여름철 대비 -
전기·통신분야 안전점검 결과보고

- 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장
 효창운동장, 구의야구공원
- 점검기간 : 2017.07.17. ~ 2017.07.21
- 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
공동구, 특고압 케이블 수배전설비, 분전반 이상여부	- 학생체육관 인근 공원등 부점등 7등 발생	- 조치완료 (선로절연 보장 및 누전차단기 교체)
가로등, 공원등, 실내등 부점등 발생여부	- 조롱박터널이 울창해져 조도가 낮아져 안전사고 발생이 우려	- 조치예정(8월10일까지) (조롱박 터널용 경관조명 신설)
냉난방설비 전원 이상여부 전기설비 누전여부	- 실내체육관 1층 분전반(LG-C-1)내 전열라인 과부하로 인한 발열 및 차단기 트립이 빈번히 발생	- 조치예정(8월20일까지) (부하 분산을 위해 각 실별 전열라인 분리 필요)
기타 전기관련 안전사고 발생 여부 점검	- 주경기장 전기실 타워 배전반 지맥(GIMAC)계전기 전압 미검출	- 조치예정(8월18일까지) (PT 2차측 선로 포설 후 접속)
교환설비, 전광판설비 음향설비, 통신케이블 등 이상여부	- 전화교환기 DLC카드(디지털폰 24CH) 카드 불량	- 조치완료 (DLC카드 교체 후 불량카드 수리의뢰)

2017. 8. 1.

점 검 자 : 공업6급 이재권 (인)
 공업7급 김기탁 (인)
 공업7급 이 용 진 (인)
 통신8급 노 성 민 (인)