

문서번호	시설관리팀-39
보존기간	년
결재일자	2017.01.04
공개여부	공개

★담당자	팀장	강서지사장
		01/04
변계성	안재철	노계호
협 조		
감 사		

2017년 강서시장 시설물 안전점검 추진계획

2017. 1



서울특별시농수산물공사
시설관리팀

2017년 강서시장 시설물 안전점검 추진계획

목적

강서시장 내 시설물에 대한 안전점검을 통해 시설물의 위험요인을 발견하고 신속한 보수·보강계획을 수립하여 시설물의 안전을 확보함에 있음

I 관련규정

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제30조
- 건축법 제35조(건축물의유지관리) 및 동법 시행령 23조의 2(정기점검의 실시)
- 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제6조(안전점검의 실시)

① 관리주체는 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 제13조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단지침에 따라 소관 시설물에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

※ 건축물 안전점검 및 안전진단 실시 시기

점검종류	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	긴급,수시점검	비고
점검 시기	반기/1회	3년/1회	5년/1회	필요시	

※ 건축물의 상태평가 기준 : A ~ E등급(5등급)

등급	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)
노후도	문제점이 없는 최상의 상태	경미한 문제점이 있으나 양호한 상태	간단한 보수로 회복 가능한 보통의 상태	사용제한 여부 판단이 필요한 상태	사용금지하고 긴급한 보강 필요한 상태

II 시설물 안전관리 현황

■ 시설물 현황 : 14개동

시설명	수량	비고(법정 분류)
청과물동	1	1종시설물(연면적 5만㎡ 이상)
관리트럭판매동, 점포동, 친환경제1유통센터	3	2종시설물(연면적 5천㎡ 이상)
고추마늘동, 친환경제2유통센터, 서비스동, 식품종합상가	4	중점관리시설(연면적 1천㎡ 이상)
#1 ~ #5게이트, 환경동,	6	기타시설(연면적 1천㎡ 미만)
합 계	14개동	법정 안전점검 의무대상은 8개동이나 전수점검

■ 안전관리 등급 현황 : 1개동 A등급, 13개동 B등급

합계(동)	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
14	1	13	-	-	-

※ 2015. 11. 17 식품종합상가 신축으로 점검 대상에 추가

■ 안전점검 실시계획

- 점검종류 : 정기점검 2회, 정밀점검 2회, 유지관리점검 1회
- 시행방식
 - 정기점검 - 자체점검
 - 정밀점검 - 자체점검
 - 유지관리점검 - 위탁점검

세부 점검계획표

■ 세부점검계획표

점검종류	대상시설	점검 계획	점검주기	시행방식	비고
정기점검	14개동(전체)	2회(3월,10월)	반기/1회	자체점검	시특법, 재난법
정밀점검	3개동	2회(3월,10월)	3년/1회	자체점검	시특법
유지관리점검	1개동	1회(5월)	2년/1회	위탁점검	건축법
긴급·수시점검	-	필요시, 수시	-	자체,위탁	

※ 안전점검 외부기관 참여 필요성

- 세월호 사고 등 대형 안전사고로 안전점검에 대한 사회적 욕구가 확대되고, 공사직원의 전문성과 보유인력을 고려할 때 안전진단 전문기관과 연중 병행 점검 관리 필요
(사례 : '14. 7.14 긴급 대피한 광주 평화맨션은 B등급으로 관리했으나 전문기관 점검결과 E등급 판명)

※ 점검 용어

- 정기점검 : 세심한 외관조사 수준의 점검으로 시설물의 사용 요건 충족 여부 판단
- 정밀점검 : 면밀한 외관조사와 측정 및 시험을 실시하는 점검으로 시설물의 상태평가와 외관조사방법도를 작성

■ 자체 점검반 운영 계획

○ 조직표

구 분	건축분야	비고
총괄	시설관리팀장(안재철)	필요시 외부 전문가 활용
책임기술자(담당)	3급 변계성	
보조자	영선반 지원 - 6명	

- 점검 방법 : 육안검사(균열, 변형유무, 마감재 탈락 등)
- 점검 장비 : 콘크리트 강도 시험기, 균열 폭 측정기, 망원경 등

■ 점검결과 조치계획

- 경미한 결함 : 자체 영선반 보수 또는 외주 보수
- 중대한 결함 : 긴급 안전 조치 후 안전진단 전문 업체에 정밀안전진단 의뢰하고 진단 결과에 따라 시설 사용통제, 보수보강공사 등 후속조치

V 기타 점검계획

■ 석면건축물 조사 및 관리

- 관련규정 : 석면안전관리법 제22조제2항 및 시행령 제33조제2항
- 관리기준 : 석면 건축자재가 사용된 면적이 50㎡ 이상인 건축물로 6개월 마다 석면의 손상상태 및 비산 가능성 등을 조사하여 3단계(높음,중간,낮음)로 관리
- 석면건축물 현황 : 1개동(청과물동)

건물명	석면함유자재면적	위해성등급	조치내용	비고
청과물동	213.52㎡	낮음	감시,감독	


○ 석면점검계획

대상시설	점검 계획	점검주기	시행방식	점검자	비고
청과물동	2회(5월,10월)	반기/1회	자체점검	3급 변계성	석면건축물 안전관리인

VI 행정사항

■ 안전 및 유지관리계획서 입력

- 한국시설안전공단 시설물정보관리종합시스템(FMS).....(매년 2.15일까지)
 - 입력대상 : ‘시특법’에 따른 1~2종 시설물 4개동
(청과물동, 관리트럭판매동, 점포동, 친환경제1유통센터)
 - 승인절차



- 붙임 : 1. 안전점검 시설물 현황1부.
 2. 시설물 세부 점검 사항1부.
 3. 시설물 세부 점검 매뉴얼1부.
 4. 기술인력 및 장비보유 현황1부.
 5. 정밀안전점검 및 안전진단 실시 현황1부. 끝.