

천왕역사내 마을활력소 화장실 개보수공사 관련 설계도면 검토사항(2차)

검토대상 (건축분야)	검토내용	비 고
접근로	<ul style="list-style-type: none"> - 출입구 유효폭 1.2m이상이 되도록 설치(현재 0.95m) 【관련근거】 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 별표1 (휠체어사용자가 통행할 수 있도록 접근로의 유효폭은 1.2m 이상으로 하여야 한다.) 	
마감재	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 칸막이, 벽, 바닥, 천정 등 불연재료 사용 - 도시철도 화장실 마감재에 준하여 설치(관련도면 참고) 【관련근거】 도시철도 건설규칙 제35조의 3(정거장의 구조물 등의 마감재료) 	
청소도구실	<ul style="list-style-type: none"> - 청소도구실을 여자화장실로 이동 검토(현재 남자화장실) 	
장애인 편의	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 입구 0.3m전면에 점형블록을 설치하고 유도블럭과 연결 설치 - 벽면의 1.5m 높이에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판 부착 【관련근거】 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 별표1 	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인 편의시설과 관련한 사항은 “장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 별표1의 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준” 반영 - 기타사항은 공중화장실 등에 관한 법률의 공중화장실 설치기준 반영 요청 - 장애인 편의시설 관련 사항은 “장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 별표1의 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준” 반영 	