

# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과











(토 목 부)













## □ 안전점검의 날 개최 개요

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 22개	65	42	41
1	'17.10.24	월드컵대교 건설공사	2	2	2
2	'17.10.25	서부간선지하도로(1공구)	3	2	2
3	'17.10.25	서부간선지하도로(2공구)	3	3	3
4	'17.10.25	울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	3	2	2
5	'17.10.24	남부순환로(개봉1동 사거리주변)평탄화공사	3	0	0
6	'17.10.25	밤고개로 확장공사	3	1	1
7	'17.10.25	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	3	0	0
8	'17.10.25	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	3	1	1
9	'17.10.23	올림픽대교남단IC 연결램프구조개선공사	3	2	2
10	'17.10.24	퇴계로외 1개소 도로공간재편공사	3	2	2
11	'17.10.25	성산대교북단성능개선공사	3	2	2
12	'17.10.24	동부간선도로 확장공사(2공구)	3	3	3
13	'17.10.19	동부간선도로 확장공사(3공구)	3	3	3
14	'17.10.24	천호대로(광나루역) 확장공사	3	2	2
15	'17.10.24	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	3	2	2
16	'17.10.23	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	3	2	2
17	'17.10.25	여의교 확장공사	3	2	2
18	'17.10.24	장지하차도~동부간선 도로간 연결로설치공사	3	2	1
19	'17.10.27	강남순환도시고속도로 (4공구)	3	3	3
20	'17.10.25	강남순환도시고속도로 (8공구)	3	3	3
21	'17.10.23	도시고속도로연결램프 (정릉길)설치공사	3	1	1
22	'17.10.25	광복교~안양교 주변 도로확장공사	3	2	2









□ 점검 및 조치결과(세부내용)













연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	월드컵대교 건설공사			
		설명 : 강교조립장 구간 시저형 고소작업대 설명제 표지 부착 요망	설명 : 강교조립장 구간 시저형 고소작업대 설명제 표지 부착 완료	
				
		설명 : Ramp-E 워킹타워 구간 작업발판 2점 이상 지지물 고정 요망	설명 : Ramp-E 워킹타워 구간 작업발판 2점 이상 지지물 고정 완료	
2	서부간선 지하도로 (1공구)			
		설명 : 광역상수도이설구간 크레인 상부에 적치된 자재 제거 요망	설명 : 광역상수도이설구간 크레인 상부에 적치된 자재 제거 완료	
				
		설명 : 광역상수도 이설구간 개구부 밀폐조치 요망	설명 : 광역상수도 이설구간 개구부 밀폐조치 완료	










연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	서부간선 지하도로 (2공구)			
		<p>설명 : 말비계 다리가 변형, 파손되어 근로자가 불안한 작업이 예상되니 조치바람</p> 	<p>설명 : 폐기조치 완료</p> 	
		<p>설명 : 와이어로프 소선이 파단 되었으니 폐기기준 준수 바람</p> 	<p>설명 : 절단 후 폐기조치 완료</p> 	
4	울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사			
		<p>설명 : 분전반 설치되어 있으나 소화기 미비치</p> 	<p>설명 : 소화기 비치 완료</p> 	
		<p>설명 : 종점부 가설전선 바닥방치로 강전사고 위험노출 정비</p>	<p>설명 : 가설전선 보호조치 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	밤고개로 확장공사	 설명 : 우수관로 터파기구간 상단부 추락방지를 위한 안전책 난간대 보강	 설명 : 우수관로 터파기구간 상단부 추락방지를 위한 안전책 난간대 보강 설치	
6	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	 설명 : 작업장 출입구 시건장치 설치요함	 설명 : 비상계단 출입구 외부인 출입금지 토크 작업종료 후 및 현장휴무시 시건장치 설치하여 관리 실시	
7	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	 설명 : 굴삭기 015 버킷 안전핀 미체결	 설명 : 굴삭기 버킷 안전핀 체결	
		 설명 : 가설도로 PE방호벽 전도	 설명 : 가설도로 PE방호벽 보수완료	
8	퇴계로외 1개소 도로공간 재편공사	 설명 : 보도블록 마감작업시 중앙부터 시행하여 보행불편 최소화	 설명 : 해당 구간 마감조치 완료하였으며, 이후 공사부터는 중앙부터 마감부터 공사하여 보행불편 최소화 실시	
		 설명 : 보도블록 마감작업 후 폐자재는 즉시 반출조치	 설명 : 폐자재 즉시 반출 조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	성산대교 북단 성능개선공사			
		<p>설명 : 강관파일 시공 완료후 장기간 존치시 상부는 덮개를 설치하여 추락사고 등 방지 조치</p>	<p>설명 : 보호철망 조치완료</p>	
				
		<p>설명 : 암지말뚝(H-Pile) 돌출부는 인원을 통제할 수 있는 시설물(안전띠 등)을 설치하여 돌출부 접촉등으로 인한 근로자 보호조치</p>	<p>설명 : 주변 안전띠 등 안전시설물 설치</p>	
10	동부간선도로 확장공사(2공구)			
		<p>설명 : 고압가스 보호캡 미설치로 전도시 폭발위험</p>	<p>설명 : 고압가스 보호캡 설치완료</p>	
				
		<p>설명 : 근로자 통로 채널 머리 총돌사고 위험</p>	<p>설명 : 채널에 총돌방지 표지 및 보호재 설치</p>	
				
		<p>설명 : 복공판 단부 안전망에 걸려있는 하물 위험</p>	<p>설명 : 안전망 낙하물 제거후 발끝 막이판 설치함</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	동부간선도로 확장공사(3공구)			
		<p>설명 : 장비작업 시 신호수 미 배치</p>	<p>설명 : 장비작업 시 신호수 배치</p>	
				
		<p>설명 : 폐기물 비산먼지방지 분진망 설치</p>	<p>설명 : 비산먼지 방지 분진망 설치</p>	
12	천호대로(광나루역) 확장공사			
		<p>설명 : 라이닝 상부 방수작업중 화기를 사용하므로 근거리 소화기 비치할 것</p>	<p>설명 : 화기 사용 근거리 소화기 비치 완료</p>	
				
		<p>설명 : 노후된 분전반 콘센트 교체할 것</p>	<p>설명 : 노후된 분전반 콘센트 교체 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
13	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사			
		설명 : 계단기초 앵커관리 미흡	설명 : 계단기초 앵커관리	
				
		설명 : 계단기초 터파기 현장안전띠 설치 미흡,보수요망	설명 : 계단기초 주변 터파기구간 안전관리조치	
14	올림픽대로~여의도 간 진입램프 설치공사			
		설명 : 축조블록 상단 추락방지 로프가 느슨해져 추락방지 시설물로서의 역할이 미흡할 수 있으므로 보강 요망	설명 : 추락방지 로프 보강 조치 완료. 가로등에도 추락방지 경고문 부착하여 추락사고 안전장치 보강	
				
		설명 : L형 측구 타설 후 남은 콘크리트 폐기물 정리 요망	설명 : 콘크리트 폐기물 정리 및 반출 조치 완료	
15	여의교 확장공사			
		설명 : 여의교 A1 뒷채움 및 법면 정리 후 절취부 사면보호덮개 설치 요망	설명 : 사면보호덮개 설치 완료	
				
		설명 : 강교 제작장에 화재 방지를 위한 소화기 배치 요망	설명 : 강교 제작장 용접장소 소화기 배치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	장지지하차도~ 동부간선도로간 연결로 설치공사		조치예정	
		설명 : 기존구조물(동부간선도로) 배수 시설 연결 조치 미흡	설명 : 공사중 임시 유도배수관 설치 (10월 31일까지 조치 예정)	
				
		설명 : 용접용 고압산소통 보호캡 미설 치	설명 : 용접용 고압산소통 보호캡 설치 완료	
17	강남순환도시고속 도로(4공구)			
		설명 : 굴삭기 전면 유리 탈락	설명 : 굴삭기 전면 유리 설치 완료	
				
		설명 : 굴삭기 후크해지장치 탈락	설명 : 후크해지장치 설치 완료	
				
		설명 : 위험물 저장소 소화기 미설치	설명 : 소화기 배치 완료	



연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
18	강남순환도시고속도로(8공구)	 <p>설명 : 영곡동서지하차도 상부교차로 차량운전자 안전사고 방지를 위한 교통방지시설 설치요망</p>	 <p>설명 : PE방호벽으로 안전조치완료</p>	
		 <p>설명 : 매한지하차도 내부 청소시 근로자 방진마스크 착용 요망</p>	 <p>설명 : 방진마스크로 착용 완료</p>	
		 <p>설명 : 매한지하차도 부력앵커구간 노출된 PC강선 보호캡 설치 요망</p>	 <p>설명 : 부력앵커강선보호조치 완료</p>	
19	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사	 <p>설명 : 마을공용주차장 폐기물 야적보관이 불량하므로 조속처리 요망</p>	 <p>설명 : 폐기물처리 완료</p>	
20	광복교~안양교 주변 도로확장공사	 <p>설명 : 광복교 상부공 낙하물 및 추락방지 안전시설물 조속 설치</p>	 <p>설명 : 계획에 준한 낙하물 및 추락방지 안전시설물 설치</p>	
		 <p>설명 : 임시투광등 설치 작업간 도로인접부 작업시 차단 및 신호수 배치하에 작업 실시</p>	 <p>설명 : 인접부 차량 일시 차단운용 및 신호수 배치하에 작업 실시</p>	