

국민의 일상생활 속에서 실현하는 안전한 대한민국!



서울교통공사

수신자 부대사업처장
(경유)

제목 5호선 천호역 중앙광장 공용부 개발관련 건축분야 검토의견 송부

1. 부대사업처-4682(2017.11.06.) 「5호선 천호역(b1) 중앙광장 공용부 개발관련 실시설계 분야별 검토 요청」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 천호역 지하1층 중앙광장 개발제안 기본계획서에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견(건축분야)

1) 마감재 관련

- 도시철도 건설규칙 35조의3에 따라 정거장의 구조물의 마감재료는 불연재를 사용해야함에 따라 목재 및 포맥스 등 사용 지양
- 시트지: 방염성능 확보가능한 시트 사용

2) 유리: 강화유리8t → 강화유리 10t이상 + 안전필름4mile 이상 사용

3) 중앙기둥부 조경공간 : 조경계획은 정거장 여건(대합실층 하부가 승강장 노반에 위치하며, 바닥 구조물은 방수기능 없음)을 고려하여 조성하되, 유지관리여건상 조화설치 권장함.

4) 기타(협조사항)

- 중앙광장의 사용은 여객 편의공간(만남의광장) 이외의 용도(임대 시설 등)로 사용되지 않도록 개발 시 협조
- 중앙광장의 혼잡 등에 따라 방향유도에 혼란이 예상되오니 필요시 안내체계 설치 등 보완이 이루어질 수 있도록 협조. 끝.

건축처장행위

주임 심지환

차장 임태건

처장 전결 11/07
조택희

협조자

시행 건축처-3488 (2017.11.07.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 02-6311-9905 전송 02-6311-4032 / 2140035@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격