

※ 참고자료 : 소방청사 차고면적 산출기준

연번	차량명	전면길이(m)	측면길이(m)	차량 주위 이격거리(m)	차량별 소요면적 (㎡)
1	펌프차	2.4	7.7	1.5	57.78
2	탱크차	2.5	8.3	1.5	62.15
3	구급차	1.9	5.2	1.5	40.18
4	구조버스	2.1	5.1	1.5	41.31
5	구조공작차	2.5	8.7	1.5	64.35
6	굴절사다리차	2.5	13	1.5	88
7	고가사다리차	2.5	12.4	1.5	84.7
8	조연차	2.5	7.9	1.5	59.95
9	현장지휘차	2.1	6.5	1.5	48.45
10	재난지휘차	1.8	4.9	1.5	37.92
11	순찰차	1.9	4.9	1.5	38.71
12	화학차	2.5	10.5	1.5	74.25
13	소방안전교육차	1.9	5.1	1.5	39.69
14	화재조사차	1.9	5.1	1.5	39.69
	합 계				777.13

- ➡ 차량 주위 이격거리 설정 사유
- 차량 좌우 각 1.5m : 출동대원 긴급 탑승시 차량 간 문 충돌방지 및 출동대원 이동통로 공간 확보
 - 차량 전후 각 1.5m : 차고 내 주차 후 차량 장비 반출입 및 출동대원 이동통로 공간 확보