見 積 書

見 積 NO

2018 年 3 月 02 日

동대문디자인플라자(DDP) 貴中

下記와 같이 見積을 提出합니다

(주)토퍼스엔지니어링

代 表 理 事 : 姜 全 [illegible]

서울특별시 영등포구 경인로 775 1-602

(문래동3가, 에이스하이테크시티)

TEL : (代) (02) 3439 - 2880

FAX : (02) 3439 - 2887

홈페이지: www.toppers.co.kr

工 事 名(PROJECT) : 흡수식냉온수기 세관정비 및 스크류냉동기 시운전

工 事 期 間 (PERIOD): 협의

見積有效期間 (VALIDITY): 1개월

備 考 (REMARKS) :

供 給 價 額 : 一金일천사백구십만원整

(₩ 14,900,000)

품명	규격	단위	수량	단가	합계
1. 재료비		식	1		7,173,650
2. 노무비		식	1		6,895,213
3. 산재보험료	노무비의	%	4.05		279,256
4. 고용보험료	노무비의	%	0.87		59,988
5. 일반관리비		%	2		288,162
6. 기업이윤		%	3		225,679
7. 합 계					14,921,948
合 計	₩ 14,900,000				만단위이하절삭

其他事項

1. 견적외 별도

2. VAT 별도

총 괄 내 역 서

□ 공사명 : 흡수식냉온수기 세관정비 및 스크류냉동기 시운전

㈜ 토퍼스엔지니어링

(단위: 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비고
1. 흡수식냉온수기 200RT 세관 및 일반정비		대	6	7,113,650	6,316,695		13,430,345	
2. 스크류 냉동기 450RT 1대 종합 시운전		대	3	60,000	578,518		638,518	
3. 합 계				7,173,650	6,895,213		14,068,863	

□ 공사명 : 흡수식냉온수기 세관정비 및 스크류냉동기 시운전

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 흡수식냉온수기 200RT 세관 및 일반정비											
INHIBITOR(부식억제제)	MO, 10%	KG	2	28,000	56,000		-		-	56,000	
HBR(알칼리조정제)	브롬화용액 47%	KG	1	15,000	15,000		-		-	15,000	
LiOH(알칼리조정제)	수산화리듐 10%	KG	1	15,000	15,000		-		-	15,000	
계면활성제(알코올)	옥틸알콜	L	1	30,000	30,000		-		-	30,000	
냉 매	증류수	KG	20	1,000	20,000		-		-	20,000	
진공펌프 V-BELT	A-32	EA	1	3,200	3,200		-		-	3,200	
추기다이아프램 밸브시트	20A	EA	2	45,000	90,000		-		-	90,000	
진공펌프 오일		L	10	7,600	76,000		-		-	76,000	
질소	99%	B/T	2	15,000	30,000		-		-	30,000	
세관용 브러쉬	15ø	EA	10	5,000	50,000		-		-	50,000	
그라인더와이어브러쉬	6"	EA	2	2,500	5,000		-		-	5,000	
페인트 브러쉬	6호 4"	EA	3	2,100	6,300		-		-	6,300	
페인트 롤러붓	7"	EA	3	1,800	5,400		-		-	5,400	
고무가스켓	EPDM,6T	M	10	6,200	62,000		-		-	62,000	
본드	AR-16	KG	1	10,400	10,400		-		-	10,400	
방청페인트	KSM-6030	L	4	10,194	40,776		-		-	40,776	
조합페인트	KSM-6020	L	10	9,988	99,880		-		-	99,880	
에나멜 신너	KSM-6060	L	5	2,700	13,500		-		-	13,500	
보양재(비닐루)	0.05*1800*91	R/L	1	25,000	25,000		-		-	25,000	
종이걸레(면소재포함)		BOX	1	25,000	25,000		-		-	25,000	

□ 공사명 : 흡수식냉온수기 세관정비 및 스크류냉동기 시운전

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
보온재(보수용)	1200*1200*25T	S/H	1	22,620	22,620		-		-	22,620	
진공펌프 오버홀		대	1	300,000	300,000		-		-	300,000	
용액분석		회	1	150,000	150,000		-		-	150,000	
워터박스정비 및세관작업	기계설비공	인	1		-	145,131	145,131		-	145,131	
	특별인부	인	0.5		-	133,417	66,709		-	66,709	
장비 도장작업	도장공	인	1		-	153,890	153,890		-	153,890	
	특별인부	인	0.5		-	133,417	66,709		-	66,709	
누설 및 일반정비	초급기술자	인	1		-	179,361	179,361		-	179,361	
	특별인부	인	0.5		-	133,417	66,709		-	66,709	
계절전환 및 종합시운전	초급기술자	인	1		-	179,361	179,361		-	179,361	
	계장공	인	0.5		-	195,084	97,542		-	97,542	
	특별인부	인	0.5		-	133,417	66,709		-	66,709	
기타잡자재 및 공구손료		%	3		34,532		30,664		-	65,196	
소 계					1,185,608		1,052,783		-	2,238,391	
2. 스크류 냉동기 450RT 1대 종합 시운전									-		
	초급기술자	인	0.5		-	179,361	89,681		-	89,681	
	계장공	인	0.5		-	195,084	97,542		-	97,542	
기타잡자재 및 공구손료		%	3		20,000		5,617		-	25,617	
소 계					20,000		192,839		-	212,839	
					-		-		-	0	