

서울로7017 꽃길 조성 자문

정원사 친구들 소장 / 서울대 환경대학원 조경학 협동과정

조혜령

포인트 식재구간

: 목련마당과 4호 승강기 주변
난관 70~80 여개




식재구상

- 도로변에서 흔히 볼 수 없는 걸이화분 디자인 제안으로 은은한 색감과 야취스러운 분위기의 연출 유도
- 다년생 초화, 덩굴성 목본, 그라스들을 혼식하여 서울로 7017에 공중-정원적 이미지 부여
- 걸이화분에서 연출되는 색감, 질감, 분위기는 봄~여름~가을을 계절에 변화에 따라 다르게 연출됨
- 거리조경의 새로운 행잉가든 모델로 기대

상부식재: 주요수종의 배경 됨

주요식재: 걸이 화분의 주인공 식물

하부식재: 화분 하부를 가려주고
식재 전체적인 밸런스를
맞춰줌



주요수종_ 원평소국



- 봄부터 가을까지 끊임없이 피고 지며 더운 날씨와 장마철에도 타거나 녹지 않는 강한 수종 (노지에서 월동 가능)
- 화이트 ~ 베이비 핑크 색의 꽃들은 강한 색감의 일년초와는 차별화되며 야생적인 분위기를 연출할 수 있음
- 서양에서는 잘 번지는 습성 때문에 바위틈이나, 정원의 벽, 계단, 토분 식재용으로 많이 쓰임



배경수종_ 아기 꽃그령 + 체리 세이지



아기 꽃그령

- 더위와 가뭄, 장마, 극한의 날씨에 강한수종
- 노지 뿐만아니라 컨테이너 식재에도 연출효과를 볼 수 있는 수종
- 늦은여름~가을 서울로에 몽한적 분위기 연출 할 수 있는 수종



체리 세이지

- 더위와 가뭄에 강한 수종
- 봄~가을 까지 개화 반복가능 수종
- 허브 수종으로 서울로에 향기를 선사

하부연출 수종_ 줄아이비+큰꽃 으아리



- 큰꽃 으아리(클레마티스)는 고가이긴 하지만 줄아이비와 섞어 식재함으로서 견적을 맞출 수 있을것이라 예상
- 덩굴성 식물은 걸이화분의 하부를 가려주기도 하고 자연스러운 정원의 형태를 유도하기에 필수 요소임