

# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	2	관할구청	구로구	관할경찰서	구로경찰서
시 설 명	신도림초등학교		소재지	구로구 신도림동 303	
어린이보호구역 지정 신청 구간(청색)					
현장사진	시·종점 구간				
	초등학교 정문	초등학교 후문	㉠지점	㉡지점	
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>요청지점은 신도림로 상에 위치하고 있으며 6차로로 속도는 30km/h로 운영되고 있음</li> <li>신도림로는 경인로67길과 구로중앙로를 연결하는 21m의 광로이나 실제로는 집산도로의 기능을 수행하고 있음</li> <li>어린이보호구역 신청구간(청색) 아래로 기존의 어린이 보호구역이 존재하고 있으며 속도는 30km/h로 지정되어 있음</li> </ul>				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>기초자료조사서에 의한 어린이 통학로를 고려할 때 도림천방향의 시종점은 ㉠지점으로 단축하는 것이 타당할 것으로 사료됨</li> <li>기존 보호구역과 확대구간은 모두 신도림로에 위치하고 있으며 거리가 약 160m에 불가하므로 확대하려는 구간의 시종점(㉡)을 기존 보호구역의 시종점(㉠)까지 연장하여 2개의 보호구역을 단일 보호구역으로 통합 운영하는 것이 바람직 할 것으로 보임</li> <li>㉡지점은 기존 보호구역과 확대되는 보호구역의 접점 지점으로 보호구역 시점 및 해제표지를 철거하고 보호구역의 구간내임을 안내하는 세로형 통합표지를 설치</li> <li>신도림로 위치해 있는 기존의 어린이보호구역 속도가 30km/h이므로 보호구역 확대구간의 속도도 30km/h로 지정하여 일관성을 유지할 필요 있음</li> </ul>				

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	신도림초등학교					
위 치	서울시 구로구 신도림동 303					
2016년 연간 교통사고 발생현황 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	4 (건)	3 (건)	0 (건)	7 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	6 (건)	0 (건)		7 (건)



※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)