

“시민과 함께하는 청렴특별시, 서울!”

I·SEOUL·U
덕의나래서울

감사위원회

서울시 홈페이지
seoul.go.kr

수신 서울특별시장(물순환정책과장)
(경유)

제목 안전시책 및 안전사고 사후처리 실태 감사결과 통보

1. 안전시책 및 안전사고 사후처리 실태에 대한 특정감사를 실시하고 감사결과(처분요구서)를 붙임과 같이 통보하니, 처분요구서에 따라 조치하고 그 결과를 2개월 이내(통보일 기준)에 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 감사대상기관의 장은 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 서울특별시 행정감사규칙 제27조에 따라 감사결과를 통보 받은 1개월 이내에 재심의신청을 할 수 있음을 알려드립니다.

- 붙임 1. 감사결과 처분요구서 각 1부
2. 처분요구 이행결과 보고양식 1부. 끝.

서울특별시

서울특별시감사위원회



주무관 고진성 안전감사1팀장 이이동 안전감사담당관 01/11 박동석

협조자

시행 안전감사담당관-508 (2017.1.12.) 접수 물순환정책과-1321 (2017.1.19.)
우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 5동 7층 /
전화 02-2133-3055 /전송 02-2133-1304 / jinsko@seoul.go.kr / 비공개(5)

(No.5)

감사결과 처분요구

부서·기관명	시행년도 (처분요구일)	처분요구 종류	재정상조치		신분상 조치인원	비고
			조치방법	금액		
물순환안전국 (물순환정책과)	2016 (’17. 1.)	개선요구			-	

제 목 대형굴착공사장 유출지하수 점검목적에 부합하지 않는 점검 실시

【 지적 내용 】

- 물순환안전국(물순환정책과)에서는 용산역 앞 보도침하를 계기로 대형 굴착공사장 유출 지하수를 관리하고 있으며 ’15.2월~’16.10월 현재까지 대형굴착 공사장 1,415개소 지하수 유출실태를 아래와 같이 점검하였다.

〈 최근 2년간 유출지하수 점검 현황〉

(단위:개소)

점검시기	점검기간	점검대상		
		계	공공기관 발주 공사장	민간건축 공사장
합 계		1,415	382	1,033
’15. 상반기	’15.1.~2.	347	139	208
’15. 하반기	’15.9.~10.	270	63	207
’16. 상반기	’16.3.4.~31.	393	89	304
’16. 하반기	’16.9.7.~30.	405	91	314

- 대형 굴착공사장 점검은 물순환안전국(물순환정책과)에서 총괄 계획을 수립하여 자치구를 통해서 점검하고, 자치구는 점검결과 유출지하수 배출 미신고, 계측기 미설치·미봉인 등 위반사항에 대해 시정명령 또는 과태료 부과 등의 조치를 해오고 있다.

〈 지하수 유출실태 점검결과 〉

(단위:개소)

구 분	유출지하수 (유출개소/점검개소)	지하수 발생 공사장 관리실태			조치사항
		배출신고 여부 (신고/미신고)	계측기 설치 여부 (설치/미설치)	계측기 봉인 여부 (봉인/미봉인)	
'15년 상반기	108 / 347	56 / 52	49 / 59	43 / 6	행정조치
'15년 하반기	93 / 270	67 / 26	65 / 28	62 / 3	행정조치
'16년 상반기	50 / 393	20 / 30	7 / 43	1 / 6	행정조치
'16년 하반기	123 / 405	90 / 33	83 / 40	79 / 4	행정조치

1. 유출지하수 점검목적과 도로함몰 예방 상관관계 불분명

- 대형굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검목적은 굴착공사장 유출지하수로 인한 도로 함몰 예방을 위한 것으로 이에 부합하는 점검항목을 설정하여야 하는데도
 - 공공하수도 사용개시 신고여부, 계측기 설치 및 계측기 봉인 여부 등 종전과 같은 단속위주의 업무에 국한되어 도로함몰 예방을 위한 실질적인 점검이 이루어지지 않고 있다.

2. 유출지하수 점검운영팀 미구성

- 물순환안전국(물순환정책과)에서는 ‘굴착공사장 현장점검 강화를 위한 유출지하수 현장 점검팀 운영계획’(’15.6월)을 수립하고 현장점검팀이 대형굴착 공사장을 점검하기로 하였으나
 - ’16.10월 현재 까지도 현장점검팀을 구성하지 않고 담당직원 1명(기계직 7급)이 각 구청으로부터 점검한 실적만 수합하는 등 점검을 위한 인프라가 갖추어지지 않았다.

【 조치할 사항 】

- 물순환안전국장은
 - 도로함몰 사전 예방이라는 점검목적에 부합하도록 현장 점검항목을 개발·보완하고, 유출지하수 점검 실효성 및 점검품질 확보를 위하여 ‘유출지하수 현장점검팀’을 계획에 따라 구성하는 방안을 마련하기 바랍니다.(개선요구)