

# 교육생 침실 설치내역

## 1. 면적

용 도	면 적	개소	총면적	비 고
합 계		10	256.8 m <sup>2</sup>	77.7평
침실(남,여)	4.0m × 6.6m = 26.4m <sup>2</sup>	8	211.2m <sup>2</sup>	63.9평
기도실(휴게실)	4.0m × 6.6m = 26.4m <sup>2</sup>	1	26.4m <sup>2</sup>	8.0평
전실(여침실)	8.0m × 2.4m = 19.2m <sup>2</sup>	1	19.2m <sup>2</sup>	5.8평

## 2. 설치내역 (※ 개별 비품 산출 제외 가능)

용 도	설치내역(비품포함)	검토부서
침실 (1실 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실별 시멘트블록구조</li> <li>○ 개별 냉난방설비(EHP) ※ 전기용량 증설 여부</li> <li>○ 외부접속 인터넷 망</li> <li>○ 슈퍼싱글 침대(매트리스, 협탁포함) 2조</li> <li>○ 옷장겸 거실장 1조</li> <li>○ 42인치 티비(케이블방송 가능) 1대</li> <li>○ 침대 간접조명등 2개</li> <li>○ 2인용소파 및 테이블 1조</li> <li>○ 냉장고 1대</li> <li>○ 정수기 1대</li> </ul>	건축2사업소 기계2사업소 정보통신2사업소 전기2사업소
화장실,욕실 (1실 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수방수공사</li> <li>○ 최신 화장실(욕실)설비 1식(욕조제외)</li> <li>○ 비데 1대</li> </ul>	건축2사업소 기계2사업소 전기2사업소
기도실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 움푹파인 벽구조(기도방향) 설치</li> <li>○ 신발장(중형) 1개</li> <li>○ 실내장(중형) 1개</li> <li>○ 기도용 카펫트, 경전 10조</li> </ul>	건축2사업소 전기2사업소
전실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실내조명 설치</li> <li>○ 4인용 소파 1조</li> <li>○ 티테이블 1개</li> </ul>	건축2사업소 전기2사업소

### 3. 기타공사

용도	설치내역	검토부서
기타동호회, 기지관리단(EN NG) 사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내부칸막이(난연샌드위치판넬)</li> <li>○ 전면 벽면 설치(출입문 포함)</li> </ul>	<p>건축2사업소</p> <p>전기2사업소</p>

### 4. 침실 조감도

