융설시스템 전체 평면도

[보국문로 30길 연장 : 309m]

범 례

구 분	명 칭	수 량
	발열선	4,509 m
	HEATING CABLE 전원	
M J/B	맨홀 / 결선함	각 2 개소
	자동제어함	3 개소
	적설 감지기 모션센서	2 개소
	온도센서	3 개소
	CCTV	2 개소

구역	설치길이	구역별 전력량	케이블길이	비 고
1구역	33 M x 2	43 KW	693m	
2구역	47 M x 2	61 KW	987m	
3구역	101 M	96 KW	1,485m	
4구역	60 M	40 KW	630m	
5구역	68 M	44 KW	714m	
합 계	389 M	284 KW	**4,509m**	

사업명	시행청	용역회사	축척	설계일자	과업책임자	분야별책임자	설계자	도면명	도면번호
성북구 보국문로 30길 융설시스템	sb 성북 성북구청	HAN JIN (주)한진엔지니어링 HAN JIN ENGINEERING CO.,LTD	A3:1/800	2018.04				융설시스템 전체 평면도	HJ-SMS-02