

# 노인보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	강남구청	관할경찰서	수서																		
시설명	서울시니어스 강남타워		소재지	강남구 자곡로 100-2(자곡동)																			
노인보호구역 지정 대상구간 (적색)																							
현장사진	정문	노인보호구역 시점부(서측)		확대보호구역 시점부(동측)																			
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>자곡로 및 민원요청구간 현황                     <ul style="list-style-type: none"> <li>현릉로와 송파대로 사이의 동↔서간 교통류를 연결하는 집산도로기능을 하고있어 통과교통량이 많은 편이며, 민원요청지점 서측 횡단보도는 내리막 도로에 접해있어 과속 및 신호위반에 의한 보행자 사고 우려가 높음</li> </ul> </li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>도로폭</th> <th>차로수</th> <th colspan="2">노인보호구역요청 구간(거리)</th> <th>제한속도</th> <th>도로기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13m</td> <td>4</td> <td>자곡로 구간</td> <td>270m</td> <td>30</td> <td>집산도로</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>2</td> <td>시설전면 생활도로구간</td> <td>190m</td> <td>-</td> <td>국지도로</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>노인보호구역 지정 요청한 시설전면 생활도로구간에는 교통안전 표지 및 제한속도를 인지할 수 있는 시설물이 전혀없음.</li> <li>노인주거시설(서울시니어스강남타워)이 위치하여 노인보행자 수요가 높은 구간임.</li> </ul>					도로폭	차로수	노인보호구역요청 구간(거리)		제한속도	도로기능	13m	4	자곡로 구간	270m	30	집산도로	6m	2	시설전면 생활도로구간	190m	-	국지도로
도로폭	차로수	노인보호구역요청 구간(거리)		제한속도	도로기능																		
13m	4	자곡로 구간	270m	30	집산도로																		
6m	2	시설전면 생활도로구간	190m	-	국지도로																		
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>교통약자 보행량이 많은 상기도로 구간의 보행자 안전 및 운전자에게 노인보행자에 대한 교통안전 인지도를 높이기 위해 노인보호구역지정 이 필요한 것으로 사료됨.</li> <li>시설전면 생활도로구간(190m) 제한속도 30km/h로 지정</li> </ul> <p>※ 개선안도 관련 의견</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>자곡로 서측 노인보호구역시점부에 노인보호구역시점부 표지 설계 누락됨.</li> <li>자곡로 동측 노인보호구역해제 교통안전표지 설계 누락됨</li> <li>제한속도 30km가 연장되고 있어 동측 30km 해제표지 설치 불필요함.</li> <li>보호구역내 설계된 주정차금지표지판을 노인보호구역주정차금지통합표지로 변경 필요</li> </ol>																						

# 노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	서울시니어스 강남타워					
위 치	강남구 자곡로 100-2(자곡동)					
2017년 교통사고 발생현황 (노인보호구역 요청구간주변 ) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	1 (건)	0 (건)	2 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0(건)	2 (건)	0 (건)		2(건)

