

시 민

문서번호	여성정책담당관-15290
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호	서울특별시장 방침 제162호

주무관	여성정책담당관	여성가족정책실장	행정1부시장	서울특별시장
협 조	시민건강국장 젠더정책팀장(젠더자문관) 여성정책기획팀장			

불법촬영 걱정없는 안심화장실 추진계획

2018. 8.

서울특별시
(여성가족정책실)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	공중화장실 전수조사 실시
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	<input type="checkbox"/>	■	
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	공중화장실 관련 법규
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	<input type="checkbox"/>	■	
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	국토부, 국세청 등
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	<input type="checkbox"/>	■	
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	<input type="checkbox"/>	보도자료
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말 을 사용하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 공개 여부를 “ 비공개 ”로 설정했다면 법적근거 를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	<input type="checkbox"/>	■	

불법촬영 걱정없는 안심화장실 추진계획

공중화장실에 관한 한 가용자원을 총동원, 빈틈없는 점검체계를 구축하고 민간화장실은 자체점검과 남녀 공간분리 등 환경개선을 활성화하여 시민이 불법촬영에 대한 불안감 없이 화장실을 이용할 수 있도록 하고자 함

I. 현황 및 실태

□ 불법촬영, 일명 ‘몰카’에 대한 사회적 불안감 지속 확산

- 최근 몇 년간 불법촬영 적발건수는 다소 보합세이나, 시민들의 불안감은 사회적인 이슈 수준으로 확산되는 추세
 - 적발 : 2,630건(14년) → 3,638건(15년) → 1,976건(16년) → 2,619건(17년)
- 정부 불법촬영 근절 정책에 대한 냉소, 성별 반목·갈등 양상으로 전개
 - H대학교 ‘몰카’ 사건 수사를 기화로 여성들의 대규모 집회 및 시위 확산 중

□ 여성안심보안관 운영 중이나, 민간 화장실 점검 접근성 한계

- 여성안심보안관을 이용한 공공 화장실 점검 주기 2~3개월 소요

- ▶ 여성안심보안관 운영 ('16.8월~) : 50명(자치구별 2명)
 - 고용형태 : 사회적일자리사업, 월 950천원(1일 6시간, 주 3일)
 - 주요업무 : **공공화장실** 불법촬영장비 점검 및 캠페인
 - 운영실적 : 불법촬영점검 122,593개소, 예방캠페인 : 4,491회

계	화장실	탈의실	샤워장	수영장	기타
122,593	114,177	4,528	3,286	46	556

- 민간 화장실은 건물주의 동의 후 제한적으로 점검 실시 중
 - '18년부터 건물주·사업주가 직접 점검하도록 점검장비 임대사업 및 숙박예약 서비스 ‘앱’ 운영업체와 협업하여 숙박업소 자체점검 추진(7월 현재 29식 임대)

- 특히, 불안감 해소에 필수적인 남녀 화장실 분리사업 추진 애로
 - '16년 5월 강남역 인근 민간 남녀 공용화장실 여성 살해사건 이후, 민간 화장실까지 남녀 분리 확대를 바라는 여론이 높으나, 법제화되지 못함
 - 남녀 공용화장실 이용불편 의견 : 남성 71.6%, 여성 96.6%
 - 민간화장실 남녀분리 확대 찬성 의견 : 82.3%
 - 분리설치 의무화 규정 및 개·보수 비용 보조근거 등 유인방안 부재, 사업주·건물주의 소극적 참여

II. 추진 방향

불법촬영 걱정 없이, 안심하고 이용하는 서울 화장실

- **공중 화장실 상시 점검체계 구축, '몰카' 안심구역이라는 인식 확산**
 - 공공기관 자체 관리인력 및 지역 인적자원 활용, 전방위 상시점검 실시
 - 특별관리 대상 화장실 선정, 여성안심보안관 집중 점검 추진
 - '안심이' 앱 신고시스템 구축, 경찰과 공동으로 신고현장 정밀 점검
- **민간 화장실 자체점검 활성화, 불법촬영 협업 관리 분위기 조성**
 - 서울시의 공식적인 점검 확인증 부여로 민간의 자체점검 참여 유도
 - 점검장비 지원 확대 및 임대 신청절차 다양화로 민간 자체점검 활성화
- **남녀 화장실 공간분리 집중 추진, 불법촬영 발생 가능성 차단**
 - 남녀 화장실 분리비용 지원근거 마련 등 화장실 환경개선 활성화
 - 건물주·사업주가 책임을 다하는 안심 화장실 관리문화 조성
- **시민 인식개선 캠페인 전개, 불법촬영 근절 사회적 공감대 조성**
 - 인식개선 캠페인·경고 메시지 전파 병행
 - 흠집 제거, 탐지장비 지원, 탐지기술 개발을 통한 시민 불안감 해소

Ⅲ. 주요 추진과제

1 **공중 화장실 상시점검 체계 구축**

□ **시·자치구·투출기관 가용자원을 총동원, 1일 1회 이상 점검 실시**

- ✓ 공중화장실(공공·민간개방) 현황 : 24,357개소(2018년 8월)
(공공기관 13,373, 공원·가로 3,986, 지하철 1,340, 체육 1,261, 시장·상가 594, 민간개방 3,803)
- ※ 서울시 기관별 공중화장실 관리현황에 대한 전수조사 시행('18. 8. 1 ~ 8. 20)

- **공공시설 화장실 : 시설별 관리부서 지정, 1일 1회 이상 책임점검 시행**
 - 화장실 청소 시 담당 미화원이 불법촬영장비 점검 및 결과 기록
 - 관리 체크리스트(붙임1)에 '불법촬영장비' 점검항목 추가 및 점검스티커 활용

시 설 별	관리기관(부서)
시 본청·사업소, 자치구청 및 관할 시설내 화장실	각 실·본부·국 및 사업소, 각 자치구
공원(대규모 공원, 근린공원, 어린이공원 등) 내 화장실	푸른도시국, 각 자치구
한강시민공원, 한강수영장 화장실	한강사업본부
체육시설(위탁시설 포함)내 화장실	체육시설관리사업소
지하도 상가내 화장실	시설관리공단
투자·출연기관 운영시설내 화장실	각 투자출연기관
지하철역사내 화장실	서울교통공사, 서울메트로9호선(주)

※ 시설별 관리기관 세부 지정 현황 : 붙임3 참조

- **민간개방 화장실 : 지역 인적자원 활용, 주 2회 이상 정기점검 시행**
 - 자치구별로 사회적일자리 또는 청소년 자원봉사단 등 활용하여 점검단 구성
 - 민간개방 지정 화장실(주유소 포함), 공공시설 외부의 공중화장실 집중 점검

상시 점검체계 운영(안)

- ▶ **점검방법 : 평시 육안점검 실시, 월 1회 이상 점검기기 활용 점검**
 - 육안점검 후 관리 체크리스트에, 점검기기 점검 후 점검 스티커에 점검결과 기록
 - 징후 발견 즉시 신고(→여성정책담당관) ⇒ 여성안심보안관 정밀점검(전자파 탐지) 실시
- ▶ **점검활동 지원 및 관리(서울시 여성정책담당관)**
 - 점검장비 지원 : 관리부서(기관)·자치구·자원봉사센터에 적외선 탐지기 대여·비치
 - ※ 행안부 특별교부세(4억원) 활용, 기관별 관리 화장실 전수조사 결과에 따라 대여 수량 확정·배부
 - 점검활동 지원 : 점검 매뉴얼 개발·배포, 점검자 정기교육 시행

□ **안심보안관 활용, '몰카' 가능성 높은 특별 관리시설 수시 집중점검**

- **지역별 특별관리 대상 화장실 지정, 안심보안관 점검주기 대폭 축소**
 - 공공·민간개방 화장실 전수조사 후 특별 관리대상 선정 : 약 1천 개소(구별 40개소 내외)
 - ※ 현재 여성안심보안관 자치구별 일일 점검 화장실 개소 수 : 20~30개소
- 【선정기준(예시)】**
▶ 이용자 수가 많은 화장실 ▶ 민원 발생 화장실 ▶ 시설 노후 화장실 ▶ 유흥가 주변 화장실 등
- 특별관리대상 집중점검, 점검주기를 기존 2달 이상에서 1주 이하로 단축
 - 적외선 탐지기 이외에 전자파 탐지기 활용하여 정밀 점검 시행, 시민 불안감 해소를 위해 점검 완료 후 스티커 부착 및 점검일시 필수 기록
- **신고 및 점검요청 화장실은 즉시 안심보안관 출동 점검 실시**
 - 의심사항 신고 공중화장실에 자치구 여성안심보안관이 즉시 출동하여 점검
 - 민간건물/단체 등의 점검 요청 시 출동점검 또는 자체점검 방법 교육 실시
 - **점검활동, 인식개선 캠페인 외에 흡집·나사구멍 제거, 안내문 부착 등**

□ **쉽고 빠른 신고 및 대응체계 구축**

- **“안심이” 앱을 활용한 불법촬영장비 신속 신고시스템 구축**
 - 불법촬영장비 설치 의심 장소 신고 시스템 구축 : ‘안심이’ 앱 기능에 추가
 - 관제센터→관할 경찰서→여성 안심보안관으로 이어지는 신고대응체계 마련
 - ※ ‘안심이’ 앱 전 자치구 확대 구축 이후 기능 개선 추진(‘18년 하반기)
- **신고된 민간화장실 점검이 가능하도록 경찰청과 공동대응 협력체계 구축**

□ **추진일정**

- 기관(부서)별 공공·민간개방 화장실 전수조사 및 결과 분석 : ‘18. 8월
- 공공시설별 화장실 관리기관(부서) 지정·운영 : ‘18. 9월부터
- 전수조사 결과를 바탕으로 특별관리대상 화장실 지정 : ‘18. 9월중

□ 자체점검 민간화장실에 대한 「서울시 점검 확인제도」 시행

- 대상 : 장비를 이용하여 정기적으로 불법촬영 여부를 점검하는 화장실
- 절차 : 신청 → 점검기준 부합여부 검증 → 자체점검 공식 확인
 - 자체점검 여부에 대한 철저한 검증이 가능하도록 세부기준 마련
 - 관할 공무원, 전문가, 여성안심보안관 등 공동으로 기준 부합 여부 실사

【현장점검 사항(예시)】

- ▶ 점검장비 구비 여부 ▶ 정기적 점검 실적(최근 3개월) ▶ 점검 방법의 적절성(현장실사)
- ▶ 나사구멍 등 의심사항 관련 시설관리 현황 등

- 인센티브 제공 : '점검 확인증 표식 제공 부착, 비용보전 검토(장비임대 시설보장비등)

【표식문구(예시)】 ※ 점검일자 기록으로 이용자의 불안감 해소

이 화장실은 불법촬영장비에 대해 정기적으로 자체점검하고 있음을 확인합니다. - 서울특별시 -

점검일시	점검방법	점검결과

□ 점검 장비 임대 확대

- 점검장비 추가 확보 : 현재 25개 → 100개 확대 (정부 특별교부세 활용)
- 신청방법 다양화 : 유선신청 → 온라인 · 모바일 신청으로 확대
 - 서울시 홈페이지에 신청코너 마련, '안심이' 앱에 신청 기능 추가
- 시민생활과 밀접한 공간을 관리하는 주요 민간업체·협회와 협업 강화
 - 숙박업 예약서비스 운영업체와의 불법촬영장비 점검 협업사업 선별적 확대
 - 외식업 협회, 숙박업 협회, 체인스토어 협회, 영화관·백화점 등과 업무협약 추진

□ 추진일정

- 점검장비 추가 확보 및 민간업체(단체)와 협약 추진 : '18. 9월~10월
- 자체점검 민간업체에 대한 점검확인 제도 마련·운영 : '18. 10월중

□ 민간화장실 환경개선계획 수립을 위한 전수조사 실시

- 조사대상 : 화장실 남·녀 분리 의무화 대상이 아닌 민간건물 99,215개소
(단위 : 건물개소)

계	남·녀 분리 의무 적용건물	남·녀 분리 의무 비적용 건물(민간화장실)		
		소 계	대 상	제 외
155,737	6,815	148,922	99,215	49,707

※ 자료기준 및 출처 : 비주거용 건물 일체, 서울시 건축기획과

※ 조사제외 대상

- ▶ **공중화장실 등에 관한 법률에 의한 남·녀 분리 의무적용 건물 : 6,815개소**
 - 공공시설, 문화집회시설, 병원, 도서관 등의 용도로 쓰이는 건물
- ▶ **분리 의무 비적용 건물 중 조사 불가 또는 필요성이 낮은 건물 : 49,707개소**
 - 교정·군사·위험물시설 등 외부인 출입이 불가능한 시설
 - 공장·사무실·종교·노유자 시설 등 일반인 출입이 거의 없는 건물
 - 일반음식점 등 영업장 내 필요에 의해서 설치한 화장실

- **조사내용 및 방법 : 자치구 협조를 통한 현장조사 실시**

- 1층 내 화장실을 대표화장실로 정하여 남·녀 분리(층간분리 포함) 가능여부, 화장실 면적, 변기수량 등 현장조사(명예공중위생감시원 활용) ※ 소요예산 추경 반영 : 3억원
- 분리가 불가능한 건물은 현장 출장하여 안전 확보 방안 정밀조사

- **조사기간 : 2018. 10월 ~ 12월 (3개월 간)**

□ 남·녀 공용화장실 남·녀분리 및 환경개선 지원

- 전수조사 결과를 토대로 화장실 유형 분류, 맞춤형 지원방안 마련

남·녀 분리된 화장실

- ▶ 자체점검 활성화
- ▶ 서울시 점검확인제도

남·녀분리 가능한 화장실

- ▶ 분리시공 비용 지원
- ▶ 실적우수 자치구 시상

남·녀분리 불가능 화장실

- ▶ 층별 분리사용 유도·지원
- ▶ 화장실 환경개선 공사 지원

※ 남·녀 분리 등 화장실 안전 전문가 민관 TF팀 구성·운영('18. 8월부터)

- 남·녀 분리 가능한 화장실에 대한 **공사비 지원** ('19. 1월부터)
 - 공중화장실 지원조례 개정하여 지원 근거 마련, 관련 예산 확보('18. 하반기)
 - 분리 가능 화장실에 대한 남·녀 분리 시공 시 최대 3백만 원 내 실비 지원
- 남·녀 분리 불가능 화장실에 대한 **안전 확보 추진** ('19. 1월부터)
 - 층별 남·녀 분리 사용유도 및 안내 표지판 지원 : 개소 당 50만원 이내
 - 층별 분리가 불가능한 화장실에 대해서는 시설개선을 통한 맞춤형 지원 추진

【시설개선을 통한 불안감 해소방안(예시)】

- ▶ 출입문 자동 잠금식으로 교체 : 카드식 도어락, 열쇠식 시건장치 설치
- ▶ 여성화장실 칸 문이나 벽면을 바닥과 천장까지 확장하여 틈새 제거, 쉽게 뚫리지 않는 재질로 교체
- ▶ 남성 소변기와 여성 화장실 칸 사이 가림막 설치 (면적 여유가 있을 경우)
- ▶ 비상벨, 출입구 CCTV, 밝은조명, 음향시설 등 설치

화장실 남녀분리를 위한 제도개선 추진

- 화장실 남녀분리 관련 건축법 및 세제법 상 혜택 제공 건의
 - 신·개·증축 남·녀 분리 비적용 건물 중 분리된 면적을 건축 연면적에서 제외(국토부)
 - 남·녀 분리 비적용 건물 매도 시 분리된 화장실이 있을 경우 양도세 감면건의(국세청)
- 신규 건축물 화장실의 남·녀 분리 설계 추진
 - 자치구에서 건축허가 안내시 건물주에게 남·녀 분리 설치 권고 시행(건축기획과)
 - 건축사협회 등 유관기관에 건축 시 화장실 남·녀 분리하여 설계하도록 권고(건축기획과)
 - ※ 관련부처 협의 결과, 건축법상 화장실 남·녀 분리 조항 신설은 불가능
- 화장실 남녀분리 사업에 대한 민간 참여 활성화 추진
 - 시민단체 및 대학생 서포터즈를 활용하여 SNS, 홈페이지 등 홍보 강화
 - 남·녀 분리 전수 조사 및 분리 실적 우수 자치구 시상

추진일정

- 민간 화장실 남·녀 분리 현황 등 전수조사 실시 : '18.10월 ~ 12월
- 민간 화장실 환경개선 지원근거 마련 위한 조례 개정 : '18.12월까지
- 남·녀 미분리 화장실에 대한 분리공사 및 환경개선 지원 : '19.1월부터

□ 불법촬영 관련 경고 메시지 전파 및 서울시 근절노력 홍보

○ 불법촬영에 대한 경각심 제고(경찰청 협조)

- 처벌수준, 신고방법, 전화번호 등
- ▶ 현재 130개 지하철역사 게시 중



○ 서울시 불법촬영 근절노력 홍보

- 여성안심보안관, 화장실 환경개선 등
- ▶ 홍보물 심의 완료, 9월중 게시 예정



□ 화장실내 불법촬영 의심사항 제거활동 강화

○ 화장실내 흡집, 나사구멍, 훼손설비 등 불안감 유발 흔적 복구

- 여성안심보안관, 자치구 점검인력, 건물 관리인 등이 직접 보수
- 점검날짜, 점검결과 등을 기록하여 화장실 실태에 대하여 명확하게 안내
- 화장실입구 CCTV, 인터폰 등 설치 확대

○ 불법촬영장비 자가점검 가능한 감지기 구매지원 또는 비치 검토('18년 시범운영)

- 휴대가 간편한 저가형 감지기 일괄 구매, 이용자 대여
- 감지기를 건물 관리인에게 맡겨 필요시 이용자 직접 점검 시 활용

○ 누구나 쉽게 불법촬영장비를 감지할 수 있는 기술개발 추진(장기)

- 불법촬영장비 감지 센서를 탑재한 스마트폰 신규 개발 요청(삼성, LG 등)

□ 불법촬영 STOP! 인식개선 캠페인

○ 시민이 참여하는 불법촬영 근절 캠페인 전개

- 시민단체와 함께 캠페인 개최, 인식개선 붙임 유도('18. 10~11월)
- 유관기관과 협력, MOU 등을 통해 불법촬영 근절 선언 추진

○ 동영상 콘테스트 우수작 활용, 시민 인식개선 유도

- 온라인 공모('18.10월), 우수 영상물은 SNS 등 활용 공유·확산

○ 1000명의 인터넷 시민감시단, 불법촬영물 온라인 유통 감시활동 강화

- 서울 WithU 프로젝트 연계, 신고된 영상물 삭제 조치 및 추적 관리

IV. 행정사항

□ 기관(부서) 협조사항

- 해당 실·본부·국 및 사업소(붙임3 참조), 전 투자출연기관, 각 자치구별 관리 화장실에 대한 불법촬영 점검체계 구축 및 점검 시행('18. 9월부터)
 - 기관(부서)별 불법촬영 점검 및 관리계획 수립(작성양식 별도 배포)
 - 화장실 관리 인력(미화원 등)에 대한 점검사항 안내 및 점검 여부 관리
 - 화장실마다 불법촬영 점검 체크리스트 비치, 장비대여 전까지 육안점검 시행
 - ※ 점검기기 구입 후 전수조사 결과를 바탕으로 기관(부서)별 배부 예정
- 여성안심보안관 특별관리 대상 화장실 후보 선정·제출 ('18. 9. 14까지)
 - 지역 공공화장실 및 민간개방 화장실 : 각 자치구별 50개소 이상
 - 지하철역 : 100개소 이상(서울교통공사, 메트로9호선(주))
 - 대형공원 : 100개소 이상(푸른도시국·공원녹지사업소, 한강사업본부)
 - 기타시설 : 100개소 이상(서울시설공단, 체육시설관리사업소, 농수산물식품공사, 평생교육국)

【선정기준(예시)】

▶ 이용자 수가 많은 화장실 ▶ 민원 발생 화장실 ▶ 시설 노후 화장실 ▶ 유흥가 주변 화장실 등

- 민간개방 화장실 점검을 위한 점검단 구성·운영('18. 9월중) : 각 자치구
 - 기존 자치구 사회적 일자리 또는 자원봉사자 등 활용 : 자치구 일자리 부서 또는 자원봉사센터 협조 ※ 예시 : 서초구 “서초 몰카 보안관” 18명 구성·운영
 - 자체 점검단 구성결과 및 운영계획 제출(→ 여성정책담당관) : '18. 9월말까지
- 화장실 점검 확인 스티커 제작 및 부착('18. 9월중) : 각 자치구
 - 서울시 및 서울시 투자출연기관 공공화장실, 여성안심보안관 특별관리대상 화장실, 민간 자체점검 화장실 : 서울특별시장 명의
 - 자치구 및 자치구 산하기관 공공화장실, 민간개방 지정 화장실 : 자치구청장 명의
 - ※ 점검 확인 스티커 시안 : 붙임2 참조
- 민간화장실 남녀분리를 위한 실태조사 협조 : 각 자치구
 - 실태조사표 작성 관련 구 담당자 및 명예공중위생감시원 사전교육 참석: '18. 9월
 - 실태조사결과에 따른 조사표 집계 및 제출(→ 생활보건과): '18. 12월말까지

□ 2018년 소요예산 : 총 700백만원

○ 불법촬영장비 점검 기기 구입·배부 : 약 400백만원


- 산출근거 : 800천원 × 500세트 = 400,000천원
 - ▶ 점검기기 유지관리비 및 기기사용 교육비 등 포함 (협상에 의한 계약 추진)
- 예산확보 : 행정안전부 특별교부세 400백만원 활용 ('18. 6. 22 교부)
 - ▶ 세입조치를 통해 여성정책담당관 예산으로 사용
 - ▶ 예산과목 : 여성이 안전한 도시환경 조성 / 사무관리비

○ 민간화장실 남녀분리 사업 추진 : 약 300백만원

- 실태조사 비용 : 259,200천원(135명×32일×60,000원/일)
 - ▶ 조사물량 : 99,215개소(자치구 평균 3,968개소)
 - ▶ 조사인원 : 135명(예산기준 가용인력)
 - ▶ 조사일수 : 32일(99,215÷135명=735개소/인, 735개소÷일23개소=32일)
- 홍보 및 홍보물 제작(건물주 대상 사업홍보 등) : 40.8백만원

□ 향후일정

- 공공시설별 화장실 관리기관(부서) 지정·운영 : '18. 9월부터
- 여성안심보안관 특별관리대상 화장실 지정 : '18. 9월중
- 점검기기 구입(계약체결) 및 시설별 대어·배부 : '18. 10월중
- 민간 화장실 남녀분리 현황 전수조사 실시 : '18. 10월~12월
- 자체점검 민간업체에 대한 점검확인 제도 운영 : '18. 10월중
- 민간화장실 환경개선 지원근거 마련(조례 개정) : '18. 12월까지
- 남녀 미분리 화장실 분리공사 및 환경개선 지원 : '19. 1월~



〈일반 공중화장실 점검 확인 스티커〉



〈여성안심보안관 특별점검 확인 스티커〉

연번	기관	관리시설
1	경제진흥본부	서울시립과학관, 농업기술센터, 서울창업허브, 서울파트너스하우스, 동대문패션비즈센터, 첨단산업센터, 산학협력센터, DMC홍보관 등
2	서울산업진흥원	에플렉스센터, 신기술창업센터, SETEC, 서울애니메이션센터 등
3	서울신용보증재단	서울신용보증재단 빌딩
4	서울시농수산물식품공사	가락시장, 강서시장, 양곡시장
5	여성가족정책실	여성발전센터, 여성공예센터, 청소년건강센터, 서남권글로벌센터 등
6	서울시여성가족재단	서울여성플라자
7	문화본부	한성백제박물관, 몽촌역사관, 남산골한옥마을, 서울남산국악당, 영등포문화원, 송파문화원, 북촌무형문화재전시관 등
8	서울문화재단	남산예술센터, 삼각산시민청, 서울연극센터, 문래예술공장 등
9	서울디자인재단	DDP, 서울디자인지원센터 등
10	세종문화회관	세종문화회관
11	시립교향악단	세종문화회관 예술동 3~6층
12	행정국	서울시청 본관, 서소문청사, 남산청사, 공무원수련원, 공무원연수원
13	시민건강국	각종 시립병원(보라매병원, 서북병원, 어린이병원 등)
14	서울의료원	서울의료원
15	서울혁신기획관	서울혁신파크
16	일자리노동정책관	서울시근로자복지관, 강북근로자복지관 등
17	광화문광장추진단	광화문광장(해치마당)
18	기술심사담당관	품질시험소 본관 및 별관
19	푸른도시국	서울숲공원
20	동부공원녹지사업소	보라매공원, 천호공원, 율현공원, 길동공원, 응봉공원 등
21	중부공원녹지사업소	남산공원, 낙산공원, 간데메공원, 중랑캠핑숲, 용산가족공원 등
22	서부공원녹지사업소	월드컵공원, 여의도공원, 선유도공원, 문화비축기지 등
23	관광체육국	서울시체육회관
24	서울관광재단	서울로 7017 여행자카페
25	체육시설관리사업소	올림픽주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 효창운동장, 잠실수영장, 목동야구장, 목동주경기장, 목동빙상장 등

연번	기관	관리시설
26	복지본부	시립종합사회복지관, 시립노인종합복지관, 시립장애인종합복지관 등
27	서울시50+재단	서울시 50플러스 캠퍼스(서부, 남부 등)
28	평생교육국	서울영어마을, 청소년수련관, 서울유스호스텔, 청소년성문화센터 등
29	서울평생교육진흥원	서울자유시민대학, 모두의 학교
30	주택건축국	북촌문화센터, 한옥지원센터, 목공예공방, 한옥문화원, 북촌책방 등
31	서울주택도시공사	SH사옥
32	소방재난본부	소방서, 안전체험관, 119안전센터, 서울소방학교, 수난구조대 등
33	한강사업본부	한강시민공원, 한강수영장, 캠핑장, 안내센터, 본부청사 등
34	서울시립대학교	서울시립대학교
35	상수도사업본부	본부청사, 수도사업소, 아리수정수센터, 서울물연구원 등
36	인재개발원	인재개발원(다습관, 배움관, 창의관 등)
37	도로사업소	각 도로사업소 청사
38	물재생센터	관리동, 하수도 과학관
39	서울시립미술관	시립미술관 본관, 난지미술창작스튜디오, 북서울미술관 등
40	보건환경연구원	보건환경연구원 청사
41	데이터센터	데이터센터 청사
42	서울대공원	서울대공원
43	서울역사박물관	서울역사박물관
44	서울도서관	서울도서관
45	서울시설공단	지하상가, 서울어린이대공원, 청계천, 고척스카이돔, 월드컵경기장, 서울시립승화원, 공영주차장 등
46	서울교통공사	지하철 역사(1호선~8호선)
47	서울시메트로9호선(주)	지하철 역사(9호선)
48	서울연구원	서울연구원
49	120다산콜재단	120다산콜재단
50	서울에너지공사	서울에너지공사 목동사옥, 동부지사, 마곡건설처
51	자치구	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 근린공원, 문화체육시설, 사회복지시설 등 주민이용시설 - 구청, 동주민센터, 보건소, 도서관 등 공공시설 - 가로변, 이동식 공중화장실 - 민간개방 지정 화장실(주유소 포함)