

# ' 18년 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

## □ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계		15	16	16
1	2018.10.25	신림선 도시철도 민간투자사업 1공구	5	5	5
2	2018.10.25	신림선 도시철도 민간투자사업 2공구	4	8	8
3	2018.10.25	신림선 경전철 민간투자사업 3공구	6	3	3

## □ 점검 및 조치결과











연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	103 정거장	굴삭기에 가시설 충돌 및 협착 사고 방지 탄력봉 설치할 것	굴삭기 후면 충돌 및 협착방지용 탄 력봉 설치	
2	104 정거장	하부 가설계단의 수직기둥 보강 경 사 강관 파이프가 고정되지 않아 전 도가 우려되니 보강 조치 필요	가설계단 수직기둥 보강 경사 강관 파이프 고정 조치	
3	104 정거장	굴삭기 및 상차 작업 주변의 근로자 출입금지 안전 시설물 설치할 것	굴삭기 및 상차 작업 주변 구획 설 정하여 근로자 출입금지 조치	
4	104 정거장	하부 3단 어스앵커 강선 비닐보호 캡 탈락 개소 재설치할 것	어스앵커 강선 비닐보호 캡 탈락 개 소 재설치 조치	
5	104 정거장	하부 굴착이 완료된 바닥 측면 슛크 리트 미타설 구간 조속 마감 처리할 것	굴착 완료된 바닥 측면 슛크리트 타 설 조치	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
6	종합관제동	전선이격 조치요망	전선이격 설치완료 <외부웬스에 고정완료>	
7	종합관제동	폐기물(폐아스콘)조속히 반출요망	폐기물(폐아스콘)반출완료	
8	입출고선	진출입로 노면정지 요망 (평탄성확보, 물고임해소)	진출입로 노면평탄화 작업 완료	
9	개착3구간	가림막 보수요망(찢어짐)	가림막 웬스교체 설치완료	
10	개착2구간	지상작업장 자재정리정돈 요망	자재정리정돈 완료	
11	#3 수직구	차도 확장(보도)구간 차도와 보도의 높이 차가 없어 보행자 안전을위해 차단시설(분리) 설치 필요	차선분리대 설치완료	
12	107정거장	버스정류소 복공판 흠 마개 설치요 망	복공판 흠 마개 설치완료	
13	106E환기구	숏크리트 반발재 및 그라우팅 슬라 임 적정처리 필요	숏크리트 반발재 및 그라우팅 슬라임 지정폐기물로 처리완료	
14	111정거장	시점부 터널 하반 굴착부 배수로 측벽에서 이격시켜 설치 바람	시점부 터널 하반 굴착부 배수로 측벽과 이격 설치 조치	
15	111정거장	시점부 터널 하반 굴착중 조명 추가 설치 바람	시점부 터널 하반 굴착중 조명 추가 설치 조치	
16	111정거장	시점부 터널 보행자 통로자재 적치 되어 있으니, 조치바람	시점부 터널 보행자 통로에 적치된 자재 제거 조치	

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)	 103 장가장 구간 굴삭기에 가시설 충돌 및 협착 사고 방지 탄력봉 설치할 것	 굴삭기 후면 충돌 및 협착방지용 탄력 봉 설치	
2	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)	 104 장가장 하부 가설계단의 수직등 보강 경사 강판 파이프가 고정되지 않아 전도가 우려되니 보강 조치 필요	 가설계단 수직등 보강 경사 강판 파 이프 고정 조치	
3	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)	 104 장가장 굴삭기 및 상차 작업 주변의 근로자 출입금지 안전 시설물 설치할 것	 굴삭기 및 상차 작업 주변 구획 설정하 여 근로자 출입금지 조치	
4	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)	 104 장가장 하부 3단 아스앵커 강선 비 닐보호 캡 탈락 개소 재설치할 것	 아스앵커 강선 비닐보호 캡 탈락 개소 재 설치 조치	
5	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)	 104 장가장 하부 굴착이 완료된 바닥 측면 쉴코트 마설 구간 조속 마감 처리할 것	 굴착 완료된 바닥 측면 쉴코트 타설 조 치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		종합관제동 전선이격 조치요망	전선이격 설치완료 (외부웬스에 고정완료)	
7	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		종합관제동 폐기물(페이스콘) 조속히 반출요망	폐기물(페이스콘) 반출완료	
8	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		입출구선 진출입로 노면정지 요망 (평탄성 확보, 물고임 해소)	진출입로 노면평탄화 작업 완료	
9	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		개착3구간 가림막 보수요망(찢어짐)	가림막 웬스교체 설치완료	
10	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		개착 2구간 지상작업장 자재 정리정돈 요망	자재정리정돈 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)	 #3수직구 차도 확장(보도)구 간 차도와 보도의 높이 차가 없어 보행자 안전을 위해 차 단시설(분리) 설치 필요	 차선분리대 설치완료	
12	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)	 107정거장 버스정류소 복공판 홀 마개 설치요망	 복공판 홀 마개 설치완료	
13	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)	 106E 환기구숏크리트 반발재 및 그라우팅 슬라임 적정처리 필요	 숏크리트 반발재 및 그라우팅 슬라임 지정폐기물로 처리완 료	
14	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)	 111정거장 시점부 터널 하반 굴착부 배수로 측벽에서 이격 시켜 설치 바람	 시점부 터널 하반 굴착부 배수 로 측벽과 이격 설치 조치	
15	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)	 111정거장 시점부 터널 하반 굴착중 조명 추가 설치 바람	 시점부 터널 하반 굴착중 조명 추가 설치 조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		111정거장 시점부 터널 보행자 통로자재 적치 되어 있으니, 조 치바람	시점부 터널 보행자 통로에 적치 된 자재 제거 조치	