

주요 심사내용

▣ 공사명 : 우이령길 경관개선 사업

▣ 사업개요

위 치	강북구 우이동길
공사개요	- 철거공사: 포장 걷기 1종 - 시설물공사: 휴게 벤치 등 4종 - 포장공사: 블록 포장 등 3종 - 식재공사: 식재 11종 등
공사기간	착수일로부터 180일

▣ 심사평가 결과

- 설계금액 : 527,529천원
- 심사금액 : 515,676천원
- 절감액 : 11,853천원
- 절감률 : 2.24%

▣ 주요 심사내용

구분	심사내용
내역서	- 3)식재공사 (1)수목이식 수량 수정
일위대가	- no1.조경토 : 성토면고르기(기계시공) 삭제(중복적용) - no6.관목 굴취공: 서울시조경공사 설계대가기준 적용 - no18.~26. 초화류 식재공: 유기질 비료 수량 수정 - no28.~30 합판거푸집 품 조정 - no47.괘돌 품: 괘돌 수량 수정 - no51.합판거푸집 품 수정(표준품셈 적용)

▣ 기타 사항

- 계약심사된 금액은 임의로 변경 할 수 없으며, 계약심사 결과에 이의가 있으면 재심사요청 가능합니다.
- 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 공법 및 단가 등이 있으면 자체 반영하시기 바랍니다.
- 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 후 사업 발주하시기 바랍니다.
- 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능토록 내역서 작성바랍니다.
- 관급자재, 이전비 및 기타는 심사 제외(관련 기관과 협의 및 별도 검토 후 시행)