

# ' 18년 12월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

## □ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계		17	15	15
1	2018.12.20	신림선 도시철도 민간투자사업 1공구	5	4	4
2	2018.12.20	신림선 도시철도 민간투자사업 2공구	8	8	8
3	2018.12.20	신림선 경전철 민간투자사업 3공구	4	3	3

## □ 점검 및 조치결과

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	102E 환기구	터널 장비 운행 시 중앙파일 충격 방지 시설 설치	중앙파일 충격 방지용 완충재 설치	
2	103 정거장	강재토류관 설치 시 되메우기 및 다짐 철저	강재토류관 설치 시 되메우기 및 다짐 실시	
3	104 정거장	노출 상수관 보온 및 특수접윤 시행 철저	노출 상수관 보온 조치 및 이탈방지 압륜 시공으로 특수접윤 시공 불필요	
4	신림선 1공구 공통	현장 내 소화기 설치 철저 (휴게소, 지하 작업장 등)	현장 내 소화기 미비된 곳을 전수 조사하여 비치 완료	
5	차량기지	운반용 믹서트럭 드럼부를 동절기 동안은 보온조치	믹서트럭 보온커버 설치 완료	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
6	차량기지	운반로(빨)의 정리가 필요	운반로(빨) 정리 완료	
7	개착3구간	계단과 인접한 어스앵커는 통행인과 충돌위험이 있으니 안전조치	어스앵커 보호캡설치 후 상부고정하여 안전거리 확보 완료	
8	개착2구간	락볼트 축력계 위치를 표시하는 타포린 설치	락볼트 축력계 위치 표시 타포린 설치 완료	
9	104S환기구	7터널 막장 코아의 규격(상부 두께 2.4M)을 유지하도록 관리	막장 코아 규격(상부 두께 2.4M) 이상 유지 관리 중	
10	108S환기구	108S환기구 입구 횡단보도 보행자 보호를 위한 경광등 설치	보행자 통로 경광등 설치완료	
11	108S환기구	환기풍도 손상부분 보수	환기풍 손상부분 보수완료	
12	108S환기구	터널 시점부 막장 부석정리 철저요망	터널 시점부 막장 부석정리 완료	
13	111정거장	정화조구간 굴착면 경계부 슛크리트 면정리요	정화조구간 굴착면 경계부 슛크리트 면정리 조치완료	
14	109정거장	서원동 성당 구간 복공 틈새부 안전 조치요	서원동 성당 구간 복공 틈새부 막음 안전조치 완료	
15	전구간	동절기 화재대비 온열장비 등 정기적으로 점검 하시기 바람	동절기 화재대비 온열장비 등 점검 완료 및 매월 정기 점검 실시 조치 예정임	

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		터널 장비 운행 시 중앙파이프 충격 방지시설 설치	중앙파이프 충격 방지용 완충재 설치	
2	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		강재토류관 설치 시 되메우기 및 다짐 철저	강재토류관 설치 시 되메우기 및 다짐 실시	
3	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		노출 상수관 보온 및 특수접윤 시행 철저	노출 상수관 보온 조치 및 이탈방지 압륜 시공으로 특수접윤 시공 불필요	
4	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		현장 내 소화기 설치 철저 (휴게소, 지하 작업장 등)	현장 내 소화기 미비된 곳을 전수 조사하여 비치 완료	
5	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		운반용 믹서트럭 드럼부를 동절기 동안은 보온조치	믹서트럭 보온커버 설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		운반로(뺨)의 정리가 필요	운반로(뺨) 정리 완료	
7	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		계단과 인접한 어스앵커는 통행인과 충돌위험이 있으니 안전조치	어스앵커 보호캡설치 후 상부고정하여 안전거리 확보 완료	
8	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		락볼트 축력계 위치를 표시하는 타포린 설치	락볼트 축력계 위치 표시 타포린 설치 완료	
9	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		7터널 막장 코아의 규격(상부 두께 2.4M)을 유지하도록 관리	막장 코아 규격(상부 두께 2.4M)이상 유지 관리 중	
10	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		108S환기구 입구 횡단보도 보행자 보호를 위한 경광등 설치	보행자 통로 경광등 설치완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		환기풍도 손상부분 보수	환기풍 손상부분 보수완료	
12	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		터널 시점부 막장 부석정리 철거요망	터널 시점부 막장 부석정리 완료	
13	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		정확조구간 굴착면 경계부 슛크리트 면정리요	정확조구간 굴착면 경계부 슛크리트 면정리 조치완료	
14	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		서원동 성당 구간 복공 틈새부 안전조치요	서원동 성당 구간 복공 틈새부 막음 안전조치 완료	
15	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		동절기 화재대비 온열장비 등 정기적으로 점검 하시기 바람	동절기 화재대비 온열장비 등 점검 완료 및 매월 정기 점검 실시 조치 예정	