

점검제안서

1. 하자명: 구리리가 철거공사.

2. 시공사: 새천년종합건설(주)

3. 점검일: 2019. 2. 28

4. 점검제안:

- 1) 600TON CRAWLER CRANE 인양작업에 작업반경 20M 및 인양능력 97톤 이상에 시뮬레이션 필수.
- 2) 600TON CRANE Super LIFT 후방 15M 장착시 CRANE 스위칭시 간섭이부사지 CAD 시뮬레이션도 (Super LIFT 간섭우려)
- 3) 2층에서 이적기계를 감안하여 ~~부~~ 본로서서 설치하는. 전면작업 작동은 (야간작업시 시공수 역할중요)
- 4) 디지털판지 인거기 통제계획 검토 포함 (53 철거시)
- 5) 천공 및 상부 작업자 혼잡방지 조치 포함
- 6) 발전기는 본건만은 경유하여 가설전선 사용포함
- 7) 디지털판지 인거기 청산본도 방호선반은 공간비계철거시 본행자 방화대비가 방제대조류 조치 포함.
- 8) 조명대행 및 예비조치 준비 포함.
- 9) 크레인 작업위치 전방측 침하상대 확인하고 작업 포함.

김찬근 인
김대영 정인