

정기(기동점검) 점검 결과보고

[구 북부법조단지 환경개선공사]

□ 점검일시 : 2019.03.05 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 윤원섭

○ 추락재해 예방(건축부)

- 근로자 이동용으로 설치 된 작업발판이 고정되어있지 않은 상태로 사용되고 있어,작업발판 유동에 의한 추락 및 전도 등 사고 발생 위험이 있으므로 2개소 이상 고정 할 것

※ 건설안전기본지침 공통-02(작업발판 및 계단)



○ 추락재해 예방(건축부)

- 시공중인 집수정의 개구부 덮개가 미설치 되어 있어 근로자 이동시출입시 추락 재해 발생우려가 있으니 즉시 조치하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 중량물취급 안전(건축부)

- 현장에서 사용중인 슬링벨트가 마모가 심하니 전수조사를 한후 현장외 반출 또는 폐기 처리 요망.

※ 건설안전 기본지침 공통-31(벨트슬링)



○ 중량물취급 안전(건축부)

- 현장에 야적하고 있는 원형관(흡관 D=600mm)은 쇠기 등을 이용하여 구름을 방지하기 바람.
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제386조(경사면에서의 중량물 취급)



○ 기계기구 안전(건축부)

- 현장에서 사용중인 핸드그라인더는 보호덮개 설치 후 사용하기 바람.
※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제93조(방호장치의 해체 금지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 작업구간에 비치된 이동식 소화기는 정기적(매월1회이상)으로 점검을 실시하고 관리하기 바람.
※ 건설안전기본지침 p49 소방시설 설치및관리



○ 기타 안전관리(건축부)

- 현장에 설치된 가설사무실,가설창고는 아래사항을 보완하기 바람.
①출입구에 잠금장치와 명판을 부착하여 관리(명판내용 : 업체명,사용기간,관리책임자,전화번호)
※ 건설안전기본지침 공통-041(가설사무실/창고)



○ 품질관리(건축부)

- 품질시험실을 확보하여 콘크리트 공시체 등 강도관리 및 품질관리를 하기 바람.

