

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

- 점검일시 : 2019.05.22 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 오류IC 작업장 굴삭기가 협소한 공간에서 후진을 진행하였으나, 지반상태가 불량하여 헛바퀴를 도는 등 후속작업을 원활하게 진행하지 못한 경우가 발생하였으니 건설기계 작업시 작업장소의 지형 등을 고려하여 작업할 수 있도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람.</p> <p>- 또한, 토사 반입차량이 오류IC 작업장으로 진출입시에는 주행하는 차량과 충돌 등의 안전사고 우려가 있으니 진출입구간에 신호수를 배치하여 관리하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)</p>		<p>2019.05.22</p> <p>- 협소장소에서의 안전을 위하여 교육 및 유도자를 배치하고 작업 실시,</p> <p>- 토사 반입차량의 현장 진출입시 본선 진입차량과의 충돌을 방지하기 위한 신호수 배치 실시</p>	

<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 평탄하지 않은 지반에 보강토 옹벽 자재가 적치되어 있어 전도될 우려가 있으니 이동조치하기 바람, - 세류시설에 사용하는 물탱크에 설치되어 있는 가설계단이 지지하는 물탱크와 이격되어 있으니 견고한 상태로 유지될 수 있도록 보안을 실시하기 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지)</p>		<p>2019.05.28</p> <p>- 전도의 우려가 있는 보강토 옹벽 자재 이동조치 완료</p> <p>- 세류장 물탱크 진입 계단은 물탱크와 이격없이 견고하게 보완완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 보행통로 및 아파트가 인접한 보행데크 설치 작업장 출입구는 잠금장치를 설치하여 통제 관리하기 바람, - 작업중에 사용하는 경유 등 휘발성 물질은 작업이 완료된 후에는 필히 위험물보관소 등에 이동 보관하기 바람.</p>		<p>2019.05.22</p> <p>- 보행데크 설치 작업장의 출입구는 잠금장치로 실시</p> <p>- 발전기의 연료는 사용 후 위험물보관소로 이동 보관완료</p>	