

# 어린이보호구역 지정 검토 의견

연번	2	관할구청	도봉구	관할경찰서	도봉경찰서
시설명	새샘어린이집			소재지	서울시 도봉구 도봉로 106길 36
어린이보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	#1 (동측지점)	#2 (남측지점)	#3 (동측지점)		
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 요청지점은 도봉구 도봉로104길, 도봉로106길 주택이 이면도로 상에 위치하며, 아파트 단지 밀집지역으로 어린이를 비롯한 보행통행량이 많은 구간임.</li> <li>■ 신규지정 검토구간은 남북간 중앙선 없는 왕복 1차로로 구성된 도로이며, 일방통행구간이 일부 있고 내리막 구배가 있는 것으로 조사됨.</li> </ul>				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 유색 미끄럼방지포장 또는 고원식 횡단보도 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내리막 구배가 있어 통과차량 주행속도 저감을 위해 암적색 깔라미끄럼방지포장 또는 고원식 횡단보도 설치가 바람직할 것으로 보여짐.</li> </ul> </li> <li>■ 보도폭 확장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집 인접 보도의 경우, 보행자 교행이 불가능한 정도로 조사되어 『교통약자의 이동편의 증진법』에 따라 유효 보도폭 최소 2.0m 확보를 위해 보도폭 확장이 필요할 것으로 보여짐.</li> </ul> </li> <li>■ 정차·주차금지선(#516) 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집 주변 불법 주차 방지를 위해 황색점선을 황색실선으로 변경이 필요할 것으로 보여짐.</li> </ul> </li> <li>■ 과속방지턱 차도 전폭에 걸쳐 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노상주차장 일부구간 면제거에 따라 차도 전폭에 걸쳐 과속방지턱 설치가 필요함.</li> </ul> </li> </ul>				



## < 어린이 보호구역 신규지정 관련 권장안 >

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	새샘어린이집					
위 치	서울시 도봉구 도봉로106길 36					
2016~2018년 교통사고 발생현황 (반경300m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	32 (건)	59 (건)	10 (건)	101 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		33 (건)	64 (건)	4 (건)		101 (건)



■ 어린이보호구역 신규지정 구간 상의 과거 3년간 교통사고 발생은 4건이 발생하였으며, 4건 모두 차대차 사고로 나타남.

※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)