





# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 공사]

- 점검일시 : 2019.09.25 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 보건 관리</p> <p>- 보도블록 절단 작업 중 인 근로자는 절단 작업 시 발생하는 파편 및 분진 등에 보호를 받을 수 있도록 작업환경에 맞는 보호구(보안경, 방진마스크, 귀마개 등)를 지급하고 착용하도록 관리 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)</p>		2019.09.27	
		<p>보도블록 절단 작업 근로자 보안경 및 방진마스크 착용 완료</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- Ramp-B 구간 노면 배수를 위하여 설치한 배수구는 스틸그레이팅이 미설치된 개소가 있으니 원활한 배수를 위하여 내부 이물질을 제거하고 스틸그레이팅을 설치 바람</p>		2019.09.27	
		<p>배수구 이물질 제거 및 스틸그레이팅 교체 설치 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- Ramp-B 하부 케이블 설치 작업 중인 고소작업차가 인출한 아웃트리거가 도로 상으로 인출되어 있어 이를 사전에 인지하지 못한 2차선 차량이 갑작스러운 차선 변경에 의한 교통사고 우려가 있으니 운전자가 인지하기 쉬운 교통 유도시설을 설치하고 유도자를 배치 바람.</p>		<p>2019.09.25</p> <p>고소작업차 도로 근접 작업 시 모범신호수 배치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에서 작업 중인 근로자가 무단횡단을 하고 있어 교통사고 우려가 있으니 재발되지 않도록 안전교육 바람.</p>		<p>2019.09.25</p> <p>교차로 구간 무단횡단 근로자 및 관리자 특별안전교육 실시 완료</p>	