

문서번호	미디어실-5144
등록일자	2019.10.02.
결재일자	2019.10.02.
공개여부	대시인공개
방침번호	

주임	부장	팀장	실장
김병철	이현우	엄대형	서완석
협조	케도1사업소 P/L(파트장)	주춘봉	
	건축1사업소 P/L(파트장)	조승희	
	건축2사업소 P/L(파트장)	정천구	

「장애인등편의법」 시행령 개정('18.1.30.)에 따른 지하철 예술무대 경사로 설치 계획(안)

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(약칭 장애인등편의법)」에서 규정하는 편의시설을 설치하여 장애인을 비롯한 교통약자들의 권익을 증진시키고자 함.

I 관련 근거

가. 「장애인등편의법」 제7조, 제8조

나. 「장애인등편의법」 시행령 제3조, 제4조, 부칙(제28615호) 제3조

「장애인등편의법」 시행령 부칙 <대통령령 제28615호, 2018. 1. 30.>

제3조(무대의 경사로 등의 설치에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 설치된 대상시설로서 시설주가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관인 경우에는 부칙 제2조에도 불구하고 이 영 시행 이후 2년 이내에 별표 2 제3호자목(14)(나)의 개정규정에 따른 설치기준에 적합하도록 하여야 한다.

※ (별표 2) 편의시설의 종류 및 설치기준 : 3-가-(14)-(나)

편의시설의 종류	설치기준
장애인들의 이용이 가능한 관람석, 열람석 또는 높이 차이가 있는 무대	(나) 공연장, 집회장 및 강당 등에 설치된 무대에 높이 차이가 있는 경우에는 장애인들이 안전하게 이용할 수 있도록 경사로 및 휠체어 리프트 등을 설치하여야 한다. 다만, 설치가 구조적으로 어려운 경우에는 이동식으로 설치할 수 있다.

2019. 10.



II 지하철 예술무대 현황

구 분	2호선		4호선	6호선		7호선	
위 치	사당	선릉	동대문역사문화공원	삼각지역	월드컵경기장	이수	노원
면 적	63㎡	25㎡	66㎡	37㎡	142㎡	13㎡	48㎡
단 높이	-	18.3cm	-	-	-	20cm	34cm
경사로	-	X	-	-	-	O	X

※ 이수역 지하철 예술무대는 부대사업 운영자(알라딘)가 설치 및 관리

Ⅲ 경사로 설치계획

가. 설치 대상(높이 차이가 있는 공연무대) 및 위치

구 분	선릉(2)역	노원(7)역
	B1층(2,3번 출구 측)	B1층(3번 출구 측)
설치 위치		

나. 설치 기준(붙임 문서 참고)

- 유효폭 : 1.2m 이상
- 활동공간 : 경사로의 시작과 끝 등에는 1.5m x 1.5m 이상의 활동공간 확보, 다만 경사도가 직선인 경우 유효폭과 같게 할 수 있음
- 기울기 : 1/12 이하
- 손잡이 : 경사로 길이가 1.8m 이상이거나 높이가 0.15m 이상인 경우 양 측면에 연속하여 설치하여야 하나 무대의 특성을 고려하고 별도 인적서비스가 제공되는 경우 양 측면 5cm 이상의 추락방지턱 설치로 대체 가능
※ 보건복지부 지침(20190124) 참조
- 재질 : 바닥표면은 잘 미끄러지지 않는 재질로 평탄하게 마감

다. 소요예산 : ₩6,600,000원(금 육백육십만원)

- 예산과목 : 매출원가 / 수선유지비
- 산출내역

구 분	계	선릉역	노원(7)역
소요예산	₩6,600,000원	₩3,300,000원	₩3,300,000원

※ 소요예산은 건축1,2사업소에서 대략 공사비로 산출

라. 경사로 설치 : 지하철 예술무대 설치역 시설담당 건축사업소 협조로 설치

Ⅳ 협조사항

가. 경사로 설치 협조

구 분	선릉(2)역	노원(7)역
협조부서	건축1사업소	건축2사업소

나. 소요예산 협조 및 재배정

- 협조부서 : 궤도1사업소(예산처)
- 소요예산 : ₩6,600,000원(금 육백육십만원)
- 예산 재배정 내역

구 분	부서명	단위사업	약정항목	금액
주는 부서	궤도1사업소	궤도시설 보수보강 공사	[매]수선유지비/선로	-6,600,000원
받는 부서	건축1사업소	역사 구축물 상시 보수	[매]수선유지비/선로	3,300,000원
	건축2사업소	역사 구축물 상시 보수	[매]수선유지비/선로	3,300,000원

※ 받는 부서에서 ERP 예산 재배정 요청

- 붙임 1. 장애인등편의법 시행규칙 경사로 세부기준 1부.
2. 보건복지부 지침(발령번호 20190124) 1부. 끝.