


기안용지

분류기호 문서번호	가스1200 1024	전화번호	75-884	전결규정	3조 2항 국감 전결사항
처리기간					
시행일자	80. 12				
보존년한					



보 조 기 관	산입국공	전결	80. 12. 8	법무담당관	발부심사	80. 12. 5	10. 4
	등시개광				심사		
	수위개광				개광		
기안책임자	홍대영	80. 12 (신승삼)	조		심지		

경 유 수 신 함 조	각 안 참조	발 신	동 세	검 열 80. 12. 08
제 목	「서울특별시 고압가스 사무처리요령」 제정			

제1안) 내부결재

1. 고압가스 제조 자정 판매허가 및 기준을 「서울특별시 고압가스 사무처리요령 (제정)」 으로 별첨과 같이 제정 시행케 하되 연원을 해소하길 각구별산의 사무처리와 조정, 통일을 기하고자 합니다.

청부 서울특별시 고압가스 사무처리요령 (서울특별시 제정 조) / 부

제2안)

주선 문화공보관 발신 국감

제 목 시보 게재의뢰

1. 고압가스 제조 자정 판매허가 및 기준을 「서울특별시 고압가스 사무처리요령 (제정)」 으로 별첨과 같이 제정 시행케 하길 따라, 이를 시보에 게재 의뢰합니다.

청부 서울특별시 고압가스 사무처리요령 (서울특별시 제정 조) / 부

제3안)

수신 수권취함

발신 시공

관련 산입국공

제 목 등 기

1. 고압가스 안전관리법 제20조 및 동법 시행령 제62조 규정에 의한
고압가스 제조 공장 판매허가 및 처분허가를 서울특별시 예규 제 1호인 제령
시행령에 따라 이를 시행하니 다음사항을 참고하여 업무권한에 관하여 기말치
가 고압가스 제조 공장 판매허가 신청시 타법에 의하여 허가를 받은
법인의 장안 및 등기부 등본과 법인의 원인에 대한 신청증명서를 제출 선택서류
본원 간소화한 사항은 고압가스 안전관리법규의 개정공포시 발효되는 것으로
동법 규정의 개정시까지는 종전의 규정에 따라 계속 관련서류를 제출하루
하고 이를 검토한후 처리할것

나 본 예규는 행정규칙이므로 대내적 행정지침인 것이며 대외적
으로 직접적인 효력은 없는것이므로 허가 및 처분서는 본규정의 기준에 의해
처리하되 다만 그 근거법규를 고압가스 안전관리법 제30조(허가) 또는
동법제20조(처분)에 의한것임을 필히 명시할것

첨부 서울특별시 고압가스 업무권리요령 (서울특별시 예규 제 1호) 1부 붙
수신처 서울 1~17

제 42

수신처 서울

발신처 서울

제 목 등 기


1. 고압가스 제조 공장 판매허가 및 처분허가를 서울특별시 예규 제 1호인
제령 시행령을 동보(보)로써 업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 서울특별시 고압가스 업무권리요령 (서울특별시 예규 제 1호) 1부 붙




수신처 등력처원부 장안 (서울시) - 한우가 안전관리법규

1980. 11.

서울特別市高圧가스事務處理要領(案)

市 長


결재
1980. 12. 04
시장
NO 2170

都市가스課長	産業局長	第1副市長
		

法務担当官

김사필 42

企副管理官

市政開発担当官

서울特別市

制 定 事 由

시장

1. 理 由

高压가스 製造, 貯藏, 販賣業에 關한 許可及 處分 基準을 合理的으로 制定하고 그 事務를 效率的으로 執行하기 爲하여 高压가스 安全管理法 施行令 第6條에 依한 許可基準及 同法 第20條에 依한 行政處分等 事務處理에 關한 細部 事項을 規定함에 있음.

2. 構 成

8條 附則 3條

3. 主 要 內 容

가. 高压가스 製造, 貯藏, 販賣業에 關한 許可基準及 處理節次 規定 (第2條, 第3條, 第4條)

나. 高压가스 安全管理法 違反業所에 對한 行政處分 基準及 執行 (第5條, 第6條)

다. 高压가스 製造, 貯藏, 販賣業의 許可及 處分 業務管理 (第7條, 第8條)

서울特別市 高圧가스 事務處理 要領

시장

第 1 條 (目的) 이 要領은 高圧가스 安全管理法(以下 法이라 한다.) 第 3 條 및 同法 施行令(以下 令이라 한다) 第 6 條의 範圍 內에서 高圧가스의 製造, 貯藏, 販賣業 에 關한 許可基準과 法 第 20 條에 依한 行政處分等 事務處理에 關한 細部 事項을 規定함을 目的으로 한다.

第 2 條 (許可 節次) ①. 法 第 3 條의 規定에 依하여 高圧가스의 製造, 貯藏, 販賣業의 許可申請이 있을 때에는 別表 1의 各號의 事項을 確認하여 適合한 경우에 許可 하여야 한다. 事業所의 所在地를 變更하는 경우에도 또한 같다.

②. 第 1 項의 規定에 依하여 許可를 받고자 하는 者는 다음 各號의 書類를 提出하여야 한다.

1. 高圧가스 製造, 貯藏, 販賣 許可 申請書.

2. 專業計劃書 (法 施行規則 別表 2) 3 部

3. 存款 및 登記 簿 謄本 (法人의 경우에 限한다, 다만 다른 法律에 依하여 許可를 받은 경우에는 除外한다.)

4. 申請人 (法人의 경우, 그 代表者)의 元 證明書

5. 市 教育監의 認定書 (學校 保健法에 依한 學校 環境 衛生 淨化 區域內에서 液化石油가스 또는 一般 高圧가스의 製造 貯藏의 경우에 限한다)

6. 安全管理者의 採用 申告書

7. 供給契約書 寫本 (液化石油가스 製造의 경우에 限한다)

③ 第1項의 規定에 依하여 許可申請이 있을 때에는 令 第6條 第2項의 規定에 依하여 미리 当該 施設의 施設基準 및 技術上基準에 適合 與否를 韓國가스安全公社에 技術檢討를 依頼한 후 適合한 경우에 限하여 許可한다. 技術檢討 依頼時는 事業計劃書 3部를 添付하여, 依頼하며 그중 2部를 回送받아 1部는 許可官署이 保管하고, 1部는 申請者에게 交付하며 施工時는 이에 適合하게 施設하도록 하여야 한다.

第3條.(許可事項의 變更) ①. 法 第5條의 規定에 依하여 許可事項을 變更하고자 할 때 에는 미리 다음 各號의 書類를 提出하여 許可를 받아야 한다.

1. 變更 事由書
2. 代表者의 身元 證明書
3. 許可證 原本
4. 事業計劃書 (事業場 所在地 또는 施設變更의 경우에 限한다) 3部
5. 安全管理者 採用申告書 (施設의 變更으로 安全管理者의 採用區分이 變動되는 경우에 限한다)

②. 事業所在地 또는 施設變更許可의 경우는 第2條 第4項의 規定에 依한 韓國 가스安全公社의 技術檢討를 받아야 한다.

第4條.(許可證의 交付) 第2條 및 第3條의 規定에 依하여 許可를 받은者가 免許稅를 納付하고 韓國가스安全公社의 完成檢査에 合格한 경우에는 許可證을 交付하며 (施設 變更이 아닌 變更許可의 경우에는 免許稅 納付 確認(但는 法人의 單純한 代表者 變更의 경우는 除外 한다)에 限한다) 事業 開始申告를 하도록 하여야 한다.

第5條.(許可取消 및 業務停止 制限基準) ①. 法 第20條 ^{의 規定에} 依한 高壓가스 製造, 貯藏, 販賣業의 許可取消 및 業務停止 制限基準은 別表 2와 같다.

②. 第1項의 規定에 依하여 許可取消 및 業務停止 制限基準이 적용될 때에는 가장 重한 基準에 依하여 違反回數의 適用은 1年內의 違反事項을 基準으로 한다.

③. 違反事項에 처하여, 情狀을 參酌할 充分한 事由가 있다고, 認定될때 또는 聯絡 管理上 必要한 경우에는 第1項의 基準을 輕減하여, 處分하거나, 各別로 施設을 区分하여 處分할수 있다.

2002. 12. 04
시장

第6條 (許可取消等의 通知) ①. 許可取消, 業務停止, 制限等의 處分을 한 때에는 지체 없이 그 事項을 事業者에게 通知하여야 한다.

②. 第1項의 規定에 依하여, 許可取消를 하였을 때에는 즉시 許可證을 회수하여야 한다.

③. 業務停止 處分을 하였을 때에는 業務停止 期間中 充填機 또는 保管室 出入口等을 別表3. 書式의 封印紙로 閉鎖 封印하고 使用을 中止하도록 하여야 하며, 貯藏 施設內의 貯藏量을 確認하여야 한다.

第7條 (管理台帳) 高压가스의 製造, 貯藏, 取流許可를 하였을 경우에는 管理台帳을 備置하여 許可事項 및 安全管理者, 變動事項과 處分事項等を 記錄保存하여야 한다.

第8條 (許可及 處分事項 報告) 區方長은 高压가스 貯藏 取流 業所에 關한 許可事項의 變動 또는 許可取消, 業務停止等を 한 경우에는 즉시 市長에게 報告하고 韓國 가스安全公社와 管轄 消防署長에게 通報하여야 한다.

附 則

1. (施行日) 이 要領은 發令한 날로부터 施行한다.

2. (経過措置) 이 要領 施行前에 從前의 規定에 依한 高压가스 製造 貯藏 取流 許可及 處分은 이 要領에 依한 것으로 본다.

3. (準 用) 高压가스 容器 秤機 秤具 製造 修理 業所 및 特定 高压가스 使用申告 業所의 處分時는 本 要領을 準用 하여야 한다.

(別表 1)

許可基準

區分	基準	關係法令
製造許可	<p>1. 申請人(法人의 경우 工代表者)이 다음各款 1의 缺格事由에 該當되지 않을것.</p> <p>1) 禁治産者 또는 限定治産者</p> <p>2) 破産 宣告를 받고 復權되지 아니한者</p> <p>3) 이 法에 違反하여 罰金 以上의 刑을 받고 그 執行이 終了되거나, 執行을 받지 아니하기로 確실히 後 2년이 경과되지 아니한者.</p> <p>4) 法第20條의 規定에 依하여 許可가 取消된 後 2년이 경과되지 아니한者</p>	法 第6條
	<p>2. 專業計劃書의 施設計劃이 施設基準及 技術上 基準에 適合할것 (但 液化石油가스, 압모니아, 塩素의 貯藏탱크 地下, 機械室 地上 設置)</p>	法 施行規則 第5條
	<p>3. 炎敎(T/O) 範圍內 일것 (LPG 自動庫 充填所의 貯藏에 限한다)</p>	令 第6條 第3項
	<p>4. 都市計劃法 建築法, 消防法 基準에 適合할것</p>	令 第6條 第1項 3號
	<p>5. 學校保健法에 依한 學校環境 衛生淨化 區域(學校 外 300 미터)에 接觸되지 아니할것. (液化石油가스 및 一般 高壓가스에 限한다)</p>	
	<p>6. 工業配置法에 接觸되지 아니할것</p>	

시정

區 分	基 準	關 係 法 令
	7. 業所間 距離를 1키로미터以上 維持할것 (별피자自動庫 充塡所에 限한다) 8. 安全管理者의 採用이 基準에 適合할것 9. 容務保管室은 30 평방미터 이상 事務室(管理室)은 10 평방미터 이상 確保할것. (容器充塡所에 限한다) 10. 市方을 起點으로하여 都心 半径 5키로미터 이내 地域이 아닐것	令第6條 第3項 令第11條 令第6條 第3項 ,
貯藏許可	1. 申請人(法人의 경우 그代表者)이 다음各條의 1의 缺格 事由에 該當되지 아니할것. 1) 禁治産者 또는 限定 治産者 2) 破産 宣告를 받고 復權되지 아니한者 3) 이 法에 違反하여 罰金 以上의 刑을 받고 그 執行이 終了되거나 執行을 받지 아니하기로 確定된後 2年이 경과되지 아니한者. 4) 第20條의 規定에 依하여 許可가 取消된後 2年이 경과되지 아니한者. 2. 專業計劃書의 施設計劃이 施設基準或 技術上 基準에 適合할것 (但, 液化石油氣, 塩素, 암모니아는 貯藏 坑內 地下 機械室 地上 設置) 3. 都市計劃法, 建築法, 消防法 基準에 適合할것	法 第6條 法 施行規則 第5條 令第6條 第1項 3條

1980.12.04
시정


區 分	基 準	關 係 法 令
	<p>6. 容積 保管室은 保安壁外에 外壁 및 지붕을 不燃性 또는 難燃성 材料로 하고 15 평방미터 이상의 面積을 確保하여야 하며. 다만 可燃性 가스 酸素 및 毒성 가스의 保管室은 各 區分하여. 設置하되 가장 작은 保管室의 面積을 5 평방미터 이상으로 하여 保管室 總 面積을 15 평방미터 이상 確保할 것</p> <p>7. 事務室(管理室)은 5 평방미터 이상 確保 할 것</p> <p>8. 建築法에 依한 許可 建物로서 그 用途가 店舖 또는 倉庫 建物에 限한다. 다만 第1種 保安施設內에 許可할 수 있다.</p> <p>9. 學校 環境 衛生 淨化 區域內에 接觸하지 (學校外 300 미터) 아니할 것 (但 市 教育監의 認定時 可能)</p>	<p>令第6條 第3項</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>

(別表 2)

許可取消等處分基準

違反項目	違反內容	關係法規	處分		
			1回違反	2回違反	3回違反
許可基準不適合	1. 高压ガス製造貯藏販賣許可を授け者が高圧ガス安全管理法を違反하여 罰의宣告를 받은때 (法人의 경우 役員包含)	法第6條	業務停止10日	業務停止30日	許可取消
	2. 高压ガス製造貯藏販賣業の施設基準に適合하지 아니하게 될때	法第3條	是正命令(30日以内)	業務停止(是正完了時 까지)	許可取消(業務停止后 3月を超え時)
許可事項変更	1. 代表者変更許可不履行	法第5條	警告	業務停止3日	業務停止5日
	2. 施設工程ガスの種類事業所位置変更許可不履行		業務停止15日	業務停止30日	許可取消
品質検査	1. 品質検査不履行	法第3條	警告	業務停止3日	業務停止5日
申告	1. 事業開始休止廃止再申告不履行	法第7條	"	"	"
供給者の義務	1. 流通段階別需要者別に危害予防措置不履行或申告不履行	法第8條及第24條	"	"	"
	2. 特定高压ガス使用未申告業所或完成(保安)検査未畢業所に 가스供給	法第8條	業務停止3日	業務停止5日	業務停止10日
	3. 不法 및 詐의 력시에 가스供給	"	業務停止15日	業務停止30日	許可取消
安全管理者採用	1. 安全管理者採用区分不適合에 對한 是正命令不履行	法第10條	警告	業務停止(是正完了時 까지)	許可取消(業務停止后 3月を超え時)
完成(保安)検査	1. 完成(保安)検査義務不履行	法第11條	業務停止(是正完了時 까지)	許可取消(業務停止后 3月を超え時)	

違反項目	違反內容	關係法規	處分		
			1回違反	2回違反	3回違反
가스 運搬	1. 가스 運搬 基準 未遵守	法第23條	警告	業務停止3日	業務停止5日
容器 檢查	1. 未檢查 容器의 가스 充填 狀態 0. 10日 未滿 0. 10日 以上 20日 未滿 0. 20日 以上	法第15條	業務停止5日 " 10日 " 30日	業務停止10日 " 30日	業務停止30日 許可 取消
器械, 器具 檢查	1. 檢查를 受지 狀態 器械, 器具를 讓渡 貸貸 至는 使用 禁止	法第18條	警告	業務停止5日	業務停止10日
容器 管理	1. 充填 狀態 台帳 以 保存 不履行 2. 容器 保管 管理 記錄 是 違反 禁止 3. 充填 容器 塗色 以 文字 表示 不履行 0. 10日 未滿 0. 10日 以上 20日 未滿 0. 20日 以上	法第16條 " " "	" " "	" " 業務停止2日	業務停止3日 業務停止5日 業務停止10日
危害 預防 規定	1. 自体 危害 預防 規定 揭示 以 遵守 記錄 保存 不履行 虛偽 記錄 行爲	法第13條	警告	" 3日	" 5日
報告 檢查	1. 報告 檢查 至는 收去를 拒否, 欺害 禁止, 隱避 禁止	法第20條 及 第28條	"	" 3日	"
輸入 申告	1. 輸入 申告者의 申告 不履行 以 虛偽 申告 行爲	法第21條	"	"	"
保安 教育	1. 保安 教育 對象者의 教育 未履 行 行爲	法第26條	"	"	"
證 紙	1. 重量 表示 證紙 (별표2) 未附着 至는 品質 表示 證紙 (酸素, 水素, 아세틸렌) 未附着 0. 10日 未滿 0. 10日 以上 20日 未滿 0. 20日 以上	法第3條 及 가스 事業 法 第25條	" 業務停止5日 " 10日	業務停止5日 " 10日 " 20日	業務停止10日 " 20日 " 30日

違反項目	違反內容	關係法規	處分		
			1回違反	2回違反	3回違反
定量管理	1. 高圧ガスの実量不足充填 取換行為 (許量以上 허용공차 超過時)	水事業法 第25條	業務停止5日	業務停止10日	業務停止20日
	2. 高圧가스 取換者가 不法 移充填 行為 를 한叫	法第31條	" 15日	" 30日	許可取消
指示命令	1. 許可官方이 危害防止를 爲하여 飛出	令第6條	警告	" 3日	業務停止5日
	指示 또는 命令에 違反하거나, 不履行 한叫				

(別表 3)


高圧ガス安全管理法 第20條 第2項の規定に依據 業務停止
處分하고 封印 함.

許可紙의 封印紙의 毀損 및 製造施設의 稼動等 業務(營業)作爲를
一切 禁함

年 月 日

○ ○ ○ ○ ○

長 (印)



* 9cm x 40cm.