

				시 민
문서번호	식품정책과-4408	주무관	식품안전팀장	식품정책과장
결재일자	2023. 2. 20.	이지민	차원경	정진숙
공개여부	부분공개(5)			시민건강국장
방침번호				02/20 박유미
		협 조	친환경급식과장 김미경 강북농수산물검사소장 박주성 강남농수산물검사소장 윤은선 축산물안전팀장 양윤모	

2023년 농수산물 안전관리 계획

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ' ■ ' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
1. 일반사항				
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	<input type="checkbox"/>	
2. 약자와의 동행				
목 적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	<input type="checkbox"/>	■	
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	<input type="checkbox"/>	■	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	<input type="checkbox"/>	■	사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?('약자' 낙인효과, 역차별 등)	<input type="checkbox"/>	■	
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	<input type="checkbox"/>	

목 차

1. 개 요	1
2. 2022년 성과 및 평가	3
3. 2023년 업무환경 및 추진방향	6
4. 2023년 세부 추진계획	8
5. 2023년 현황	16
6. 행정사항	17

- 붙임
1. 농산물 섭취량 상위(100품목) 현황
 2. 월별 특별관리대상 농산물 현황
 3. 식품 이외의 용도로 사용가능한 농·임산물
 4. 서울시 농산물 공영도매시장 현황
 5. 자치구별 공공급식 안전성 정기 검사 일정
 6. 비대면 수거 검사 업무지침

2023년 농수산물 안전관리 계획

I 개 요

1 목 적

- 농수산물 수거·검사하여 시민에게 안전한 먹거리 제공
- 농수산물 판매업체 지도·점검하여 안전한 유통 환경 조성

2 근 거

- 「식품위생법」 제22조(출입·검사·수거 등) 및 제72조(폐기 처분 등)
- 「농수산물 품질관리법」 제60조(안전관리계획) 및 제61조(안전성조사)
- 2023년도 식품안전관리지침(식품의약품안전처)

3 안전관리 개요

가 농수산물 수거검사 등 안전관리

○ 대 상

- 도매시장, 대형유통업체, 전통시장, 농수산물 직매장, 온라인 쇼핑몰, 소매점, 공공급식지원센터, 친환경급식센터 등 유통·판매 농수산물


※제외대상

안전성 조사대상(생산단계와 밀접한 정미소, 미곡종합처리장(RPC), 산지유통시설, 농민·농민·영농법인·생산자단체가 직접 개설·운영하는 전자상거래 농산물, 재래시장(노점 포함), 직거래장터(양곡상 등)

○ 목 표: 16,878건

구 분	총 계	강남	강서	강북
목 표	16,878건	8,084건	3,802건	4,992건
농산물	11,172건	6,120건	2,952건	2,100건
수산물	4,610건	1,940건	810건	1,860건
식약공용	1,000건	-	-	1,000건
축산물	96건	24건	40건	32건

○ 내 용



나 농수산물 등 유통판매업소 안전관리

○ 대 상: 농수산물 유통판매업소

○ 내 용

- 농수산물 단순처리 생산유통판매업소 실태조사
- 명절 및 김장철 등 시기별 원산지 지도·점검 실시
- 농산물 유통판매업소별 중점 점검사항

점검대상	중점 점검사항
농수산물 판매업소	·원산지 표시판 사용 여부 ·원산지 적정 표시 여부
약령시장 등 약초상 및 한약재 도매상	·식용불가 농산물 교육·홍보 및 판매 여부 지도·점검 ·식품용 농임산물과 한약재 구분 판매 여부 ·포장제품 표시기준 준수 여부
단순처리 농수산물 생산업소	·영업등록 대상 여부 및 업체 실태조사 ·식품 등의 위생적 취급기준 준수 여부 ·유통제품 표시기준 준수 여부 ·최종 제품 생산과정에서 사용하는 용수의 적정성 등 ·식품첨가물 사용 여부 확인

II 2022년 성과 및 평가

1 2022년 추진실적

- ◎ 수거 총 17,100건, 부적합 227건(1.33%), 약 11만톤 회수·폐기
 - 목표 수거 건수 대비 달성률 101.97%
 - 달성률은 축산물(114%), 식약공용(110%), 농산물(105%), 수산물(92%) 순으로 높음
 - (부적합률) 전년 대비 0.69% 증가('21년 0.64% → '22년 1.33%)
 - (주요 부적합 품목) 고수, 바질, 파슬리, 케일 등
 - ☞ 농산물 유형별 부적합건수는 엽채류, 허브류, 박과이외 과채류, 기타 순으로 높음
 - (부적합건수) 엽채류(174건)>허브류(25건)>박과이외 과채류(9건)>기타(5건)
 - 경매전 농산물 부적합 품목(엽채류): 고수, 바질, 당귀, 고춧잎 등
 - 유통 농산물 부적합 품목(엽채류): 치커리, 참나물, 고수 등

☐ 농수산물 수거·검사 추진실적


구 분	목 표 (건 수)	수거실적		부적합 건수			
		건수	달성률(%)	건수	부적합률(%)	폐기량(kg)	
합 계	16,770	17,100	101.97%	227	1.33%	11,582.17kg	
농산물	계	10,618	11,201	105.49%	213	1.90%	11,525.36kg
	경매전	3,190	2,993	93.82%	130	4.34%	8,804.5kg
	유통 (학교급식 포함)	4,308	5,130	119.08%	80	1.56%	2,716.36kg
	공공급식	3,120	3,078	98.65%	3	0.10%	4.5kg
수산물	계	5,048	4,676	92.63%	7	0.15%	40.21kg
	유통 (학교급식 포함)	4,508	4,170	92.50%	6	0.14%	38.71kg
	공공급식	540	506	93.70%	1	0.20%	1.5kg
식약공용	1,000	1,104	110.40%	7	0.63%	16.6kg	
축산물	104	119	114.42%	0	0%	0kg	

2 2022년 업무평가

《2022년 농수산물 안전관리 실적 및 평가》

□ 시민 다소비 품목 위주 농수산물 수거검사 실시 👁 안전한 먹거리 제공

- '22년 17,100건 수거·검사 실시 (달성률 101%)
 - 수거건수: ('20년) 17,385건 → ('21년) 16,766건 → ('22년) 17,100건
- '22년 227건의 부적합 품목 적발·행정조치 (부적합률 1.33%)
 - 부적합률: ('20년) 0.82% → ('21년) 0.64% → ('22년) 1.33%



- ▶ 전년대비 수거건수 1.9% 증가하였고, 잔류농약 검사항목 확대 등으로 부적합률은 0.69% 증가
- ▶ '22년 농산물 전체 부적합률은 1.9%였으나, 엽채류(시금치, 상추, 근대 등)는 3.1%로 높았음
그중 향신식물(고수, 바질 등)은 25%로 가장 높았음

★ 최근 3년간 엽채류 부적합률은 ('20년) 1.4%, ('21년) 1.6%, ('22년) 3.1%

★ 최근 3년간 향신식물 부적합률은 ('20년) 5.4%, ('21년) 5.9%, ('22년) 25%

- ➔ 농산물 수거시 부적합률이 높은 엽채류 70%이상 필수 수거하여 관리를 강화하고, 향신식물(고수, 바질 등) 주1회 특별관리

□ 상·하반기 온라인 수거검사, 새벽배송 신선 농산물 수거검사 등 소비경향을 반영한 수거검사 실시

☞ 안전한 시민 밥상 식재료 공급에 기여

- '22년 상·하반기 온라인 수거검사(총 281건 수거, 부적합 2건)

▶'21년 온라인 수거검사 실적: 총 37건 수거, 부적합 1건

- '22년 새벽배송 신선 농산물 수거검사(총 226건 수거, 부적합 0건)

➡ 온라인 수거검사 연 2회 → 연 12회 확대 실시 등 소비경향 반영한 안전관리

□ 취약부분 농수산물 안전관리 ☞ 안전관리 사각지대 해소

- 휴일 및 심야시간 경매전 농산물 수거검사 실시

: 총 3회 실시, 98건 수거(목표 대비 달성률 122%)

▶ 적합 94건, 부적합 4건(부적합률 4%)

- 단순처리 농수산물 생산·유통판매업소 실태조사 및 식품 등의 위생적 취급기준 준수 여부 등 지도·점검

: 총 32개소 점검 (농산물 24개소, 수산물 8개소), 행정지도 11개소

※ 행정지도 내용: 위생모(작업복) 착용, 표시기준 준수, 작업장 청결유지 등

➡ 휴일 및 심야시간 경매전 농산물 수거검사 연 3회 → 연 6회 불시점검 확대 및 단순처리 농수산물 생산업체 관리 강화로 유통 농수산물 사각지대 해소

III 2023년 업무환경 및 추진방향

1 업무환경

- (사회변화) 온라인·언택트, 편리성 추구 등 소비 증가 추세 지속
 - 온라인 식품 플랫폼 성장과 함께 신선식품 새벽배송 시장도 빠르게 성장
 - 신선식품 새벽배송 시장 규모: '20년 2.5조원 → '23년 11.9조원, 약 4.8배 급성장 전망
 - 1인가구 증가에 따른 작고 유연한 소비트렌드 확산으로 단순처리 농산물 수요도 증가
 - 1인가구 비율: '19년 3.2% → '20년 31.7% → '21년 33.4%
 - 세척·절단 과일·채소 구매율: '13년 46.6% → '15년 66.4% → '18년 80.6%
- (환경변화) 기후변화로 인한 위해요인 발생 가능성 증가
 - 고온·다습한 기후로 인한 병해충 발생, 연중재배·집약생산 등의 생산환경으로 국내 화학농약 사용량 증가
 - 농약 출하량: '20년 17.1톤 → '21년 19톤
 - 최근 친환경 농산물 생산 증가, 농산물에 대한 안전성 기준 강화 등으로 농약 사용량은 현 수준으로 유지될 전망
 - 친환경 농산물 생산량 " '18년 451천톤 → '19년 494천톤 → '20년 496천톤

2 추진방향

- 유통 사각지대 농수산물 안전관리 체계 구축
 - 도매시장, 전통시장 등 수거장소에 대한 사각지대 해소
 - 휴일 경매전 농산물 불시적 수거검사
- 소비 경향 반영한 선제적 농수산물 안전관리
 - 온라인 유통 농수산물 수거검사
 - 단순처리 농수산물 생산업소 안전관리
- 선택과 집중으로 촘촘한 안전관리
 - 친환경 인증 유기농·무농약 인증 농산물 안전관리
 - 부적합률이 높은 품목에 대한 체계적 감시 강화
- 선제적 먹거리 안전관리 체계 구축
 - 식품안전 통합 DB 구축 및 데이터 활용도 제고

'23년 농수산물 안전관리 달라지는 사항

① 유통 사각지대 농수산물 안전관리 체계 구축

- ▶ 백화점, 대형마트 수거 지양하고 도매(전통)시장 농수산물 집중관리 **개선**
 - 경동·약령시장/마포농수산물시장 등
- ▶ 휴일 경매전 농산물 기획 수거검사(연 3회 → 6회, 불시 점검) **확대**

② 소비 경향 반영한 선제적 농수산물 안전관리

- ▶ 온라인 유통 농수산물 수거검사(연 2회 → 12회) **확대**
- ▶ 단순처리 농수산물 생산·유통판매업소 안전관리 강화(연 2회) **확대**

③ 선택과 집중으로 촘촘한 안전관리

- ▶ 부적합률이 높은 품목에 대한 체계적 감시 강화 **강화**
 - 향신식물(고수, 바질 등) 주 1회 특별관리 실시
- ▶ 해양 오염수 방출에 따른 수산물 특별 수거검사(3월, 7월) 및 결과공개 **강화**
- ▶ 위해우려 농산물 기획 수거검사 **강화**
 - 분기별 특별관리 품목 2주간 집중 수거

④ 선제적 먹거리 안전관리 체계 구축

- ▶ 식품안전 통합 DB 구축 및 데이터 정비 **개선**
 - 연도별 수거검사 분석, 평가하여 체계적, 과학적 수거검사
- ▶ 데이터 활용도 제고 **개선**
 - 안전관리 집중 대상품목 선정 후 차기년도 기획수거 반영

IV 2023년 세부 추진계획

1 농수산물 수거검사 등 안전관리

가 일상 수거검사

구 분		목표건수	안전관리반		
			강남	강서	강북
총 계		16,878	8,084	3,802	4,992
농산물	소 계	11,172	6,120	2,952	2,100
	경매전	3,538	2,770	768	-
	유통	4,624	2,620	944	1,060
	학교급식	130	10	40	80
	공공급식	2,880	720	1,200	960
수산물	소 계	4,610	1,940	810	1,860
	유통	3,990	1,760	530	1,700
	학교급식	140	60	80	-
	공공급식	480	120	200	160
식약공용		1,000	-	-	1,000
축산물		96	24	40	32

① 경매전 농산물

- 기 간: 연 중
- 목 표: 3,538건(강남 2,770건, 강서 768건)
- 대 상
 - 장 소: 공영도매시장(가락, 강서) 내 법인(공판장) 사업장
 - 품 목: 유통 다소비 농산물 및 월별 특별관리대상 농산물
- 검사항목: 잔류농약

② 유통 농산물

- 기 간: 연중
- 목 표: 5,624건(강남 2,620건, 강서 944건, 강북 2,060건*)
*농산물 1,060건, 식약공용 농임산물 1,000건
- 대 상
 - 장 소: 유통판매업소, 온라인 쇼핑몰, 농산물 직매장, 약초상 등
 - 품 목: 유통 농산물, 월별 특별관리대상 농산물, 식약공용 농임산물
- 검사항목: 잔류농약, 중금속, 곰팡이독소, 이산화황 등

③ 유통 수산물

- 기 간: 연중
- 목 표: 3,990건(강남 1,760건, 강서 530건, 강북 1,700건)
- 대 상
 - 장 소: 수산물 도매시장, 온/오프라인 수산물 유통 판매업소
 - 품 목: 식약처 선정 및 자체 선정 특별관리품목(7)

구 분	대상품목	검사항목	선정이유
식약처	조피볼락	동시분석 동물용의약품 62항목(금지약품 포함)	과거 3년간 수거검사 결과 총 5회 이상 부적합 품목
	넙치		
	민물장어		
	마른김		
서울시	흰다리새우	동물용의약품, 미생물, 사카린나트륨, 방사능, 중금속, 이산화황 등 각 품목별 위해우려 항목	양식수산물 생산비율 증가
	대하		
	보리새우		

④ 학교급식 납품 농수산물

- 기 간: 연중
- 목 표: 270건(강남 70건, 강서 120건, 강북 80건)
- 대 상
 - 장 소: 서울친환경유통센터, 자치구
 - 품 목: 친환경유통센터 반입 농수산물, 공동구매 농산물(무농약 쌀 등)
- 검사항목: 잔류농약, 중금속 등

⑤ 공공급식 납품 농수축산물

- 기 간: 연중
- 목 표: 3,456건(강남 864건, 강서 1,440건, 강북 1,152건)

구분	목표건수	강남	강서	강북
총 계	3,456	864	1,440	1,152
농산물	2,880	720	1,200	960
수산물	480	120	200	160
축산물	96	24	40	32

- 대 상
 - 장 소: 12개 자치구 9개 공공급식센터(시설 공급 7일 전)
 - 품 목: 공공급식 시설에 공급되는 농수축산물
- 검사항목
 - 농 산 물: 잔류농약
 - 수 산 물: 방사능, 중금속, 이산화황, 사카린나트륨, 내용량 등
 - 축 산 물: 유전자, 잔류항생물질, 미생물 등

나

기획 수거검사

(세부계획 별도 수립)

① 위해우려 농산물 수거검사

- 기 간: 연중
- 대 상: 국내·외 위해정보, 언론 등 이슈 제기된 위해우려 농산물
- 내 용
 - 부적합 농산물 정보 등 관계기관 공유(연중)
 - 국내·외 위해정보 등 발생 시 농산물 안전성 점검
 - 대상품목 2주간 집중수거 실시
- 검사항목: 잔류농약, 중금속, 곰팡이독소, 이산화황 등
 - ☞ 수거건수 및 일정은 세부계획 수립시 보건환경연구원과 협의

② 휴일 경매전 농산물 수거검사

- 기 간: 연 6회(비정기적 불시로 실시)
- 대 상
 - 장 소: 가락공영도매시장 내 법인(공판장) 사업장
 - 품 목: 휴일 거래되는 경매전 농산물
- 검사항목: 잔류농약

③ 해양 오염수 방출에 따른 수산물 특별 수거검사

- 기 간: 연 2회(3월, 7월)
- 목 표: 120건
- 대 상: 일본산 수산물(가리비, 명태, 참돔 등)
- 검사항목: 방사능

④ 테마별, 계절별 농수산물 수거검사

- 기 간: 명절, 봄철, 여름철, 김장철 등 취약 시기
- 목 표: 770건(강남 360건, 강서 180건, 강북 230건)

구분	목표건수			강남		강서		강북	
	총계	농산물	수산물	농산물	수산물	농산물	수산물	농산물	수산물
총계	770	260	510	100	260	50	130	110	120
명 절	110	60	50	20	20	10	10	30	20
봄 철	220	50	170	20	120	10	50	20	-
여름철	260	100	160	40	70	20	40	40	50
김장철	100	50	50	20	20	10	10	20	20
겨울철	80	-	80	-	30	-	20	-	30

- 대 상: 취약 시기별 유통 농수산물

(설·추석) 명절 제수용·선물용 농산물
 (봄 철) 봄나물, 쌈채소, 캠핑음식 등 봄철 인기 농산물
 (여름철) 병해충 발생, 농약 정보를 활용한 여름철 부적합 빈발 농산물
 (김장철) 배추, 무, 파, 갓 등 김장철 다소비 농산물
 (겨울철) 겨울철 다소비 수산물

- 검사항목
 - 농 산 물: 잔류농약, 중금속, 이산화황 등
 - 수 산 물: 패류독소, 비브리오균, 노로바이러스 등

⑤ 수산물 시장 등 수족관물 수거검사

- 기 간: 7~9월
- 목 표: 170건(강남 40건, 강서 20건, 강북 110건)
- 대 상: 수산물 시장 내 수산물 판매업소 수족관물
- 검사항목: 세균수, 대장균, 비브리오균 등
- ▶ 수족관물 비브리오균 검출시 처리절차 통일화
 - 수족관물(원수포함) 1차 수거 → 검출시 수족관물 교체 후 2차 수거 → 검출시 해당 수족관 내 수산물 수거 → 수족관물 안전관리 공문 발송

※ 수거검사별 세부일정

구 분	수거검사	적용시기(월)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일상 수거검사	경매전/유통/공공급식 농수산물	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	학교급식 농수산물			■	■	■	■			■	■	■	
	공공급식 축산물					■						■	
기획 수거검사	수입 유통 수산물			■				■					
	명절·김장철 다소비 농수산물	■								■		■	
	봄철 다소비 농수산물			■									
	여름철 다소비 농수산물						■	■	■				
	겨울철 다소비 농수산물	■	■									■	■
	곰팡이독소 농산물						■	■	■	■			
	수족관물							■	■	■			

2 농수산물 등 유통판매업소 안전관리

가 식약공용 농임산물 식품판매업소 안전관리 (세부계획 별도 수립)

- 기 간: 연 2회(5월, 9월)
- 대 상: 식약공용 농임산물 판매업소, 약초상, 한약재 도·소매업소
- 내 용
 - 민관합동 지도점검(2회)
 - 식품으로 사용할 수 없는 농임산물 판매 여부 지도·점검
 - 약령시장 내 식품판매업체 등을 대상으로 식용불가 농임산물 교육·홍보

나 단순처리 농수산물 생산업소 안전관리 (세부계획 별도 수립)

- 기 간: 연중
- 대 상: 세척, 건조, 절단 등 단순처리 농수산물* 생산업소
(*밀키트 원재료로 사용되는 농수산물 중심)
- 내 용
 - 업체 실태조사 및 위생적 취급기준 준수 여부 등 지도·점검
 - 점검결과 미흡업소에 대해 행정지도
 - 단순처리 농산물 위생관리 기본 수칙 등 교육·홍보

※ 생산·유통판매업소별 세부일정

구 분	내 용	적용시기(월)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
식약공용 농임산물 식품판매업소	세부계획 수립 및 홍보물 제작												
	지도·점검 및 교육·홍보												
단순처리 농수산물 생산업소	세부계획 수립												
	실태조사 및 홍보물 제작												
	지도·점검 및 교육·홍보												

3 선제적 먹거리 안전관리 체계 구축

가 식품안전 통합 DB 구축

- 대 상: 농수산물 수거·검사 관련 데이터
- 내 용
 - 서울시·자치구·보건환경연구원 등 기관별 수거내역 및 검사 결과값 수집
 - 수집된 자료 기반으로 위해우려 높은 제품·업소·유해물질에 대한 기획검사 추진
 - 수거검사 지침서 정비 및 안전관리반 정기교육 등 수거·감시 인프라 강화

나 데이터 활용도 제고

- 대 상: 농수산물 검사 결과 자료
- 내 용
 - 서울시 홈페이지를 통한 농수산물 안전성 검사 대시민 정보 제공(월 1회)
 - 안전관리 집중 대상품목 선정 후 차기년도 계획·수거 관리체계 반영
 - 식약처 식품안전관리평가 우수사례로 제출

V 2023년 현황

1 농수산물 현장 안전관리반

□ 안전관리반 운영현황

	강남	강서	강북
인원	4명	3명	2명
소재지	송파구 가락동 600 (구)관리금융동 3층 6호 (가락도매시장 내)	강서구 발산로 40 강서지사 404호 (강서도매시장 내)	동대문구 약령증안로 5 대산빌딩 4층 (약령시장 내)
수거대상	경매 전 / 유통 농수산물		유통 농수산물
수거권역	강동, 송파, 강남, 서초, 중랑, 성동, 광진 등 7개구	강서, 은평, 양천, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악 등 8개구	도봉, 강북, 노원, 성북, 동대문, 서대문, 마포, 용산, 종로, 중구 등 10개구
근무시간	주간: 09:00~18:00 야간: 15:00~24:00		주간: 09:00~18:00
소비자 식품위생감시원	4명	2명	1명
관리차량 (농수산물 수거·회수용)	소형 화물(더블캡) 82더6325(경유)	소형 화물(더블캡)봉고3 89무5406(경유)	승용 전기차(쉐보레 볼트 EV) 33무6462(전기)

□ 각 반별 소비자 식품위생감시원 활용하여 수거검사 지원

- 소비자 식품위생감시원 1인당 연간 활동 일수 연장(연중 활동)
 - 식품(농수산물) 등의 수거압류폐기 업무의 전문성 및 효율성 제고

2 예 산

□ 예산 현황: 355,150천원(국비 18,000천원, 시비 337,150천원)

연번	사업명	금액(천원)	비율
1	농수산물 수거 검사(국비)	36,000	10%
	206 재료비	36,000	
2	농수산물 수거 검사(자체)	299,150	90%
	201 일반운영비	26,850	
	203 업무추진비	2,800	
	206 재료비	269,500	

VI 행정사항

☐ 서울시 식품정책과

- 각 기획 수거검사별 세부추진계획 수립
- 각 안전관리반별 월별 세부추진계획 수립 및 결과보고 실시
 - (각 반 반장) 월별 세부계획: 월말까지, 전월 결과보고: 익월 5일까지
- 모든 수거·검사 내역은 식품행정통합시스템에 입력시 수거장소, 적부판정, 부적합 폐기량 등 세부정보 입력 철저
- 안전관리반 직무교육: 분기별 1회 이상
- 안전성 검사 부적합 판정내역 등 FSI 공개
- 부적합 농수산물 회수·폐기 조치 후 관할기관 행정처분 등 조치 의뢰

☐ 서울시 친환경급식과

- 공공급식 및 친환경유통센터 학교급식 납품 농축수산물 안전관리

☐ 보건환경연구원

- 농수산물 수거검사 결과 회신
- 기획 수거검사 세부일정 및 수거건수 등 협의

☐ 농수산식품공사

- 가락, 강서시장 등 도매시장 반입 농수산물 수거검사 및 회수·폐기 협조

- 붙임 1. 농산물 섭취량 상위(100품목) 현황 1부.
2. 월별 특별관리대상 농산물 현황 1부.
3. 식품 이외의 용도로 사용가능한 농·임산물 1부.
4. 서울시 농산물 공영도매시장 현황 1부.
5. 자치구별 공공급식 안전성 정기 검사 일정 1부.
6. 비대면 수거 검사 업무지침 1부. 끝.