

## □ 빗물펌프장 신설 위치 검토

구 분		1안 (기존신림펌프장 증설안)	2안 (신대방역 부근 신설안, 유역분리)	3안(제방)
개 요				
유역 면적 (ha)	기존펌프장	101.4	56.1	
	신설펌프장	-	42.5	
	고지유역	296.3	301.2	
신설펌프증설량(m³/분)		-	800	
장 점		- 현 배수체계 유지	- 고지배수로 역사이편 구간 개선가능 - 기존배수체계 유지	- 고지배수로 역사이편 구간 개선가능 - 난곡지역 침수 위험 - 침수지역 침수 위험 - 침수지역 침수 위험
단 점		- 신림펌프장 증설부지 확보가 어려움 - 침수지역과 떨어져 사업효과 미미 - 고지배수로 역사이편구간 준치	- 신설펌프장 부지확보가 어려워 사유지 보상이 필요	- 고지배수로 역사이편구간 준치