

문서번호	공공디자인과-3534
결재일자	2013.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	03/18 한문철

## 2013년 제9차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



UNESCO City of Design  
Member of the Creative Cities  
Network since 2010

2013. 3.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

## 사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ ( 디자인 ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■ 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■

# 제10차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

○ 심 의 일 시 : 2013. 3. 14.(수) 14:00 ~ 16:30

○ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

○ 참 석 자 : 총 7인

박항섭, 이형재, 장현수, 문길남, 박진호, 최상익피터, 홍재승

○ 신청안건(총3건)

(단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
3	3			

○ 심의결과 : 재심 3

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
10-1	고덕지구대 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 695㎡)	심의	재심
10-2	고덕시영어린이집 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상5층 (연면적1,751㎡)	심의	재심
10-3	고덕1동 주민센터 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하2층, 지상5층 (연면적1,267㎡)	심의	재심

- 붙임 1. 제10차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.  
2. 제10차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

## 서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 695㎡)		
안건명	고덕지구대 신축		
심의번호	10-1	심의결과	재심


### 【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다.

- 건물의 전체적인 매스가 인접하는 동사무소와 어울리지 못하고 무기고 등이 너무 돌출되어 있어 조정이 필요함(아래 이미지 참조).
- 여경휴게실은 식당을 거치지 않고 바로 들어갈 수 있도록 조정하되 옆의 휴게실과 연계되도록 하기 바람.
- 보조출입구 설치를 검토하기 바람.
- 계단실 측면에 창문을 두는 방안을 검토 바람.(아래 이미지 참조).
- 주차장 출입구의 폭이 비상시 차량 출입에 적절한지 확인하고 보도와 겹치는 부분의 재료도 적절한지 검토해보기 바람.
- 지하층은 보다 적극적으로 자연채광과 환기가 되도록 계획하기 바람.
- 진입구 정면에서 화장실이 보이지 않도록 평면계획을 조정하기 바람.
- 건축물의 매스가 연접한 대지의 주민센터와 어울리도록 하기 바람.



돌출적인 부분들



창호설치 검토

## 서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 1,751㎡)		
안건명	고덕시영어린이집 신축		
심의번호	10-2	심의결과	재심

### 【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다.

- 건축물의 외관이 보다 어린이집답게 디자인하되 재료를 1~2가지만 사용하여 순수하고 건강한 이미지를 표현하기 바람.
- 연접한 소공원을 적극 이용하기 바람.
- 전면 남동향의 좋은 공간과 1층 중앙은 주방, 부식창고 대신 보다 중요한 실을 배치하기 바람.
- 2~3세반 어린이들의 출입구는 서로 동선을 분리시키고, 화장실, 기자재실 등의 설치를 고려하여 배치하기 바람.
- 0~1세 어린이는 방은 개수공간을 확보하기 바람. 끝.

## 서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 1,267㎡)		
안건명	고덕1동 주민센터 신축		
심의번호	10-3	심의결과	재심

### 【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다.

- 외관을 먼저 정한 후 실을 배치하여 각 실의 창호배치가 불합리 하므로 전체적으로 각 실의 배치 및 창호 위치를 재조정하기 바람.
- 배면에서 보이는 표면의 수평선형은 삭제하기 바람
- 코어를 북서측에 배치하는 방안을 검토 바람.
- 지하층 식당, 체력단련실 등에는 채광과 환기를 위한 드라이 에어이어를 설치하고, 체력단련실은 천장고를 최대한 높이기 바람(마감 없는 노출형 천장도 고려).
- 지붕의 난간은 스테인레스 대신 번쩍이지 않는 평철 등의 재료를 적용하기 바람.
- 평면 계획을 보다 합리적으로 조정하기 바람.
  - 가능하면 출입구 공간을 보다 넓게 조정하기 바람.
  - 장애인 화장실은 출입이 편하게 하기 바람.
  - 민원실 진입구에서 민원대가 정면에 보이도록 배치하고 실의 중앙부에 기둥이 배치 되는 평면은 지양하기 바람.
  - 3층 휴게공간을 보다 확장하고 화장실로 직접 들어갈 수 있도록 하기 바람.
- 건축물의 매스가 연접한 대지의 지구대와 어울리도록 하기 바람. 끝.