

문서번호	공공디자인과-2765	시 민			
결재일자	2013.3.4.	주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
공개여부	대시민공개	장지광	정택근	임경호	03/04 한문철
방침번호					

2013년 제7차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO City of Design
Member of the Creative Cities
Network since 2010

2013. 3.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (디자인) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

제7차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

○ 심 의 일 시 : 2013. 2. 27.(수) 14:00 ~ 16:30

○ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 B

○ 참 석 자 : 총 7인

김영섭, 최종석, 고도재, 한경하, 정상욱, 선병일, 이선남

○ 신청안건(총5건)

(단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
5	5			

○ 심의결과 : 조건부동의 3, 재심 1, 유보 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
7-1	역촌동 걷고싶은거리 조성사업	은평구 (도시디자인과)	•가로조성사업 (연장 620m)	심의	조건부동의
7-2	아현동 마포로6구역 보도정비	마포구 (주택과)	•가로조성사업 (연장 428m)	심의	조건부동의
7-3	잠실사거리 지하광장	도시기반시설본부 (토목부)	•지하광장 (연면적15,349㎡)	심의	재심
7-4	개봉동 남부순환로 옹벽	도시기반시설본부 (토목부)	•구로구 개봉동 남부 순환로 옹벽 2개소	심의	조건부동의
7-5	풍납동 극동아파트 방음벽	송파구 (도로과)	•방음벽(연장 150m)	심의	유보

- 붙임 1. 제7차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.
2. 제7차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 27(수). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	가로조성사업(연장 620m)		
안건명	역촌동 걷고싶은거리 조성사업		
심의번호	7-1	심의결과	조건부동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다.

- 주차장 출입구 앞 차량이 지나가는 구간은 강도가 높은 재질(아스팔트, 콘크리트 등)로 포장하고 색채는 제시한 디자인처럼 하되, 옆의 장식적인 선은 삭제하기 바람.
- 61페이지 진입구 부분(대원약국 앞)은 너무 다양한 포장재가 혼용되어 복잡하게 보이므로 간결하게 정리하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 27(수). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	가로조성사업(연장 428m)		
안건명	아현동 마포로 6구역 보도정비		
심의번호	7-2	심의결과	조건부동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다.

- 보도는 패턴 없이 약간 어두운 컬러의 단색으로 포장하기 바람.
- 보도 포장재는 단위규격이 큰 제품을 적용하고 줄눈 두께는 최소화(5mm 이하)하기 바람.
- 차량이 지나가는 구간은 하부 기초콘크리트에 배근하기 바람.
- 보차도 경계석은 심의자료에 표현한 바와 같이 측면을 경사지게 하고 모서리는 라운딩 처리하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 27(수). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하광장(연면적 15,349㎡)		
안건명	잠실사거리 지하광장		
심의번호	7-3	심의결과	재심

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다.

- 해당 공간의 동선 흐름에 대한 파악을 수치적으로 하여(평일 출퇴근 시간대 및 일과 시간대, 주말, 롯데월드 행사시 등) 원활한 동선 흐름과 쾌적한 보행환경을 최우선으로 삼고 디자인하기 바람.
- 사인시스템과 광고가 확연히 구분이 가도록 디자인하되, 사인시스템이 먼저 보이도록 디자인하기 바람.
- 비상시 피난 계획을 수치적(피크타임 이용객 수, 주이용객 동선, 출입구의 피난 능력 등)으로 제시하기 바람.
- 중앙에 있는 두개의 원형공간으로 인해 피난에 불리해지고 안내사인을 가리지 않는지 확인하고 필요시 원형공간을 조정하기 바람.
- 점포 수를 줄이는 등 공공성을 높이기 바람.
- 가능한 범위 내에서 천장고를 최대한 높이고 자연채광을 부분적으로 적용하기 바람.
- 다음 위원회에는 상가관리자인 시설관리공단 관계자도 참석하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 27(수). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	옹벽 3개소		
안 건 명	개봉동 남부순환로 옹벽		
심의번호	7-4	심의결과	조건부동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다.

- 하부의 옹벽 높이를 가능한 낮추어 녹지대 면적을 최대한 확장하고 녹지대는 콘크리트격자블록으로 보강하여 그 사이에 식재하기 바람.(하부 옹벽과 상부 옹벽의 간격이 좁은 구간은 검토 후 가능하면 적용)
- 옹벽 디자인은 패턴 없는 제1안을 적용하되 색채는 제시안보다 조금 더 어둡게 하기 바람.
- 방음벽 및 웬스 하부의 볼트 너트 등이 노출되지 않도록 하기 바람.
- 웬스의 기둥과 가로바의 색채를 통일하되, 서울대표색 10 중 기와진회색을 적용하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 27(수). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	방음벽(연장 150m)		
안건명	풍납동 극동아파트 방음벽		
심의번호	7-5	심의결과	유보

【 의결 내용 】

- 아래 제시한 의견들을 우선 검토한 후 다시 심의기로 의결함.

- 도시경관의 차폐감을 줄이고, 시민들이 시원한 바람을 계속 누릴 수 있도록 방음벽 설치 대신 식재 조성을 통한 소음 저감과 저소음포장, 과속 방지 카메라 설치 등의 대안들을 우선 검토하기 바람.

- 부득이한 경우 기존의 담장을 더 높이거나(4m 전후) 낮은 높이의 투명형 방음벽을 설치하기 바람. 끝.