


시 민

문서번호	공공디자인과-2881
결재일자	2013.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호	03/05 한문철
협 조			

함께만드는서울, 함께누리는서울



제3차 빛공해방지위원회심의(서시위 제6차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2013.3



문화관광디자인본부
【공공디자인과】

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 ■ 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

제3차 빛공해방지위원회(서시위 제6차)심의결과 보고

□ 개 요

- 일 시 : 2013. 2. 26(화) 14:00
- 장 소 : 서소문별관 1동 13층 세미나 A 회의실
- 참석위원 : 전송미, 김미라, 기유경, 최안섭, 이연소, 이재하, 임근하
- 상정안건(재심의 2건, 심의 5건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비고
6-1	서강로 도로조명개선 (서강대교 북단~신촌로타리 2.9km)	마포구 토목과	가로등 112본, 등기구 120개, 분전함 : 5면 설치	심의	조건부
6-2	왕산로 가로등 개량공사 정릉천동 가로등 개량공사	동대문구 토목과	망우로 가로등 광원 교체 (CDM 150W 120개) 방아다리길(9.0M, 2.0M 압 1등용) (CDM 100W 62개)	심의	조건부
6-3	세검정길 가로등 개량공사	서대문구 토목과	가로등 132본 설치, 등기구 136개 (CDM 150W), 분전함 8면 설치	심의	원안동의
6-4	광희문 문루 및 성곽 경관조명 설치	중구 도시디자인과	문루 및 처마 투광조명 LED 36W/24개, 성곽 투광조명 LED 72개	심의	재심
6-5	JW MARRIOTT SEOUL DONGDAEMUN PLAZA 경관조명계획	종로구 도시디자인과	지하6층, 지상10층, (연면적 : 42,306 m ²)	재심의	원안동의
6-6	동대문 패션TV빌딩 리뉴얼공사 경관조명 및 미디어파사드 계획	중구 도시디자인과	지하6층~지상13층 (연면적 : 39,326.32m ²)	재심의	재심
6-7	기독교한국침례회 총회빌딩 신축공사 경관조명계획	영등포구 건축과	지하5층~지상13층 (연면적 : 15,430.74 m ²)	심의	재심

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 의 동 의	조 건 부 의 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부 결	기 타 (의견제시등)	
7	2	2	-	-	-	1	-	-	

- 붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.
2. 제6차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	신촌로터리 ~ 서강대교 북단 L=2,900m(1,450m 양측)		
신청내용	마포구 서강로 도로조명개선공사		
심의번호	6 - 1	심의결과	조건부 동의

【 의결 내용 】

1. 서강대로의 조명의 색온도를 4,700k로 조정하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	왕산로(청량리역교차로~회기역앞 교차로), 정릉천동(제기동역~제1 제기교)		
신청내용	동대문구 왕산로 및 정릉천동 가로등 개량공사		
심의번호	6 - 2	심의결과	조건부 동의

【 의결 내용 】

1. 왕산로 및 방아다리길 도로조명 분전함을 매입형에서 자립형으로 조정 하시기 바랍니다.
2. 조명 색온도에 대해 왕산로는 4,700k, 방아다리길은 3,500k로 조정하시고 도로조명이 가로수에 저촉되지 않도록 실시 설계시 고려하여 시공하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	동대문구 전농동 440-9		
신청내용	서대문구 세검정길 가로등 개량공사		
심의번호	6 - 3	심의결과	원안동의

【 의결 내용 】

1. 조명의 색온도를 3,500k로 조정하는 방안으로 검토 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	중구 광희동 2가 105		
신청내용	광희문 문루 및 성곽 경관조명 설치 계획		
심의번호	6 - 4	심의결과	유 보
<p>【 의결 내용 】</p> <p>○ 다음과 같이 의견을 제시합니다.</p> <p>1. 서울시 한양도성 경관조명 종합정비계획('13.12월까지 수립)과 부합되게 실행 될수 있도록 협의 및 추진</p> <p>가. 한양도성 경관조명 기본 방향 수용(서울시와 중구청 협의)</p> <p>나. 과도한 조명계획으로 색온도 및 등기구 사용 재조정 검토</p> <p>다. 품격 있는 경관조명을 위해 주변 가로등 및 보안등 빛의 간섭제거 필요</p> <p>라. 이벤트 컬러는 삭제</p>			

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	종로구 종로 6가 289-3 번지 일대		
신청내용	JW MARRIOTT SEOUL DONGDAEMUN PLAZA 경관조명계획		
심의번호	6 - 5	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】			
1. 흥인지문 경관에 저촉되지 않도록 시공시 건물 표면 휘도를 10cd/m ² 이하로 유지하시기 바랍니다.			

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	중구 을지로 6가 21-31번지 외 3필지		
신청내용	동대문 패션TV빌딩 리뉴얼공사 경관조명 및 미디어파사드 계획		
심의번호	6 - 6	심의결과	재 심

【 의결 내용 】

○ 아래 사항을 보완하여 재심의를 받으시기 바랍니다

1. DDP 건물이 완공되는 시점에 DDP 경관조명계획은 정온한데 바로 앞에 패션 TV 빌딩 미디어파사드는 전광판수준의 운영계획으로서 사전 협의가 필요함.
2. 콘텐츠가 패션위주로만 계획되어 있으므로, 예술성 및 공공성이 있는 콘텐츠 개발이 필요
3. 콘텐츠 제작시 신호등에 사용된 R,G,B,에 대한 동일한 Tone 사용 재고
4. 빛공해방지 조례 규칙에 의하면 미디어파사드 운영은 10분 표출이나, 패션TV 빌딩 미디어파사드 운영시간은 전광판 운영시간 수준으로 DDP가 묻혀버릴 위험이 있으므로 영상연출 시간조정 및 해상도 조정과 경관조명과 미디어파사드 운영시간대를 명확하게 구분 제시
5. 동대문 관광특구로서의 이벤트 적인 미디어파사드 역할과 과도한 조명에 의한 경관조명과 미디어파사드 계획에 대한 충분한 검토가 필요 합니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 26(화). 14:00 ~ 18:00		
신청위치	영등포구 여의도동 13-1		
신청내용	기독교한국침례회 총회빌딩 신축공사 경관조명계획		
심의번호	6 - 7	심의결과	재 심

【 의결 내용 】

1. 인공조명에 의한 빛공해방지법 및 서울시 경관조명 가이드라인을 준수하여 전면적인 경관 조명계획을 재수립 하시기 바랍니다.

2. 한강변 주변 환경 및 원거리 조망점을 고려해 볼때 본 건축물의 가지고 있는 야간 경관 특성을 살리고자 한다면 실내 창측 조명 계획을 제안 합니다.