

시 민

문서번호	공공디자인과-1889
결재일자	2013.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호	02/08 한문철
협 조			

함께만드는서울, 함께누리는서울



## 제2차 빛공해방지위원회심의회(서시위 제4차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2013.2



문화관광디자인본부  
【공공디자인과】

## 사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ ( ) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 ■ 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■

## 제2차 빛공해방지위원회(서시위 제4차)심의결과 보고

### 개요

- 일 시 : 2013. 2. 5(화) 10:00
- 장 소 : 서소문별관 1동 13층 세미나 A 회의실
- 참석위원 : 김희서, 김동조, 정강화, 하선덕, 김남효, 최안섭, 이연소, 이연수
- 상정안건(재심의 3건, 심의 1건)

### 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규 모 및 내 용	상 정 유 형	심 의 결 과
4-1	SM엔터네인먼트사옥 미디어파사드 설치	강남구 건축과	지하1층~지상 4층 (연면적 : 1,536.56㎡)	재심	재심
4-2	동대문 패션TV빌딩 리뉴얼공사 경관조명 및 미디어파사드 계획	종구 도시디자인과	지하6층~지상13층 (연면적 39,326.32㎡)	심의	재심
4-3	전농 제7구역 삼성래미안 크레시티 경관조명계획	동대문구 도시디자인과	지하3층, 지상22층 (31개동 2,397세대)	재심의	조건부
4-4	LG전자 서초R&D Campus 빌딩 옥외조명계획	서초구 건축과	지하 5층, 지상 25층 (연면적 : 124,063.93㎡)	재심의	조건부

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 동 의	조 건 부 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미 심 의 등)	부 결	기 타 (의 견 제 사 등)	
4	-	2	2	-	-	-	-	-	

- 붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.  
2. 제4차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

## 빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 5(화). 10:00 ~ 13:30		
신청위치	강남구 압구정동 521		
신청내용	강남구 S.M. ENTERTAINMENT 사옥 미디어파사드 계획		
심의번호	4 - 1	심의결과	재 심

### 【 의결 내용 】

1. 미디어파사드가 미치는 영향이 주변의 환경적, 공간적 특성 등 조화성에 대한 검토가 미흡하므로 콘텐츠를 주변 환경과의 조화가 되고 공공성이 배려된 콘텐츠로 재구성 하시기 바랍니다.
2. LED의 하드웨어적 기술적 사항인 해상도(피치간격), 색상, 반사율 등을 고려하여 재 검토 하시기 바랍니다.
3. 미디어파사드 10분 운영 후 소등 시간대 건축물 입면에 대한 품격 있는 경관조명 계획 방안 제시
4. 미디어파사드 실행 시 실내(LED가 없는 부분) 빛의 처리 방법 제시
5. 건물의 휘도분포도에 대한 근경, 원경 분석 자료 제출

## 빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 5(화). 10:00 ~ 13:30		
신청위치	중구 을지로 6가 21-31번지 외 3필지		
신청내용	동대문 패션TV빌딩 리뉴얼공사 경관조명 및 미디어파사드 계획		
심의번호	4 - 2	심의결과	재 심

### 【 의결 내용 】

1. DDP 주변 지구단위계획, 빛환경개선 가이드라인, 공공시설물 개선용역, 문화재시설 간섭 등 관련 상위계획과의 적합성 여부 검토 내용 제시
2. 계획한 미디어파사드 설치 위치(높이)가 조명연출시 고휘도에 의한 보행자, 운전자, 교통신호 등 시야 방해의 우려가 있으므로 이에 대한 현장분석 및 보완대책 자료 제출
3. 미디어파사드 및 경관조명 운영계획을 세부적으로 제시
4. 건축물 휘도분포도 계획 및 디밍 휘도 컨트롤 방안에 대해 스펙 제시
5. 작품별 휘도 제어 3단계 구성으로 되어 있는 것을 1단계 제어 방안으로 조정 검토
6. 문화재(흥인지문)에 미치는 영향 분석 자료 제출

## 빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 5(화). 10:00 ~ 13:30		
신청위치	동대문구 전농동 440-9		
신청내용	전농 제7구역 삼성래미안 크레시티 경관조명계획		
심의번호	4 - 3	심의결과	조 건 부
<p><b>【 의결 내용 】</b></p> <p>1. 단지내 보행로, 산책로, 녹지공간 등에 설치되는 보안등, 볼라드조명, 수목투사등에 대한 적정 조도를 확인하고 그에 대한 시뮬레이션 실시후 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.</p>			

## 빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 2. 5(화). 10:00 ~ 13:30		
신청위치	서초구 양재동 221		
신청내용	LG전자 서초R&D Campus 빌딩 옥외조명계획		
심의번호	4 - 4	심의결과	조 건 부

### 【 의결 내용 】

1. LG전자 서초R&D Campus 빌딩 측면의 색온도를 상층부는 4,000k, 저층부는 3,000k로 구분하여 볼륨감과 따뜻한 느낌이 조화롭게 표현되도록 피사면의 색온도를 조정하여 설치하시기 바랍니다.