

조경분야 단위사업별 화단 조성 계획

구분	단위 사업명	화단 조성			사업비/ 화단조성비 (비율)
		총 사업물량	화단조성면적	식재 물량	
합계	합계	351개소 178,700m ²	373개소 100,800m ²	492만본	226.9억/66.2억(29%)
기 존 식 재 계 획	계	138개소 52,000m ²	138개소 52,000m ²	373만본	37.9억/37.9억(100%)
	4계절꽃길조성	116개소 34,000m ²	116개소 34,000m ²	228만본	26.9억/26.9억(100%)
	동부 등 3개 사업소	11개소 4,000m ²	11개소 4,000m ²	86만본	7억/7억(100%)
	한강사업본부	11개소 14,000m ²	11개소 14,000m ²	59만본	4억/4억(100%)
추 가 식 재 계 획	계	213개소 126,700m ²	235개소 48,800m ²	119만본	189억/28.3억(15%)
	미녹지 조성	49개소 25,600m ²	49개소 14,000m ²	28만본	70억/14억(20%)
	가로변 녹지량 확충	29개소 31,200m ²	29개소 3,000m ²	6만본	30억/3억(10%)
	벽면 녹화	28개소 6,600m ²	28개소 1,000m ²	2만본	14억/1억(10%)
	옥상 녹화	17개소 12,300m ²	17개소 4,000m ²	8만본	41억/4억(10%)
	노후 마을마당 보수정비	33개소 26,400m ²	33개소 800m ²	2만본	14억/0.8억(6%)
	푸른서울 가꾸기	25개소 10,000m ²	25개소 3,000m ²	6만본	8억/3억(35%)
	동네숲가꾸기	32개소 14,600m ²	32개소 2,000m ²	4만본	12억/2억(15%)
	IC 주변녹지 꽃씨 파종	-	22개소 21,000m ²	63만본	0.5억

○ 추가식재는 다년생 숙근 초화류 위주 식재로 차년도 꽃묘식재비 절감

* 산출근거 : 5,000원/본, 20본/m² (1억 = 2만본 = 1,000m²)

띠녹지 일부구간 화단 조성

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 신규 띠녹지 조성면적의 50% 이상 화단 조성
- 기 조성된 띠녹지 일부구간을 화단으로 변경

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 20% 이상 다년생 숙근 초화류 위주 식재
 - 왕원추리, 참나리, 튜울립, 수선화, 억새, 골풀, 사초 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
70억	14억	49개소 14,000m ²	28만본	5,000원/본 20본/m ²

가로변 녹지량 확충시 외곽부 화단 조성

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 가로변 녹지 신규 조성시 외곽부 폭 0.5 ~ 1.0m 화단 조성
- 기 조성된 가로변 녹지 외곽부를 화단으로 변경

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 10% 이상 다년생 숙근 초화류 위주 식재
 - 수크령, 붓꽃류, 창포류, 그라스류, 억새, 골풀 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
30억	3억	29개소 3,000㎡	6만본	5,000원/본 20본/㎡

벽면녹화시 벽면하부 등 화단 조성

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 벽면 녹화시 벽면 하부 녹지에 화단 조성
- 으아리, 능소화 등 꽃피는 덩굴식물로 벽면녹화 시행

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 10% 이상 벽면하부녹지 다년생 숙근 초화류 위주 식재
- 으아리, 능소화, 숙근코스모스, 왕원추리, 참나리, 사초 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
14억	1억	28개소 1,000m ²	2만본	5,000원/본 20본/m ²

옥상녹화시 옥상내 화단 조성

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 옥상 녹화시 옥상내부에 화단 조성
- 옥상녹화 조성면적의 30% 이상 화단 조성

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 10% 이상 다년생 숙근 초화류 위주 식재
 - 부채붓꽃, 왕원추리, 참나리, 튤립, 수선화, 억새 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
41억	4억	17개소 4,000m ²	8만본	5,000원/본 20본/m ²

노후 마을마당 보수정비

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 노후된 마을마당 보수정비 대상지 일부를 화단으로 변경
- 보수정비 화단 중 일부에 초화류 식재

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 5% 이상 다년생 숙근 초화류 위주 식재
 - 숙근코스모스, 숙근사루비아, 왕원추리, 참나리, 사초 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
14억	0.8억	33개소 800m ²	2만본	5,000원/본 20본/m ²

푸른서울 가꾸기

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 푸른서울가꾸기 신규사업 대상지 일부를 동네 화단으로 조성
- 기 조성된 사업지 중 마을입구 등 주요지점은 화단으로 변경

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 35% 내외 다년생 숙근 초화류 위주 식재
- 사계장미, 튜울립, 그라스류, 알리움, 골풀, 사초 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
8억	3억	25개소 3,000㎡	6만본	5,000원/본 20본/㎡

동네숲 가꾸기

□ 사례 사진



□ 추진방법

- 동네숲가꾸기 대상지중 이용자가 많은 지점에 초화류 식재
- 동네숲가꾸기 신규사업 대상지 15% 이상 화단 조성

□ 식재 목표물량

- 총 사업비의 15%이상 다년생 속근 초화류 위주 식재
 - 옥잠화, 벌개미취, 왕원추리, 참나리, 억새, 골풀 등을 혼합식재

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
12억	2억	32개소 2,000m ²	4만본	5,000원/본 20본/m ²

IC 주변녹지 꽃씨 뿌리기

□ 사례 사진



□ 추진방법

- IC주변 녹지대에 꽃씨 파종을 통한 3계절 꽃피는 화단으로 조성
- 수목 식재지를 제외한 잡초 지역 등에 꽃씨 파종

□ 식재 목표물량

- IC 녹지대내 다년생 숙근 초화류 파종 식재
 - 봄 ~ 가을까지 계절별 꽃피는 씨앗을 혼합하여 파종

총 사업비	화단조성비	식재면적	식재물량	비고
-	0.5억	22개소 21,000m ²	63만본	2,400원/m ² 30본/m ²