

중곡1동 233-1~232-60 간 하수관 개량(광진구, 주민참여)

중곡1동 233-1 일대 하수관로는 '74년에 매설된 노후 하수관로로, 하수관로(D=450mm)의 하수배수가 원활하지 않아 평상시에도 오수가 항상 정체되어 있고 관로 연결상태가 불량하여 집중 호우시 침수피해가 예상

예산총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
-	-	280	280	-

사업설명

(단위 : 백만원)

사업목적

- 중곡1동 233-1~232-60 하수관로 '74년에 매설된 노후 하수관로로,
- 하수관로(D=450mm) 노후와 경사 불량으로 생활하수가 원활하게 배수되지 않아 평소에도 하수가 항상 정체되어 있어 생활환경을 저해할뿐만 아니라 집중호우시 인근 주택가의 침수가 우려되는 상황임.

사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치 단체의 책무)
- 기타 근거
 - 서울특별시 하수도사용 조례 제5조(공공하수도 설치 및 관리에 관한 비용배분)
 - 2015년 주민참여 예산사업 선정

사업내용

- 위 치 : 광진구 중곡1동 233-1~232-60
- 규 모 : D=450mm, L=350m
- 사업기간 : 2015년 3월 ~ 12월
- 사업내용 : 하수관 개량(D=450mm, L=350m), 도로정비(A=17a, L=350m)
- 총사업비 : 280백만원

2015년도 사업계획

- 위 치 : 광진구 중곡1동 233-1 ~ 232-60
- 규 모 : D=450mm, L=350m
- 사업내용 : 하수관 개량(D=450mm, L=350m), 도로정비(A=17a, L=350m)
- 소요예산 : 280백만원

추진경위

- 2014. 4. 9 : 주민참여예산 사업 제출
- 2014. 7.28 : 주민참여예산 사업 선정

2015년도 예산

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	-	-	280	280
시설비	-	-	280	280

2015년도 예산 산출 근거

- 하수관로 개량 (280,000,000원)
 - 관로개량 : 210,000천원
 - D450mm, L=350m × 600천원/m = 210,000천원
 - 포장비복구비 : 20,400천원
 - 17a × 1,200천원 = 20,400천원
 - 폐기물 처리비 : 28,000천원
 - 700톤 × 40천원 = 28,000천원
 - 이전비 : 21,600천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 현장조사 및 공사발주 → 업체선정 → 공사시행 → 준공
- 계약체결
 - 공개입찰

사업효과

- 노후 하수관로 정비로 시설물의 적정한 기능을 확보하여, 하수관로 하수소통을 원활하게 하여 집중 호우시 인근 주택가 침수예방 및 주택가 환경개선에 기여

□ 2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		280	
공사설계	2015. 1 ~ 2	-	
공사착공 및 시행	2015. 3~5 .	100	
공사준공	2015. 6	180	공사완료

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	-	-	-	280	-	-
시설비	-	-	-	280	-	-

실·본부·국	부서명	담당자			
		도시안전본부	물재생계획과	하수관리팀장	최승각 (2133-3789)

□ 위 치 도



□ 현 황 사 진

