

서울교 보수공사

'13년 정밀점검 용역결과 시설물 손상에 대한 보수공사를 통하여 시설물의 안전성 및 내구성을 확보하여 시민의 안전을 도모

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)	(B-A)*100/A
-	-	1,023,000	1,023,000	

사업설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 정밀점검 용역결과에 따라 시설물 손상에 대한 보수공사 시행

사업근거

- 법령상 근거
 - 시설물의 안전관리에 관한 특별법
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 정밀점검용역보고서 (2013.9.)

사업내용

- 위 치 : 서울교(영등포구 여의도동19~영등포동)
- 규 모 : 폭 55.5m, 연장 236m (준공년도 : 2005)
구조형식 : PSC-I Beam
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2015. 12.
- 사업내용 : 정밀점검 용역결과, 시설물 손상에 대한 보수공사 시행
- 총사업비 : 1,023백만원

추진경위

- 2007. 09. : 교면포장 보수(오버레이 등)
- 2011. 11. : 철근콘크리트 균열보수(표면처리, 주입, 충전 등)

2015년도 예산(안)

(단위 : 천원)

구분	2013예산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,023,000	1,023,000
시설비			1,023,000	1,023,000
시설비			1,023,000	1,023,000
서울교 보수공사			1,023,000	1,023,000

2015년도 예산(안) 산출 근거

■ 시설비 : 1,023백만원

- 교면방수 및 재포장(t=50mm)
 - 교면방수 : $10,504\text{m}^2 \times 50,361\text{원} = 529,000\text{천원}$
 - 재포장 : $105\text{a} \times 2,000,000\text{원} = 210,000\text{천원}$
 - 상판보수 : $10,504\text{m}^2 \times 170,000\text{원} \times 0.01 = 18,000\text{천원}$
 - 차선도색 : $2,329\text{m} \times 4,000\text{원} = 9,000\text{천원}$
 - 교통처리계획서 : 1식 = 39,000천원
- 관급자재비 : $1,975\text{톤} \times 90,000 = 178,000\text{천원}$
- 폐기물처리비 : 1식 = 40,000천원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 예산편성 → 공사계약 → 공사시행 → 사업완료
- 계약체결 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른 계약

2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
 - 정밀점검 용역결과에 따라 시설물 손상에 대한 보수공사 시행으로 시설물의 안전성 및 내구성을 확보하여 시민의 안전을 도모
- 추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		1,023,000	
공사발주	2015.3		
공사시행	2015.4	1,023,000	교면재포장
공사준공	2015.12		

실·본부·국	부서명	담당자			
도시안전본부	도로시설과	강구조교량 팀장	류봉현 (2133-1960)	주무관	김시련 (2133-1962)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

참 고 자 료

위치도



현장 사진

