

등록번호	안전치수과-4997
등록일자	2015.3.11.
결재일자	2015.3.13.
공개구분	대시민공개

주무관	안전중구추진팀장	안전치수과장	안전건설국장	부구청장	구청장
정선윤	이석기	허병호	박희균	김찬곤	03/13 최창식
협조	예산팀장 교통행정과장 도로시설과장 여성가족과장	교육 고영자 이동훈 유정택	기획예산과장	장형태	

- 24시간 안전하고 편안한 안전특별구 -

## 여성안심귀갓길 환경개선 추진계획



안전건설국  
(안전치수과)

## 여성안심귀갓길 환경개선 추진계획

### 추진 방향



### 세부 추진계획

- 추진기간 : 2015. 3월 ~ 12월 (단계별 추진)
- 사업규모 : 23개 노선(중부서 14, 남대문서 9)/ 총 사업비 205,000천원  
(※ 1개 노선당 850만원 ~ 900만원 소요)
- 추진방법 : 단계별 추진

1 단계 사업(4개 우선 설치 : 4월까지)	2 단계(전 구간 완료 : 10월까지)
중 부 : 2개 노선(동호로 25길, 다산로24길) 남대문 : 2개 노선(봉래초교, 회현체육센터)	중 부 : 12개 노선(다산로 19길 등) 남대문 : 7개 노선(중림어린이집 등)

- 환경개선 내용 : 안심귀갓길 노면표시, LED 보안등 교체, 112 신고안내판 설치
- 소요예산 : 205,000천원 (현 확보예산 55,000천원)

**【LED 보안등 교체 부족예산(150,000천원) 확보방안】**  
(1안) 상반기 서울시 특별교부금 신청/ (2안) 추경예산 편성

- 안심귀갓가스카우트 등과 연계한 여성안전사업 확대 실시
  - 여성안심스카우트 등과 관할지구대 합동순찰 활동
  - 여성안심지킴이집 및 안심택배 서비스 운영강화
  - 직능·종교단체 등 지역주민과 함께하는 순찰 등 안전제일 생활화

### 추진 일정

추진 사항	일정
경찰서 등과 사업시행 회의(시행일정, 세부 추진방법 등)	: '15. 3. 17.
1단계(4개 노선) 사업 추진	: '15. 3월 ~ 5월
2단계 소요예산 확보계획 수립 및 시행협의	: '15. 4월
2단계(19개 노선) 사업 추진	: '15. 5월 ~ 10월
2015년 사업추진 완료 및 평가	: '15. 11월

- 24시간 안전하고 편안한 안전특별구 -

## 여성안심귀갓길 환경개선 추진계획

범죄예방 환경설계(CPTED) 기법을 활용한 LED 보안등 설치 등 「여성안심귀갓길 환경개선」 사업을 추진하여 모든 구민에게 안전하고 편안한 생활환경을 제공하고자 함

### I 추진근거

- 안전 및 재난관리기본법 제4조, 25조의2
- 중구 안전특별구 만들기 및 셉테드 추진계획
- 2015년 서울경찰청 역점추진과제로 중부·남대문경찰서 협조요청

■ 서울경찰청 여성안심귀갓길 표준안 제도마련, '15년 서울경찰 역점추진과제


- 경찰인력 부족으로 순찰위주의 활동 한계에 봉착, 환경개선으로 범죄예방 필요성 높아짐
- 각 경찰서별 자치구 협조 받아 중점 추진토록 지시(경찰서별 실적관리제)

### II 추진방향

- 공공기관간 협력 네트워크 강화로 재난안전망 구축
- 안전사각지대 완전해소를 위한 안전친화적 환경 조성
- 안전복지서비스 확대로 주민 체감안전도 향상



### III 추진전략



### IV 세부 추진계획

- 추진기간 : 2015. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 여성안심귀갓길 23개 노선(중부서 14개, 남대문서 9개)  
※ 붙임 1 경찰서별 여성안심귀갓길 현황 참고
- 추진방법 : 단계별 추진

#### 1 단계 사업(4개 우선 설치 : 4월까지)

중 부 : 2개 노선(동호로 25길, 다산로24길)  
남대문 : 2개 노선(봉래초교, 회현체육센터)

#### 2 단계(전 구간 완료 : 10월까지)

중 부 : 12개 노선(다산로 19길 등)  
남대문 : 7개 노선(중림어린이집 등)

♣ 1개 노선당 850만원 ~ 900만원 소요

- 환경개선 주요내용
  - 개선사업 : 여성안심귀갓길 노면표시, LED 보안등 교체, 112신고 안내판 설치
  - 설치 표준안(서울경찰청 표준안)

■ 노면표시 : 차선이 없는 이면도로, 골목길 노면에 도로 이용 표시



- ▶ 노면표시 폭은 1.8m, 글자는 흰색, 테두리는 황색(통행차량에 의한 마모 및 시인성 고려)
- ▶ 글자 및 테두리 도색은 R4 도료(대로변 차선과 동일 제품) 사용(내구성, 마찰력 및 사후관리 고려)

**LED 보안등** : 전신주 이용(암 설치)하거나 기존 보안등 LED로 교체



- ▶ 야간 시인성 고려, 귀갓길 노면표시와 보안등을 같은 위치에 설치
- ▶ 내년 신규 설치 보안등을 경찰서에서 관리하는 여성안심귀갓길에 우선 설치
- ※ '16년 예산 편성 시 보안등 신규 또는 교체 비용 포함 추진

**112신고 위치표시 안내판** : 보안등 지주대, 전신주 등에 부착



- ▶ 야광 기능 및 철판 재질(야간 시인성 및 견고성 고려)
- ▶ 112신고 위치번호 : 250(경찰서) - 00(서별 귀갓길 번호) - 가(귀갓길내 지점) 순으로 지정

♣ 붙임 2 : 설치 실사도 및 규격 참고

□ **소요 예산** : 205,000천원(중부 123,200천원/ 남대문 81,800천원)

● **확보예산** : 55,000천원

- 안심귀갓길 노면표시(교통행정과) : 30,000천원(시비)
- LED 보안등 교체(도로시설과) : 25,000천원(구비-15년 보안등 유지보수예산)

● **LED 보안등 교체 부족예산(150,000천원) 확보방안**

- 부족사유 : '15년도 예산편성 후, 경찰서에서 제안한 사업으로 예산부족

- **확보방안** : (1안) 2015년 상반기 특별교부금 대상사업으로 신청
- (2안) 2015년 추경예산 편성

■ 보안등 광원개선 방식으로 추진에 대해 경찰서와 협의했으나, 경찰청 표준안에 맞지 않아 불가함을 피력함

□ **안심귀가스카우트 등과 연계 여성안전사업 확대실시**

● **여성안심스카우트 등과 관할지구대 합동순찰(여성가족과)**

- 여성안심귀갓길을 안심스카우트와 관할지구대 합동순찰 등 실시
- 여성안심귀갓길로 환경개선이 필요한 지역 발굴 및 순찰

※ **여성안심스카우트 운영현황** : 11명 근무/ 4개 거점(충정로역, 신당역, 약수역, 동대입구역)

● **여성안심지킴이집 및 안심택배 서비스 운영 강화**

- 여성안심지킴이집(30개소) 및 안심택배(1개소-약수교회) 운영실태 점검
- 지킴이 역할강화(긴급대피, 스카우트 귀가지원 등)
- 안심택배 보관함 지속홍보 및 추가설치 등

● **직능·종교단체 등 지역주민과 함께하는 순찰 등 안전제일 생활화**

- 직능단체, 종교단체가 중심이 되어 거주지역에 대한 순찰 등 안전봉사
- 학교폭력 방지를 위한 학교주변 순찰 및 선도 등의 활동
- 범죄 발생률이 높은 취약시간대 및 취약지역에 대한 지구대별 순찰강화

□ **일정별 추진사항**

추진사항	일정
여성안심귀갓길 현황개선 추진계획 수립	: '15. 3. 11.
경찰서 등과 사업시행 회의(시행일정, 세부 추진방법 등)	: '15. 3. 17.
1단계(4개소) 사업 추진	: '15. 3월 ~ 5월
2단계 소요예산 확보계획 수립 및 시행협의	: '15. 4월
2단계(19개소) 사업 추진	: '15. 5월 ~ 10월
2015년 사업추진 완료 및 평가	: '15. 11월

**V 기대효과**

- 구민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경제공
- 안전환경 인프라 확대로 범죄발생 사전예방
- 안전지수 향상으로 살고 싶은 중구 실현

## VI 행정 사항

### □ 부서·기관 협조사항

구분	추진 사항
안전치수과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성안심귀갓길 환경개선 추진계획 수립·총괄</li> <li>○ 경찰서 등과 사업시행 협의·조정</li> <li>○ 환경개선 추진실적 파악, 성과 분석</li> </ul>
도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LED 보안등 교체 시행계획 수립·추진</li> <li>○ LED 보안등 교체실적 등 제출</li> </ul>
교통행정과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성안심귀갓길 노면표시 시행계획 수립·추진</li> <li>○ 노면표시 추진실적 등 제출</li> </ul>
여성가족과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성안심귀갓길에 대한 여성안심스카우트 순찰활동</li> <li>○ 여성안심택배함 및 안심지킴이집 운영 강화</li> <li>○ 안심스카우트, 지킴이집 등 운영실적 제출</li> </ul>
중부·남대문경찰서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성안심귀갓길 112 신고안내판 설치</li> <li>○ 노면표시, LED 보안등 교체 등 환경개선 협조</li> <li>○ 여성안심귀갓길에 대한 지구대별 순찰 강화 및 실적제출</li> </ul>

### □ 부서별 세부시행계획 수립·추진

- 노면표시, LED 보안등 교체 등의 세부시행계획 마련, 적극 추진
- 분기별 세부 추진실적 작성 및 제출

### □ 여성안심귀갓길 환경개선사업 추진회의 개최

- 사업시행 실무회의 : '15. 3.17(화) 14시(안전치수과 재난상황실)
  - 참석대상 : 안전치수과, 도로시설과, 교통행정과, 여성가족과, 경찰서
  - 회의내용 : 1단계 사업시행 관련 세부 추진방법 협의
- 2단계 사업시행 실무회의 : '15. 5월중
  - 참석대상 : 안전치수과, 도로시설과, 교통행정과, 여성가족과, 경찰서
  - 회의내용 : 1단계 추진결과 및 2단계 사업시행 계획 수립 논의
- 사업추진 결과 및 평가분석 보고회 : '15. 11월중
  - 참석대상 : 추후 결정
  - 보고내용 : 환경개선 내용, 순찰활동 실적, 범죄발생률 등

## 붙임 1 여성안심 귀갓길 현황(총 23개노선)

연번	경찰서	지구대(파출소)	순찰선	거리(km)
1	중부 (14개)	장충파출소	동호로25길(혜화문→세븐일레븐→동국공인중개사→GS25)	0.57
2		약수지구대	다산로19길(쌍용자동차→성동제일교회→ZOO커피)	0.28
3		광희지구대	다산로33길(신당동주민센터→부일약국→수광세탁)	0.35
4		광희지구대	다산로39길(이바둑감자탕→중구보건소→신당사부동산)	0.22
5		약수지구대	다산로11길(국민은행→CU편의점→미래빌딩)	0.17
6		약수지구대	다산로24길(세븐일레븐편의점→서울세탁→LG파워콤건너편)	0.28
7		신당파출소	다산로36길(홈플러스→파리바게트→현대APT정문)	0.54
8		신당파출소	다산로40길(BIKEPARK→다산어린이공원→용우동)	0.3
9		장충파출소	장충단로7길(수정약국→WITHME편의점→신한은행)	0.31
10		신당파출소	퇴계로86길(LG U+→새마을금고→용우동→샘물M약국)	0.5
11		충무파출소	설악약국(필동로1길)→수송빌딩→선일별관→SK주유소	0.6
12		충무파출소	퇴계로36길(한국의집→필동주민센터→코리아프레스빌딩)	0.5
13		을지지구대	을지로27길(농협은행→현진특수비니루)	0.23
14		을지지구대	퇴계로51길(혼다→충무식품→빙그레식품)	0.15
15	남대문 (9개)	태평로	신한은행→한화손해보험 맞은편	0.3
16		서울역	승례문버스정류장→세종대로2가길(단암빌딩 뒤)	0.5
17		명동	소방서 골목길→ 세탁소 → 퍼시픽아파트	0.7
18		명동	명동역3번 출구 → 새마을금고	0.8
19		중림	중림사이버빌리지 임대아파트 올라가는 길	0.9
20		중림	수원상회→중림어린이집	1
21		중림	KCC파크아파트 → 봉래초교	0.7
22		회현	요거프레스 오른쪽 골목→정화예술대 남산캠퍼스	0.5
23		회현	회현역1번출구→회현체육센터	0.6

붙임 2 여성안심 설치 실사도 및 규격

◆ 설치 실사도



◆ 노면표시 및 112신고 위치표시 안내판 규격



- 노면표시 크기(Cm) : 가로 180 × 세로 270
- 테두리 : 황색으로 15Cm 크기로 직사각형 형태로 표시
- 글자 크기 : 흰색 글씨로 여성안심(7Cm) 두께, 귀갓길(10Cm) 두께로 표시