

등록번호	토목과-3836
등록일자	2015.4.1.
결재일자	2015.4.1.
공개구분	대시민공개

주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장		
박용문	최경준	김영철	04/01 이명균		
협 조					

아름다운 변화, 열린구정, 행복도시 서대문

염수살포장치 설치구간 조정 검토보고



서 대 문 구
토목과

염수살포장치 설치구간 조정 검토보고

겨울철 경사진 제설취약구간에 효율적인 초동제설을 위한 염수살포장치 설치구간 일부 조정에 따른 검토보고임

□ 사업개요

구 분	천연동 프란체 APT	홍은동 극동 APT
설치위치	독립문로 8길 (천연교회 ~ 프란체아파트)	홍은동 9-884 ~ 8-204 (하늘어린이집 ~ 극동아파트 입구)
사업내용	염수살포장치 설치 400m (분사노즐, 저장탱크, CCTV)	염수살포장치 설치 200m, 보도 신설 150m (분사노즐, 저장탱크, CCTV)
사업기간	2015. 3. ~ 6.	
사 업 비	167백만원	170백만원

□ 추진경위

- '14. 6.16 고지대 염수살포장치 설치 검토 지시
- '14. 6~8월 염수살포장치 설치 검토
- '14. 9.15 고지대 염수살포장치 설치계획 수립(3개소)
- '14.10. 7 홍은동 염수살포장치 설치 주민설명회 개최
 - 풍림아파트 : 설치계획(안) 반대, 장기계획으로 검토
- '15. 1.22 염수살포장치 설치 추진계획
 - 염수살포장치 설치 1식 : 조달구매
 - 보도설치 : 포장도로 유지보수공사(연간단가) 시행
 - 전력수전 및 인입공사 : 가로등 보수공사(연간단가) 시행

□ 검토내용

○ 조정내용

- 천연동 트란체APT 염수살포장치 설치구간 조정(설치연장 변동없음)



○ 검토의견

- 염수살포설치 업체와 현장확인 결과,천연동 트란체 아파트 초입구간(천연교회)은 경사가 완만하고 차량진출입로 및 보행자 통행구간이 염수에 노출되어 설치구간에서 제외하고,
- 돈부센트레빌 초입구간은 당초 출입구까지 설치구간으로 정하였으나, 출입구 아래구간이 경사가 급하여 염수살포장치 설치가 필요할 것으로 보임

□ 조치계획

- 검토의견과 같이 설치구간을 조정하여 염수살포장치 설치

붙임 : 현장사진 1부. 끝.