

작업계획서

| | |
|--|--|
| 업 무 명 | 서대문구청 통합정보통신실 바닥 왁싱작업 |
| 작 업 일 시 | 2015년 5월 16일(토) 오전 8시 30분부터 |
| 작 업 장 소 | 서대문구청4층 통합정보통신실, 네트워크관리실, UPS실 |
| 작 업 인 원 | 메트로컴넷 나근욱 과장 외 3명 |
| 사 용 세 제 | 이지스트립(세척제), 사용왁스 (강가루) 고광택 왁스 |
| 목 적 | 오염된 바닥면에 박리제를 사용하여 낡은 피막을 완전하게 제거한 후 원소재 상태로 되돌려 한 번 더 왁스층을 만드는 작업이며, 마루에 면을 거의 손상품 상태로 회복하여 보기에 좋고 계획적으로 실시하는 작업. |
| <p>※ 작업계획</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 작업시작시간:오전 8시 30분 전기선, 이동가능 집기 이동작업 실시. 2. 세척작업:바닥면 세척작업은 약 4시간~5시간 예정이며, 왁스머신(세척기계이용)세척작업, 진행하며 작업방법은 6㎡정도 나누어서 세척작업 실시합니다. 작업 간 사용하는 물은 소량으로 사용, 약세스플로어 바닥면에 스며들지 않도록 주의해서 작업이 진행됩니다. 3. 세척작업 종료시 오염부분 검수 후 마무리 점검세척 작업 실시합니다. 4. 건조작업 실시 5. 약 11시30분 왁스코팅1회 작업 6. 30분 경과 후 왁스코팅1회 실시. 7. 건조작업. 8. 마무리 정리정돈 | |
| <p>※ 바닥왁스 작업순서</p> <ol style="list-style-type: none"> 가. 물품의 이동 안전관리. <ul style="list-style-type: none"> -청소할 공간확보 전기선 보양작업 출입구 작업표지판 설치. 나. 바닥면 먼지,쓰레기 정리작업 및 진공청소 작업 실시합니다. 다. 세척할면에 박리제 도포작업 실시. <ul style="list-style-type: none"> -박리용 세제를 바닥면에 골고루 분사작업 실시. 라. 세정작업실시. <ul style="list-style-type: none"> 폴리셔에 패드홀더 장착후 연마용 패드이용하여 작업. 기계가 미치지 못하는 부분 수작업 실시합니다. 마. 오염물 처리작업. <ul style="list-style-type: none"> -세정작업후 오수 흡식청소기이용 흡수작업 실시합니다. 바.행공작업 실시 <ul style="list-style-type: none"> -잔여 세제물등을 완벽하게 세정작업 실시합니다. 사. 물걸래 작업. <ul style="list-style-type: none"> -세척후 남은물,오염물을 극세사 걸래이용 닦아주는 작업 실시합니다. 아. 건조작업및 왁스도포작업. <ul style="list-style-type: none"> -건조된 바닥면에 왁스도포1회실시->건조작업->왁스도포 2회실시 합니다. | |