

## 주요 심사 내용

**공사명 : 정원여중 통학로 및 약수터 주변환경 개선공사**

위 치	홍은동 산11-47 등 5개소
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사개요                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목재데크 설치공</li> <li>- 약수터 살균장치 설치</li> <li>- 휠스 설치</li> </ul> </li> <li>○ 총공사비 : 279,596천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급비 : 160,563천원, 관급자재비 : 108,727천원, 이설비 : 10,306천원</li> </ul> </li> </ul>
공사기간	착공일로부터 60일간

**심사결과 : 감 4,253원(감2.65%)**

(단위 : 천원)

구 분	심사요청 금액	심사평가 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	160,563	156,310	4,253	2.65 %

**주요 심사내용**

- 자재단가 조정 : 조달청 가격정보 및 시중물가정보지 등
  - 외송각재 : 381,056원 → 369,000원 [2015년서대문설계기준]
  - 내수합판(1급) : 8,801원 → 7,711원 [가격정보]
  - 연마지(#120) : 220원 → 200원 [가격정보]
  - 아세틸렌(98%,용접용) 13,000원 → 10,000원 [거래가격p1387]
  - 고재공제(중량A) -220원 → -225원 [유통물가p1245]
  - 이형철근(D13) 580,000원 → 570,000원 [거래가격p33]
  - 메스휠스판(D5\*50) 29,000원 → 33,000원 [유통물가p354]
  - 주주캡(80\*47) 16,500원 → 1,200원 [물가정보p517]
  
- 일위대가 및 경비조정 : 건설공사 표준품셈 등
  - 제27호표 조합페인트칠(철재면,2회)
  - 도장공 0.046인 → 0.040인 보통인부 0 → 0.008인,
    - 잡재료비 5% → 4% [건축17-3]

- 제31호표 부대철골가공설치및용접
  - 철골공 5인 → 4인 [건축7-4]
- 혼합폐기물처리비 : 40,000원 → 32,000원 [건설폐기물처리계획보고(토목과)]
- 폐콘크리트처리비 : 18,000원 → 12,000원 [건설폐기물처리계획보고(토목과)]

## □ 기타사항

- 계약심사에 따른 설계도서 수정 및 물량 재확인 후 사업발주
- 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능하도록 내역서 작성
- 심사금액 보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체 발주후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부
- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의거 계약심사를 통하여 절감된 예산사용시 예산부서와 사전협의