

등록번호	지적과-8562
등록일자	2015.7.1.
결재일자	2015.7.1.
공개구분	대시민공개

주무관	도로명주소팀장	지적과장	경제재정국장
최용순	한경순	박유양	07/01 김종두
협 조	주무관 김동춘		

2015년 특별교부세 교부에 따른 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충계획



서대문구
지적과

• • 2015년 특별교부세 교부에 따른 • •

보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충계획

도로명주소 시행 이후 이면도로, 골목길, 교차로 등에 도로명주소 안내시설 부족에 따른 구민생활 불편 해소를 위하여 보행자 중심 도로명판 등 안내시설을 확대 설치하고자 함.

I 추진 근거

- 도로명주소법 제8조의7(도로명주소 안내시설의 설치)
- 도로명주소 안내시설 연차별 확충계획[지적과-4446호(2014. 4. 1)]
- 보행자중심 도로명판 등 안내시설 확충계획 및 특교세 배분내역 안내 [서울시 자치행정과-13390(2015. 6.25)호]

II 추진 배경 및 현황

□ 추진배경

- '14년에 벽면형 도로명판 확충사업으로 안내시설을 확충하였으나 이면도로, 골목길, 교차로 등에서는 안내시설이 부족하여 지속적인 안내시설 확충이 필요함.

□ 추진경과

- 도로명주소 도로명판 등 안내시설 설치(881개) : '08. 1. 1 ~ '13.12.31
- 벽면형 도로명판 등 안내시설 확충(616개) : '14. 1. 1 ~ '14.12.31
 - 보행자용 도로명판(벽면 부착형 558개, 현수식 58개)

□ 도로명판 등 설치현황 ('15. 6월 기준)

<단위 : 개>

구 분	시설물 종류별			명판 방향별			도로명 수	교차로 수
	차량용	보행자용	벽면부착형	한쪽방향	양쪽방향	앞쪽방향		
총 계	742	122	633	1311	182	4	473	874

※ 현재 도로명판은 1,497개로 도로(473개)당 3.2개이며, 교차로(874개)당 1.7개 정도 설치됨

< 도로명판 등 안내시설 설치유형 >

보행자용 도로명판		차량용 도로명판	기초번호판
현수식 도로명판	벽면형 도로명판		
			

□ 문제점

- 도로명판이 "대로", "로" 등 큰 도로 차량중심으로 설치되어 이면도로, 골목길 등에서는 도로명주소로 위치 찾기가 불편
- 자체 예산 확보 한계로 부족한 안내시설의 확대 설치에 따른 예산확보는 국, 시비 등에 의존하는 상황이며 충분한 설치에는 상당한 기간 소요 예상

Ⅲ 개선방안

< 추진 전략 >

(1단계) 골목길 및 이면도로 중심 벽면형 도로명판 설치('14 ~ '15년)

(2단계) '18년까지 도로명판 등 안내시설 교차로당 3개 설치 추진

□ (1단계) 골목길 및 이면도로에 보행자 중심 도로명판 집중 설치

- 우선적으로 골목길 및 이면도로 등에 보행자중심의 도로명판을 설치하여 도로명주소 이용에 따른 구민 불편 해소
- 긴급상황에 쉽게 위치를 찾을 수 있도록 건물이 없는 산간도로 등에 기초번호판 설치

□ (2단계) '18년까지 도로명판 등 안내시설 교차로당 3개 설치 추진

- '18년까지 도로명주소 이용의 불편함을 없애기 위해 현재 교차로당 1.7개 정도 설치되어 있는 도로명판을 3개 이상으로 확대 설치
 - 도로명주소 안내시설 연차별 확충계획에 따라 단계별로 설치
- * 큰 교차로에는 4개, 골목길 및 이면도로에는 2개 정도 설치

IV

특교세 지원에 따른 벽면형도로명판 등 확충계획

□ 사업 목표

- 도로명주소 안내시설 확충으로 도로명주소 활용에 따른 불편 해소
- 주민생활 밀착형 중심으로 시설물을 설치하여 도로명주소 활성화 기여

□ 사업기간 : 2015. 7. ~ 2015. 12.

□ 설치수량 - 도로명판 360개 (벽면형 330개, 보행자용 등 30개)

- 기타 도로명판 훼손 망실분 유지 보수

□ 사업예산 : 26,150천원 (국 13,000천원, 시 6,200천원, 구 6,950천원)

- 특교세 교부 : 13,000천원(2015. 6.25)
- 시 비 교부 : 6,200천원(2015. 3. 6)

□ 추진방향

- 보행자 중심 벽면형 도로명판 확대 설치로 불편 해소
 - 외국인 방문빈도가 높고 통행량이 많은 충현동, 신촌동, 연희동, 홍제동 등 이면도로와 골목길에 보행자 중심의 벽면형 도로명판 집중 설치

- 지하철역 출입구, 지하도에는 보행자용 도로명판(앞쪽방향용 등) 설치
- 주민생활 밀착형 보행자 중심으로 지역 실정에 맞는 도로명판 설치
 - “길”급, 골목길 중심 도로명판 설치 및 기존 도로명판 망실·훼손분 유지 보수
- 재정비촉진지구 내 신규개설 도로 등에 안내시설물 신규 설치(가재울4구역 등)
- 긴급 상황에서 쉽게 위치를 찾을수 있도록 건물이 없는 산간 도로, 승강장 등에 기초번호판 설치(안산, 백련사길 등)

□ 기대효과

- 도로명주소 활용불편 해소로 도로명주소 조기정착
- 이면도로, 골목길 등 집중 설치로 도로명주소 편리성 제고
- ※(현재) 도로당 3.2개, 교차로당 1.7개→(확대) 도로당 3.9개, 교차로당 2.1개

V

세부추진계획

□ 추진일정

- 2015. 7월 : 보행자용 중심 도로명판 등 안내시설 확충계획 수립
- 2015. 7 ~ 8월 : 보행자용 도로명판 설치 대상 위치 현장조사
 - 국가주소정보시스템(KAIS) 활용 현장조사용 도면 출력
 - 벽면형 부착할 위치의 건물주와 부착 여부 협의
 - 교차로 등 현장여건에 따라 보행자용 도로명판 설치 여부 검토
- 2015. 8 ~ 10월 : 안내시설 계약, 설치 및 추진상황 현장점검
 - 설치되는 도로명판이 「도로명주소 안내시설 규칙」에서 정하는 규격대로 제작·설치되었는지 여부 감독
- 2015. 11월 : 사업완료
- 2015. 12월 : 국가주소정보시스템(KAIS) 도로명판 설치내역 입력

□ 보행자 중심으로 벽면형 도로명판 설치

- 근 거 : 도로명주소안내시설규칙 제10조
 - 도로명판은 지주·도로시설물 또는 벽면 등을 이용하여 설치 가능

< 벽면형 도로명판 >

이면도로, 골목길 등에 보행자의 길 찾기 편리성을 제공하기 위해 건물의 기둥 또는 담장에 보행자의 눈높이(약 1.8m)로 설치한 도로명판

- 위 치
 - 이면도로, 골목길 등 분기되는 골목 또는 종속도로(막다른 골목) 시·종점
 - 이면도로, 골목길에서 서로 다른 길이 교차되어 길 찾기 혼란을 줄 수 있는 교차로
 - 막다른 골목길의 종점이 보이지 않을 때 도로 시점에 종속구간 표시
- 도로명 안내 시설물 설치 수량

구 분	도로명주소 안내시설물 내용	수 량(개)
도로명판	보행자용 벽면형 도로명판(다국어)	330
	보행자용 도로명판(다국어)	23
도로명판	차량용 등 도로명판 재설치	7
	유지보수(망실, 훼손분 재설치)	20

- 재질 및 반사지 : 알루미늄, 고휘도 반사지
- 주요 표기 내용
 - 4개 국어별 표기(한글, 영어, 중국어, 일본어)
 - 기초번호 표기시 방향표시(→, ~, ←, ↘, ↙ 등)
- 부착 기준
 - 보행자가 교차로에서 보았을 때 가시성, 판독이 뛰어난 위치
 - 건물 기둥에 설치시 건물 소유자 동의 여부 확인 후 부착
 - 건물 기둥 및 담장 부착시 도시미관에 조화를 이루도록 크기 조절 가능
 - 골목길, 이면도로 교차로에는 도로명판 1개 ~ 2개 이상 설치

VI 소요 예산

□ 소요 예산 : 26,150천원

- 예산과목 : 구민편의 증진을 위한 지적행정구현, 도로명주소 체계구축, 도로명주소정비, 일반운영비, 공공운영비
 - 산출내역(26,150천원)
 - 다국어 벽면형 도로명판 : 40,000원 × 330개 = 13,600,000원
 - 다국어 보행자용 도로명판 : 250,000원 × 23개 = 5,750,000원
 - 차량용 등 도로명판 재설치 : 400,000원 × 7개 = 2,800,000원
 - 기초번호판 설치 및 도로명판 유지보수 : 200,000원 × 20개 = 4,000,000원
- ※ 예산의 범위내에서 명판 종류별 조달가격 등에 따라 수량 조정

VII 행정 사항

- 도로명판 등 안내시설 설치실적 제출(매월 5일까지)
- 도로명판 설치 일시, 위치, 유형, 재질, 규격, 금액 등 국가주소정보시스템(KAIS) 입력 관리