

규격서

1. 적용범위

본 규격은 강남구 자율방재단 조끼 제작에 대한 제반 필요조건을 규정한다.

2. 종 류 : 강남구 자율방재단 조끼

3. 색 상 : 밝은녹색, 오렌지색

4. 수 량 : 125개

5. 규격

구 분		용 도	규격 또는 형태	비 고
원자재	겉감	조끼 겉감	100% 폴리에스테르	밝은녹색
	배색감	조끼 배색	100% 폴리에스테르	오렌지색
부자재	안감	조끼 안감	2:2 메쉬	밝은녹색
	지퍼	앞 채움용	나일론 5호	겉감매칭
	지퍼	상단 주머니 채움용	훈슬지퍼	겉감매칭
	와펜	전국자율방재단마크	자 수	검정, 녹색등
	와펜	강남구자율방재단표시	자 수	검정
	반사테이프	야간식별 용이	3D	은색
	전사프린트	식별 용이	나염인쇄프린트	노랑, 곤색
	지퍼장식	방재단홍보(로고)	주 물	녹색

* 특징 : 안전성이 확보된 복장으로 재난현장에서 활동이 용이하고 안전사고 방지에 최적

6. 성 능 : 조끼의 길이는 힙을 덮는 길이이며 소매가 없는 윗옷으로 편안하고 가벼우며 활동성과 회복력이 뛰어나 각종 재난현장에서 활동이 적합한 고(高) 퀄리티의 제품이어야 한다.

7. 치 수

단위 : 인치(″)

호수	95	100	105	110
가슴(완성)	42	44	46	48
조끼기장	25.5	26	26.5	27

8. 제작방법 및 완제품의 조건

- 가. 조끼 중앙에 지퍼를 달고, 고리에 방재단 로고가 새겨진 장식을 부착하며, 조끼 바깥쪽의 하단 양쪽에 주머니를 단다.
- 나. 앞면 양쪽 어깨부분에 야광 반사테이프로 처리하고, 왼쪽 상단주머니 지퍼에 고리를 단다.
- 다. 앞 가슴 왼쪽 부분에는 자수로된 “전국자율방재단 마크”, 오른쪽 부분에는 “강남구자율방재단” 이란 와펜을 부착한다.
- 라. 뒷면 상단에 “CAIND” 를 라운드형으로, “강남구자율방재단” 을 두줄로 전사프린트 처리하고, 중앙에는 야광반사테이프 처리한다.
- 마. 사용된 원·부자재는 규격조건에 부합되며 균등하여야 한다.
- 바. 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉제사의 단절, 늘어짐, 안실빠짐 및 오봉된 부분이 없어야 하며, 제사처리(실밥처리)를 깨끗하게 하여 마감한다.
- 사. 제품은 위 조건에 부합되는 것으로 품위 단정하여 착용상 지장이 없어야 하며, 조끼로써 조건이 구비되고 불량 부분이 잠재해서는 안된다.
- 아. 제조업체는 시제품의 견본 교정을 받은 후 작업에 착수한다.

9. **납품검사** : 치수, 땀수, 봉합부분, 형체, 이색(異色)정리 및 재료규격과의 일치여부를 검사한다.

10. **불량품에 대한 조치** : 불량품을 납품한 경우 조속히 당해 물품을 계약 규격에 합당한 물품으로 대체 납품하여야 한다.

11. 포장 및 표시

- 가. 각 제품은 크기별 표시를 목 안쪽에 별도로 호칭라벨을 부착, 1매씩 투명비닐 봉지에 담아 규격별로 포장하여 박스에 크기 수량을 표시하여 납품한다.
- 나. 납품은 검수가 완료된 이후 수요기관인 강남구 재난안전과로 인도한다.

12. **납품일자** : 계약일로부터 7일(계약 당사자간의 합의가 있을 경우에는 기간을 조정할 수 있음)

13. 하자처리 : 하자보증 기간은 납품 후 1년으로 하며 불량품목에 대해
 사용자의 반품 요구가 있을시 이에 응하여야 한다.

14. 기 타

가. 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 협의 결정하고 상호 이견이 있을
 경우 강남구 재난안전과의 의견에 따라야 한다.

[견본품 및 로고]

조끼 견본품		비 고
앞	뒤	
		