

# 장애인 편의시설 설치공사 설 계 설 명 서

1. 잠실 주경기장
2. 잠실 야구장
3. 잠실 실내체육관
4. 잠실 제1수영장
5. 잠실 제2수영장
6. 목동 주경기장
7. 목동 야구장
8. 목동 빙상경기장
9. 효창 운동장

2011. 06. .

서울특별시체육시설사업관리소

## 1. 경기장별 편의시설 현황과 개선 내용

### 1) 법적 근거

- 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거 국가 및 인구 50만명 이상 지방 자치단체가 설치한 체육시설의 장애인 편의시설 설치 의무 규정에 의거하며 상세 규정은 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률에 의함.

#### ① 관람

- 장애인 관람석 ; 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의거 전체 관람석 수의 1%이상 (2,000석 이상일 경우 20석 이상)을 확보하고 접근성은 물론 편의시설을 설치하여 장애인이 편리하게 관람할 수 있도록 함.

#### ② 체육활동

- 체육시설에는 장애인이 일반인과 동일하게 체육활동에 지장이 없도록 접근성은 물론 부대 편의시설을 설치하도록 함.

### 2) 편의시설 설치 및 이용계획

#### 1) 관람

##### ① 관람석

- 각 경기장이 2,000석 이상으로 최소 20석 이상 확보를 해야 하는 규정에 따라 경기장별 관람석이 규정 미달되는 경기장과 규정 이상 확보되어 있는 경기장이 있으나, 규정에 미달되는 경기장은 규정 이상을 확보하고 규정 이상 확보된 경기장의 경우 추가 확보하여 기존의 장애자석이 어느 한쪽에 치우치거나 경기장 측면에 설치된 경우가 많아 경기장 중앙부에 설치함으로서 장애자 관람석의 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성을 해소

② 접근성

- 각 경기장별 현황은 조금씩 다르나 큰 틀에서 접근해 보면 일반인 위주의 계단과 계단 대신 램프로 된 시설도 경사가 심하여 장애인, 노인, 임산부 등이 이용하기가 매우 불편하여 승강기를 설치하고 수직동선을 확보하였으며 부분적으로는 램프를 신설하여 이용에 불편이 없도록 시설을 개선

③ 부대 편의시설

- 화장실 등은 현재까지 조금씩 개선되어 장애인 이용의 불편이 크게 없으나 부분적으로 미개선된 화장실을 개선하고 출입구 폭 확대와 바닥부의 턱 제거 등을 통하여 이용의 편의성을 도모

2) 체육활동

① 접근성

- 장애인에 대한 배려는 관람 위주의 시설 확충을 해 왔으며 체육 활동 측면에는 매우 미약한 환경이다. 따라서 축구, 육상, 야구 등은 계단 등으로 필드에 접근이 불가능하고 실내체육관, 빙상장 등 실내경기 경우도 코트나 링크에 접근이 불가능하거나 불편하도록 되어 있어 리프트, 램프 등을 신설하여 수직동선의 확보와 접근성을 확충하여 장애인 체육활동에 지장이 없도록 개선

② 부대 편의시설

- 출입구 폭 확장, 출입구 턱 제거, 장애인용 변기 개선, 신규로 샤워실 증설 등을 통하여 장애인이 편의시설 이용의 불편을 해소
- 수영장은 이동식 입수시설을 비치하고 실내체육관은 골 볼 골대, 배구지주 등을 비치하여 장애인 체육활동에 지장이 없도록 개선

**\*\* 각 경기장별 관람석 수와 장애인 관람석 현황**

종류 경기장별	전체관람석 수	장애인관람석 수와 관람석 위치	증설된 관람석 수와 증설된 관람석 위치	장애인 관람석 합계
잠실 주경기장	70,000석	1층: 30석 2층: 6석  경기장 측면	1층: 20석 2층: 10석  경기장 중앙부	1층 : 50석 2층 : 16석 합계 : 66석
잠실 야구장	26,600석	2층: 40석 1,3루측 끝부분	2층: 10석 1,3루와 홈 중간부	2층 : 50석
잠실 실내체육관	12,835석	중2층: 24석 코트 양 측면	중2층: 10석 코트 중앙부	중2층 : 34석
잠실 제1수영장	4,000석	개보수 공사중 관람석 폐쇄 예정	수영장 1층 데크 : 2석	1층 데크 : 2석
잠실 제2수영장	없음	없음	수영장 1층 데크 : 2석 체조장 1층 코트 사이드 : 2석	수영장 : 2석 체조장 : 2석 합계 : 4석
목동 주경기장	20,236석	1층 : 8석  1층 양 측면	3층 : 20석  3층 중앙부	1층 : 8석 3층 : 20석 합계 : 28석
목동 야구장	10,600석	1층 : 10석  1층 1,3루 양 측면	2층 : 20석  2층 1,3루 부분과 양 측면	1층 : 10석 2층 : 20석 합계 : 30석
목동 빙상장	5,000석	2층: 12석 2층 본부석 옆	2층 : 8석 2층 본부석 옆	2층 20석
효창 운동장	15,194석	1층 : 17석 경기장 측면	1층 : 6석 기존 장애인석 옆	1층 : 23석

## **\*\* 서울시 장애인체육회 의견 및 반영 내용**

1. 각 경기장별 의견은 각 경기장별 반영내역을 참조하며 공통사항 의견은 다음 표와 같다.

의견	반영내용
잠실종합운동장내 도로면에 이동 길 표시	추후 잠실운동장 안내표지판 개보수시 반영 예정
장애자 램프나 시설을 가까운 곳에 장애인 주차구역 확보	기존 장애인 주차구역은 잘 정비되어 있으며 미흡한 부분은 추후 주차장 라인 마킹 시 반영 예정
승강기 설치시 도어의 열림, 닫힘 속도를 중증 장애인 고려	승강기 설치 후 장애인 이용 상황에 따라 기능을 정할 수 있으며 이용시 불편한 경우 변경도 가능함
램프난간 디자인 고려 (잠실주경기장의 경우 컬러가 어둡고 음습 함)	기존 경기장의 경우 난간이 수직형태의 감옥 창살형 디자인으로 되어 있어 재질을 스테인레스로 하고 수평형 디자인으로 개선하여 스마트한 분위기로 개선
안내표지판은 글씨를 가장 크게	안내표지판 개보수시 반영 예정
시각장애인을 위한 점자표시, 점자블럭 승강기의 층 알림 소리 기능	점자표시, 점자블럭 설치와 승강기의 층 알림 기능 반영
램프 설치 시 선수용 및 전동휠체어 크기를 반영	기존시설을 개선하는 경우 현장여건으로 규정보다 미달부분이 일부 발생한 부분이 있으며, 대부분 유효폭1.5m(최소규정)는 확보하여 휠체어 통행에 지장이 없도록 함

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 경사로-1, 2
  - 지하1층 : 2개소
  - 경사로 표지판 : 각2개소
  - 경사로 촉지판 : 각8개소
- 2) 장애인 경사로-3
  - 지상1층 : 1개소
  - 경사로 표지판 : 1개소
  - 경사로 촉지판 : 4개소
- 3) 1층 장애인 관람석
  - 1층 : 기존30석+신규20석  
총 50석
- 4) 2층 장애인 관람석
  - 2층 : 기존6석 +신규10석  
총 16석
- 5) 선수 샤워실 개선
  - 선수 샤워실 출입구 확장 : 2개소
  - 샤워용 접이식 의자 신설 : 2개소
  - 점자표지판 신설 : 남녀 각1개소
  - 점자블럭 : 4장
- 6) 옥외 장애인 경사로
  - 주경기장 남직문 입구 : 1개소
  - 경사로 표지판 : 1개소
  - 경사로 촉지판 : 1개소

## 2. 편의시설 설치 계획

1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거  
장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에  
지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

①관람 - 기존 수직동선에 20인승 장애인용 승강기가 설치되어 기존  
시설을 활용 관람석을 추가, 확보하고 장애자석 위치를 측  
면과 중앙부에서 모두 관람이 가능하도록 하고 신설되는  
관람석 근처 계단부분에 램프를 신설하여 화장실 등의 접근  
성을 확보

- 화장실은 기존 확보된 시설 이용

②체육활동 : 그동안은 시설물 접근이나 관람 위주의 편의시설 제공  
이었으나 법규개정에 의거 체육활동까지 확대되어 필드  
접근을 위한 램프를 설치하여 접근성을 확보

③기타 : 장애인체육회의 요청에 근거하여 남직문 입구에 옥외램프를  
신설하여 옥외에서 장애인 승강기까지의 접근성을 확보

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 경기장 측면에 위치)	경기장 중앙부에 장애인석을 추가신설 하여 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성 을 해소
중간보고	-	-
최종보고	잠실운동장의 승강기대수 의 증가에 따른 관리방안 강구	주경기장 방제실에서 잠실운동장에 설치된 승강기 전체를 제어하고 관리 할수 있도록 중앙감시시스템(관제)을 신설
장애인체육회 의견	시각장애인을 위한 시설 필요	점자블럭, 표지판, 촉지판 등 반영
	남직문입구 경사로 신설 필요	남직문입구 부분에 경사로 및 계단을 신설 장애인은 물론 일반인도 장애인 승강기까지 접근이 용이하도록 설계 하여 편의성 도모





## 2. 편의시설 설치 계획

1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거 장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에 지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

①관람 - 기존 데크 램프는 일반인 보행을 위한 경사로로 장애인 이용은 매우 불편하고 규정에도 맞지않아 승강기를 설치하여 수직동선을 확보

- 2층 관람석에서 1루와 3루의 통행이 불가능하고 야구의 관람이용 계층이 남녀노소는 물론 가족단위, 연인 등의 이용자수의 증가와 노약자, 어린이, 임산부 등의 이용의 편의를 동시에 해결하기 위하여 1, 3루 데크에 승강기 2대를 설치하여 편의의 증진을 도모

- 관람석은 기존 40석이 확보되어 있으나 외야 근처에만 설치되어 본부에 가까운 위치에 추가 확보 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성을 해소

- 장애인 및 일반 화장실 등 기타 편의시설이 2층에 설치되어 기존시설을 이용하도록 배려

### ②체육시설

- 장애인이 이용할 확률은 적지만 필드 진입을 위하여 계단에 리프트와 램프를 설치하여 필드 접근성 확보

- 선수 샤워실은 3루측(원정팀) 샤워실의 개선을 통해 장애인 이용에 불편을 해소

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 1, 3루 끝쪽에 위치)	경기장 홈부분에 추가신설 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성 해소
중간보고	장애인 관람석 및 승강기 수량과 위치를 야구장 운영본부와 협의요망	홈부분 1루측 5석, 3루측 5석 추가확보 관람용 승강기는 1루에서 3루로 관람객 이동이 불가능하고 수용 인원등을 감안 1, 3루측 각1대 설치
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효 크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 및 리프트 각1대당 1000만원 예산 상정
	잠실운동장의 승강기대수 의 증가에 따른 관리방안 강구	주경기장 방제실에서 잠실운동장에 설치된 승강기 전체를 제어하고 관리 할수 있도록 중앙감시시스템(관제)을 신설
장애인체육회 의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 체육활동을 위한 승강기 가 아닌 관람 이용객 승강기로서 휠체어 이용 장애인이 단체로 이용하는 빈도가 낮 고 장애인,노인,임산부등이 같이 이용되는 것을 감안하고 유지관리 비용의 과다 등을 고려하여 20인승(유효크기 폭 1.8m 깊이 1.8m)을 선정

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 승강기(15인용) - 지상1층~3층 : 1개소  
- 점자블럭 : 8장
- 2) 장애인 리프트 - 보조경기장 지하1층~지하2층 : 1개소
- 3) 장애인 관람석 - 중2층 : 기존24석 + 신규10석(5석2개소)  
총 34석
- 4) 장애인 경사로 - 보조경기장 지하1층 : 2개소
- 5) 보조경기장 샤워 및 화장실 개선
  - 보조경기장 지하1층 : 2개소
  - 샤워용 접이식 의자 신설 : 2개소
  - 장애인용 대변기 : 2개소
  - 장애인용 소변기 : 1개소
  - 점자표지판 : 4개소
  - 점자블럭 : 4장
- 6) 선수 샤워 및 화장실 개선
  - 지하1층 : 2개소
  - 샤워용 접이식 의자 신설 : 2개소
  - 장애인용 대,소변기,세면기 : 각1개소
  - 점자표지판 : 2개소
  - 점자블럭 : 4장
- 7) 골 볼 골대 1세트 비치
- 8) 좌식 배구 지주 1세트 비치

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거 장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에 지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람
- 기존 덱크 램프는 일반인 보행을 위한 경사로로 장애인 이용은 매우 불편하고 규정에도 미달되며
  - 기존시설은 수직동선이 많은 계단으로 이루어져 일반인도 이용이 힘든 상황에서 승강기(15인승)를 설치하여 3층 까지 수직동선을 확보하여 관람객의 편의성을 확보함으로써 이용빈도가 많은 실내체육관의 관람객중 장애인은 물론 노약자, 어린이, 임산부등의 이용의 편의성을 확보
  - 승강기는 20인승을 확보 장애인은 물론 노약자, 어린이, 임산부 등의 이용을 고려하였으나 기존시설의 구조 및 여건상 장애인 승강기 최소 규정에 의거 15인승을 설치
  - 기존 관람석은 경기장 측면에 설치되어 본부석(중앙부) 측에 추가 확보하여 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성을 해소
  - 화장실은 기존 시설을 이용
- ②체육활동
- 메인 코트에 진입하기 위해 기존램프를 이용하여야 하나 기존램프 경사도가 규정에 미달되어 램프를 개선하려 했으나 기존시설의 여건상 개선이 불가하여 경사형 리프트로 해결
  - 보조 경기장 진입은 기존 계단부분에 리프트를 설치하여 수직 동선 확보

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 경기장 측면에 위치)	경기장 중앙부에 추가신설 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성 해소
중간보고	-	-
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 및 리프트 각1대당 1000만원 예산 상정
	잠실운동장의 승강기대수의 증가에 따른 관리방안 강구	주경기장 방제실에서 잠실운동장에 설치된 승강기 전체를 제어하고 관리할 수 있도록 중앙감시시스템(관제)을 신설
	코트진입 기존램프, 경사도 검토	경사도가 규정에 미달되나 경기장 여건상 램프의 개선이 불가능하여 경사형 리프트를 설치 접근이 용이하도록 개선
장애인체육회 의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 체육활동을 위한 승강기가 아닌 관람이용객 승강기로서 휠체어 이용 장애인이 단체로 이용하는 빈도가 낮고 장애인,노인,임산부 등이 같이 이용되는 것을 감안하여 최대한 넓은 승강기를 적용하려 했으나, 주요구조부 (기초 및 메인보)의 웨손이 불가한 현장 여건에 따라 최소규정 (유효크기 폭 1.6m 깊이 1.35m)보다 약간 넓은 (유효크기 폭 1.9m 깊이 1.45m) 크기의 승강기를 선정하여 적용

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 승강기(15인용) – 지하1층~지상2층 : 1개소
  - 점자블럭 : 8장
- 2) 장애인 관람석 – 관람석 폐쇄로 수영장 1층 데크에 장애인석 2석 확보
- 3) 장애인 경사로 – 지하1층 승강기 승강장 : 1개소
- 4) 이동형 수중 리프트 – 지상1층 : 1개소
- 5) 장애인 화장실 설치 – 지상1층 : 남.여 화장실
  - ① 기존 화장실을 개,보수하여 장애인 화장실  
각1개소 설치
  - 점자표지판 : 2개소
  - 점자블럭 : 4장
- 6) 장애인용 접이식의자 설치 – 지상1층 남.여 샤워실
  - ① 공사중인 여자샤워실에 장애인 접이식의자  
1개 설치
  - ② 기존 남자 샤워실에 장애인 접이식의자  
1개 설치
  - 점자표지판 : 2개소
  - 점자블럭 : 4장

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거  
장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에  
지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

①관람 - 관람석은 폐쇄 예정으로 수영장 데크에 확보

#### ②체육활동

- 기존 동선이 계단으로 이루어져 승강기를 설치하여 수직 동선을 확보 각 층에 설치된 수영장, 헬스장, 탁구장 등 이용의 편의성을 도모
- 승강기는 최대한 넓은 승강기를 설치하여 장애인은 물론 노약자,어린이, 임산부 등의 이용을 고려하였으나, 기존 시설의 구조 여건상 장애인 승강기 최소 규모보다 약간 넓은 15인승을 확보
- 샤워 및 화장실 등은 기존 시설 개보수 하여 이용
- 수영장 입수시설은 램프를 설치할 경우 1개 레인을 활용할 수 없게 되어 시설 활용도가 떨어지고 사고의 위험성도 있어 이동식 리프트를 비치하여 이용의 편의성을 제공



### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	-	-
중간보고	-	-
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 각1대당 1000만원 예산 상정
	잠실운동장의 승강기대수의 증가에 따른 관리방안 강구	주경기장 방제실에서 잠실운동장에 설치된 승강기 전체를 제어하고 관리 할수 있도록 중앙감시시스템(관제)을 신설
장애인체육회의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 주로 체육활동을 위한 승강기로 이용 빈도가 높을 것으로 예상되어 최대한 넓은 승강기를 적용하려 했으나 주요구조부 (기초 및 메인보)의 웨손이 불가한 현장 여건에 따라 최소규정 (유효크기 폭 1.6m 깊이 1.35m)보다 약간 넓은 (유효크기 폭 1.9m 깊이 1.45m) 크기의 승강기를 선정하여 적용

## 1. 공사내용

1) 장애인 관람석      - 지상1층 : 4석(2석2개소)

2) 선수 샤워실 및 탈의실 설치

- 지상1층 : 남,여 각 1개소
- 샤워용 접이식 의자 : 2개소
- 점자표지판 : 2개소
- 점자블럭 : 4장

3) 장애인 화장실 개선

- 지상1층 : 2개소

① 지상 1층 남자화장실에 장애인 이용  
가능토록 변경

② 지상 1층 여자화장실에 장애인 이용  
가능토록 변경(대변기 1개소 개선)

- 점자표지판 : 2개소
- 점자블럭 : 4장

4) 이동형 수중 리프트

- 지상1층 : 1개소

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거  
장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에  
지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람 - 관람은 1층에 접근이 가능하여 수영장은 데크에 체조장은  
코트 사이트에 설치

#### ②체육활동

- 기존시설이 지하에서 2층까지 샤워실, 화장실 등이 분산  
배치되어 있고 승강기, 리프트 설치 여건이 되지 않아  
수영장 데크에 남,여 탈의 및 샤워장을 신설하여 수영장  
과 체조장이 같이 이용
- 화장실은 기존 부분을 개선하여 이용
- 수영장 입수시설은 램프를 설치할 경우 1개 레인의 활용  
이 불가하고 사고의 위험성이 있어 이동형 리프트를 비  
치하여 입수시설 확보

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	-	-
중간보고	이용빈도가 거의 없는 체조장 무대를 철거하고 무대위치에 화장실, 샤워실 계획 검토	기존 무대 하부가 수영장과 체조장보다 1m 정도 높이의 철근콘크리트구조로 형성되어 오래된 건물로서 구조도면이 부재하고 구조를 철거시 구조진단, 위험등을 고려하여 기존 수영장의 넓은 데크 일부를 이용 샤워실을 신설 공용으로 이용하고 화장실은 기존 1층 화장실을 개선하여 이용하도록 적용
최종보고	-	-
장애인체육회 의견	시각장애인을 위한 시설 필요	점자블럭, 표지판, 촉지판 등 반영

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 승강기(15인용) – 지상1층~3층 : 1개소  
– 점자블럭 : 4장
- 2) 장애인 관람석 – 지상3층 : 20석(10석2개소)
- 3) 장애인 리프트 – 지상1층 : 1개소
- 4) 장애인 경사로 – 지상1층 : 2개소
- 5) 선수 샤워실 개선
  - 지상1층 : 4개소
  - 샤워용 접이식 의자 : 2개소
  - 점자표지판 : 4개소
  - 점자블럭 : 12장
  - 장애인용 대변기 : 2개소
  - 장애인용 소변기 : 1개소
  - 화장실 및 샤워실 출입구 확장 : 4개소
  - 탈의실 경사로 : 2개소

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거 장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에 지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람 - 기존 수직동선이 계단으로 이루어져 있어 장애인 접근이 불가능 하므로 승강기를 설치하여 수직동선을 확보하고 관람석 까지는 램프를 신설하여 노약자, 어린이, 임산부 등 이용고객의 편의성을 동시에 해결하여 이용의 편의성 도모
- 승강기는 최대한 넓은 승강기를 확보하여 장애인은 물론 노약자, 어린이, 임산부 등의 이용을 고려하였으며 기존 시설의 구조 및 여건상 장애인 승강기 최소 규정 보다 약간 넓은 15인승을 설치
- 기존 장애인석은 1층에 설치 되어 있으며 경기 중에 매점 등의 편의시설 이용이 불가능 하도록 되어 있어 승강기를 이용 2층에 접근이 가능하도록 하고 20석을 추가 확보하여 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성을 해소

### ②체육시설

- 기존의 필드진입이 계단으로 이루어져 램프를 설치하여 필드진입이 가능토록 하고
- 선수 샤워실을 개선하여 체육활동에 지장이 없도록 함.

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 경기장 1층에만 위치)	경기장 2층 본부석 근처에 추가신설 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성 해소
중간보고	-	-
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효 크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 및 리프트 각1대당 1000만원 예산 상정
장애인체육회 의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 체육활동을 위한 승강기 가 아닌 관람이용객 승강기로서 휠체어 이용 장애인이 단체로 이용하는 빈도가 낮 고 장애인,노인,임산부 등이 같이 이용되 는 것을 감안하여 최대한 넓은 승강기를 적용하려 했으나, 주요구조부 (기초 및 메인보)의 웨손이 불 가한 현장 여건에 따라 최소규정 (유효크 기 폭 1.6m 깊이 1.35m)보다 약간 넓은 (유효크기 폭 1.9m 깊이 1.45m) 크기의 승강기를 선정하여 적용

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 승강기(20인용) – 지상1층~2층 : 1개소  
– 점자블럭 : 4장
- 2) 장애인 관람석 – 지상2층 : 20석(10석2개소)
- 3) 장애인 경사로 – 지상2층 : 2개소
- 4) 선수 샤워실 개선
  - 지상1층 : 4개소
  - 샤워용 접이식 의자 : 2개소
  - 점자표지판 : 4개소
  - 점자블럭 : 12장
  - 장애인용 대변기 : 2개소
  - 장애인용 소변기 : 2개소
  - 탈의실 경사로 : 3개소



## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거 장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에 지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람 – 기존 수직동선이 계단으로 이루어져 있어 장애인 접근이 어려워 승강기를 설치하여 수직동선을 확보하여 야구장의 관람수요가 남녀노소, 가족단위, 연인 등으로 확대되는 추이를 반영하여 장애자는 물론 노약자, 어린이, 임산부등의 관람 편의성을 도모

- 기존 장애인석은 1층에 설치되어 있으며 경기 중에 매점 등의 편의시설 이용이 불가능 하도록 되어 있어 승강기를 이용 2층까지 수직동선을 확보하고 장애인석 20석을 추가 설치하여 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성을 해소

- 화장실등은 기존시설 이용

#### ②체육시설

- 필드진입은 기존 램프로 이용 진입이 가능
- 선수 샤워실, 화장실을 개선하여 체육활동에 지장이 없도록 함.

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 1, 3루 1층에만 위치)	경기장 2층 홀 근처에 추가신설 선택의 폭을 넓혀 관람의 차별성 해소
중간보고	-	-
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효 크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 각1대당 1000만원 예산 상정
장애인체육회 의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 체육활동을 위한 승강기 가 아닌 관람 이용객 승강기로서 휠체어 이용 장애인이 단체로 이용하는 빈도가 낮 고 장애인,노인,임산부등이 같이 이용되는 것을 감안하고 유지관리 비용의 과다, 승강기 설치에 따른 통로 폭 확보 등을 고려하여 20인승(유효크기 폭 1.8m 깊이 1.8m)을 선정

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 승강기(20인용) – 지상1층~3층 : 1개소  
– 점자블럭 : 6장
- 2) 장애인 승강기(15인용) – 지하1층~지상1층 : 1개소  
– 점자블럭 : 4장
- 3) 장애인 관람석 – 지상2층 : 12석 + 기존 8석  
총 20석
- 4) 장애인 경사로 – 지상2층 : 1개소
- 5) 선수 샤워실 개선
  - 지상1층 : 2개소
  - 지하1층 : 2개소
  - 샤워용 접이식 의자 : 4개소
  - 점자표지판 : 4개소
  - 점자블럭 : 14장
  - 장애인용 대변기 : 4개소
  - 장애인용 소변기 : 4개소
  - 샤워실 경사로 : 2개소

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거  
장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에  
지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

### 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람 - 기존 진입 경사로는 일반인용 경사도로 장애인 이용이 불편하고 규정에도 미달되어 승강기를 설치하여 수직동선을 3층까지 확보하여 장애인은 물론 노약자, 임산부, 어린이 등에게 관람 편의성 제공

- 기존 장애인석 근처에 12석 추가 확보

- 화장실등은 기존시설 이용

### ②체육시설

- 1층 링크 접근이 가능하나 지하 보조 링크 접근 동선은 계단으로 형성되어 접근이 불가능한 여건이므로 기존에 활용되지 않는 승강기를 교체하여 수직동선을 확보
- 선수용 샤워실, 화장실을 개선하여 체육활동에 지장이 없도록 함.

### 3. 검토 사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 본부석 근처에 위치)	장애인의 관람석 접근이 기존 장애인석 이외에는 접근이 불가능하여 기존 장애인석 옆에 과다한 기자석을 축소하고 장애인석을 확보
중간보고	-	-
최종보고	승강기 크기 선정 근거	장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 세부기준에 승강기 내부 유효크기가 폭 1.6m 깊이 1.35m(13인승) 이상으로 규정
	전기인입비 메인 판넬 등 예산확보	승강기 각1대당 1000만원 예산 상정
장애인체육회 의견	승강기는 되도록 크게 요망 (휠체어 3~4인용 가능한 크기)	계획된 승강기는 체육활동을 위한 승강기가 아닌 관람 이용객 승강기로서 휠체어 이용 장애인이 단체로 이용하는 빈도가 낮고 장애인,노인,임산부등이 같이 이용되는 것을 감안하고 유지관리 비용의 과다 등을 고려하여 20인승(유효크기 폭 1.8m 깊이 1.8m)을 선정

## 1. 공사내용

- 1) 장애인 관람석 - 지상1층 : 기존 17석 + 신설 6석  
총 23석

## 2. 편의시설 설치 계획

- 1) 법적 근거 : 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거  
장애인에게 시설물의 접근성은 물론 관람과 체육활동에  
지장이 없도록 규정되어 기존 시설물의 편의시설을 설치

## 2) 시설설치 및 이용계획

- ①관람 - 기존 장애인석 접근은 기존램프를 이용하고 기존 17석이 확보되어 있고 추가로 6석을 확보

- － 화장실은 기존시설 이용

## ② 체육시설

- 필드접근은 기존 평면이 평면으로 이루어져 이용에 불편이 없으며

- 화장실, 샤워실 등은 기존시설 이용

### 3. 검토사항 및 조치내용

	지적 및 검토사항	조치내용
착수보고	장애인 관람석 위치선정 (기존 관람석이 경기장 측면에 위치)	기존 장애인석 이외 부분의 설치계획 은 높은 단차로 과대한 램프 신설과 경기장 주진입로의 축소 등을 고려 하여 기존 장애인석 근처에 추가 확보
중간보고	-	-
최종보고	-	-
장애인체육회 의견	-	-