

문서번호	도시계획과-108318
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	도시미관개선팀	도시계획과장	도시관리국장
임창혁	김유섭	조남성	11/12 최인수
협 조			

『2015년 하반기』

## 대형광고물(옥상간판) 안전점검 결과 보고

- 점검기간 : 2015. 10.28(수) ~ 10. 29(목). 2일간
- 점검대상 : 옥상간판 24개소
- 점검방법 : 전문가 위탁 합동점검(전문가2명, 담당공무원1명)  
 ➔ 전문가 : 한국옥외광고협회 서울시지부 안전점검 전문가
- 점검결과 : 점검대상 24개소 중 3개소 적출

적출사항	피로침 Earth Wire 피복이 손상되어 낙뢰시 누전 우려됨 - Wire 보수 요망	트러스 부식으로 내구성이 떨어져 전체적으로 도색 및 볼트 정비가 필요함 - 전체적인 도색 및 볼트 정비 요망	광고물내부 전기시설 자대 파손 - 철재류를 이용하여 재시공 요망	기타
업소	1	1	1	

### 결과소지

- 적출 광고물 시정명령 및 미 이행시 이행강제금 부과

도시관리국  
도시계획과



『2015년 하반기』

# 대형광고물(옥상간판) 안전점검 결과 보고

대형광고물(옥상간판) 등에 대한 안전점검을 실시하여 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지함으로써 구민이 안전한 도시환경을 조성하고자 함.

## I 점검기간

- 2015. 10. 28 ~ 10. 29(2일간)

## II 점검대상

- 대형 옥상광고물 24개소(관내 옥상간판 현황 : 별첨)

## III 점검반

- 안전점검 편성 : 1개반 3명(안전전문가 2명, 담당공무원 1명)
  - 한국옥외광고협회 서울시지부 안전점검 전문가

소 속	직 위	성 명	소지 자격증	비 고
한국옥외광고협회 서울시지부	안전검사팀 과장	한상진	건축산업기사	
	안전검사팀 대리	최경호	전기기사	

## IV

### 점검 방법

- 한국옥외광고협회 서울시지부 전문가에게 위탁하여 합동점검 실시
- 붙임 점검표에 의거 육안 점검 및 장비활용 점검 실시

## V

### 중점 점검내용

- 옥상 지반의 백화·풍하·침하 등으로 광고물의 전도·붕괴·추락위험 여부
- 구조물의 철근 부식으로 인한 붕괴위험 여부
- 광고물등의 노화·균열·변형·휨·이탈·부식 등의 여부
- 앵글 연결부분의 용접 또는 볼트조임 안전 여부
- 전기설비의 노후·배선 및 피뢰침 안전 여부
- 기타 광고물의 미관저해(도색) 여부

## VI

### 점검 결과

- 점검대상 24개소 중 3개소에서 3개 항목 적출

적출사항	• 피로침 Earth Wire 피복이 손상되어 낙뢰시 누전 우려됨 - Wire 보수 요망	• 트러스 부식으로 내구성이 떨어져 전체적으로 도색 및 볼트 정비가 필요함 - 전체적인 도색 및 볼트 정비 요망	• 광고물 내부 전기시설 지지대 파손 - 철재류를 이용하여 재시공 요망	기타
업소	1	1	1	

- 세부 적출사항 : 붙임4 점검표 참조

## VII

# 점검결과조치

- 적출사항이 발생한 광고주(건물주)에게 "옥외광고물 등 관리법 제10조" 에 의거 시정명령을 통보, 미 이행시 이행강제금 부과(법 제10조의3)

- 붙임 : 1. 대형 옥상간판 현황 1부  
2. 대형 옥상광고물 안전점검 결과보고 1부  
3. 대형 옥상광고물 현장사진 1부  
4. 대형 옥상광고물 점검표 1부. 끝.